

**Alimentarea cu energie electrica
a gradinitei situat in r-nul
Ialoveni sat. Zimbreni nr. cad.
5536206097 Nr 28.3-11/2025-
REAE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Gradinita. Retelelor exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 54 413,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cablu torsadat CIII-2 si materiale pentru LEA				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,1500	22 566,233 6 171,707	3 384,935 925,756
2		Cablu torsadat CIII-2 3x70+1x54,6 mm2	m	170,0000	65,840 0,000	11 192,800 0,000
3		Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,920 0,000	29,920 0,000
4		Clema de prindere PA1500	buc	15,0000	47,500 0,000	712,500 0,000
5		Clema de ancorare CA1500	buc	15,0000	29,920 0,000	448,800 0,000
6		Lenta de prindere F2007	m	50,0000	6,080 0,000	304,000 0,000
7		Clama pentru lenta de prindere A200	buc	80,0000	1,500 0,000	120,000 0,000
8		Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,500	17,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
9		Clema pentru tros 6mm	buc	2,0000	24,000	48,000
					0,000	0,000
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,1020	2 754,716	280,981
					2 754,716	280,981
		<i>Total</i>	Lei			16 539,436
		Total Cablu torsadat CHII-2 si materiale pentru LEA Inklusiv salariu				16 539,436 1 206,737
		<i>Total</i>	Lei			16 539,436
		<i>CASM</i>	24 %			289,617
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 287,352
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 626,878
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			622,299
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				21 365,582 1 206,737
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de evidenta PEv				
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A - PEv)	buc	1,0000	813,764	813,764
					330,154	330,154
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	83,612	83,612
					82,302	82,302
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (75/5A)	buc	3,0000	358,739	1 076,217
					229,878	689,634
14	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	520,788	520,788
					261,096	261,096
15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc	1,0000	17,028	17,028
					17,028	17,028
16		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,000	160,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 671,409
		Total Panou de evidenta PEv Inclusiv salariu				2 671,409 1 380,214
		2.2. Setul de cabluri si fire				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель подвешиваемый на троссе)	100 m	0,1000	11 129,310 1 617,660	1 112,931 161,766
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m	0,0500	1 373,280 1 173,040	68,664 58,652
19		Cablu ABBГнг 4x70mm2	m	15,0000	95,920 0,000	1 438,800 0,000
20	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,1000	1 277,020 1 059,520	127,702 105,952
21		Fir din cupru ПБ3 25mm2	m	10,0000	65,000 0,000	650,000 0,000
22		Funie din otel D=6mm	m	10,0000	23,000 0,000	230,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 628,097
		Total Setul de cabluri si fire Inclusiv salariu				3 628,097 326,370
		2.3. Setul de tevi si jghebur				
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0800	5 726,300 3 386,675	458,104 270,934
24		Furtun metalic izolat d=50mm	m	8,0000	40,000 0,000	320,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			778,104
		Total Setul de tevi si jghebur Inclusiv salariu				778,104 270,934
		2.4. Materiale pentru LEA				
25	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,0200	4 918,500 3 556,950	98,370 71,139
26		Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	4,0000	35,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
		<i>Total</i>	Lei				238,370
		Total Materiale pentru LEA Inclusiv salariu					238,370 71,139
		2.5. Accesorii de conectare					
27		Manusa termoretractabila, MIB 4x35-70mm2	buc	3,0000	43,000 0,000	129,000 0,000	
28		Papuc de cablu Al 70mm	buc	8,0000	9,670 0,000	77,360 0,000	
29		Presutupa neagra MG50	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				266,360
		Total Accesorii de conectare Inclusiv salariu					266,360
		<i>Total</i>	Lei				7 582,340
		<i>CASM</i>	24 %				491,678
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %				454,066
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				1 556,979
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %				302,551
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					10 387,614 2 048,657
		3. Valoarea utilajului					
30		Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A	buc	1,0000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000	
31		Contor electronic trifazat LUN23 ZMY405 CW	buc	1,0000	9 600,000 0,000	9 600,000 0,000	
32		Transformator de curent 75/5A	buc	3,0000	260,000 0,000	780,000 0,000	
33		Intrerupator automat VA88-33 M6E/160H 3P 160A	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				13 430,000
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricar</i>	1,2 %				161,160
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu					13 591,160

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	45 344,36
		TVA	20 %	9 068,87
		Total deviz:		54 413,23
		Inclusiv salariu		3 255,39

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR

ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA ZIMBRENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu energie electrica
a gradinitei situat in r-nul
Ialoveni sat. Zimbreni nr. cad.
5536206097 Nr 28.3-11/2025-
REAE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Gradinita. Retelelor exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 54 413,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	34,2322	94,60	3 238,366
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,028
		Total manopera				3 255,39

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	9 600,00	1,920

3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	16 500,00	3,300
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	3 200,00	0,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	0,00	0,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	6 200,00	0,620
7.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,0210	62,00	1,302
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	35 000,00	0,000
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5408	35,00	18,928
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,040
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,7710	56,00	99,176
12.	1012226	Cablu torsadat СИП-2 3x70+1x54,6 mm2	m	170,0000	65,84	11 192,800
13.	1015u528	Contor electronic trifazat ZMY405 CW	buc	1,0000	9 600,00	9 600,000
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,2140	10,00	32,140
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0220	62,00	1,364
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,2140	62,00	199,268
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,560
18.	1019852	Vopsea	kg	0,0790	35,00	2,765
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,8000	0,00	0,000
20.	1039163	Mansoane tensionate	buc	0,8000	60,00	48,000
21.	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,000
22.	11589135	Lenta de prindere F2007	m	50,0000	6,08	304,000
23.	11589671	Clema de prindere PA1500	buc	15,0000	47,50	712,500
24.	11589673	Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,920
25.	11589676	Clama pentru lenta de prindere A200	buc	80,0000	1,50	120,000
26.	115896772	Clema de ancorare CA1500	buc	15,0000	29,92	448,800
27.	115896781	Clema pentru tros 6mm	buc	2,0000	24,00	48,000
28.	115896782	Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,50	17,500
29.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,1051	0,00	0,000
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0280	16 500,00	462,000
31.	415891233	Intrerupator automat VA88-33 M6E/160H 3P 160A (VECAS)	buc	1,0000	750,00	750,000
32.	5007f512	Papuc de cablu Al 70mm	buc	8,0000	9,67	77,360
33.	5007f67	Presutupa neagra MG50	buc	1,0000	60,00	60,000
34.	5009031	Scoabe	10 buc	1,6000	0,00	0,000
35.	5009040	Cleme	100 buc	0,0080	120,00	0,960
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	100,00	3,100
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800	10,00	0,800
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0200	10,00	20,200
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,300
40.	5009070	Racordari	10 buc	0,0800	0,00	0,000
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	4,4000	62,00	272,800
42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0008	10,00	0,008
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050	120,00	0,600
44.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0080	240,00	1,920
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0242	120,00	2,904
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0010	960,00	0,960
48.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1230	960,00	118,080
49.	5009825	Cercel	buc	0,8000	20,00	16,000
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИГОС30"	kg	0,0250	2,00	0,050

51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,315
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0740	96,00	7,104
53.	55669945k2	Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A	buc	1,0000	2 300,00	2 300,000
54.	55669945k8	Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,00	160,000
55.	7600144-1	Transformator de curent 75/5A	buc	3,0000	260,00	780,000
56.	8873262	Funie din otel D=6mm	m	10,0000	23,00	230,000
57.	888152230-2	Cablu ABBГНГ 4x70mm2	m	15,0000	95,92	1 438,800
58.	888152235	Fir din cupru ПБ3 25mm2	m	10,0000	65,00	650,000
59.	888824312	Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	4,0000	35,00	140,000
60.	888834413-2	Furtun metalic izolat d=50mm	m	8,0000	40,00	320,000
61.	99912332-1	Manusa termoretractabila, MIB 4x35-70mm2	buc	3,0000	43,00	129,000
Total materiale de constructii						30 844,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5415	35,00	18,952
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,3142	0,00	0,000
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4250	23,00	9,775
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,4640	23,00	33,672
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4970	23,00	11,431
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,7925	23,00	41,227
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,2300	0,00	0,000
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,6615	650,00	2 379,975
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	650,00	864,500
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7614	12,00	33,137
11.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,3131	0,00	0,000
12.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,4427	0,00	0,000
13.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,1061	0,00	0,000
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3712	0,00	0,000
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1230	35,00	4,305
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	12,00	2,760
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5415	96,00	51,984
19.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,1887	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						3 452,20

Total	Lei	45 344,36
TVA	20 %	9 068,87

Total deviz:

54 413,23

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA ZIMBRENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Alimnetarea cu energie electrica a
gradinitei situat in r-nul Ialoveni sat. Zimbreni
nr. cad. 5536206097 Nr 28.3-11/2025-REAE**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cablu torsadat CIII-2 si materiale pentru LEA				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			22 566,233 6 171,707
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,71
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	23,00	224,48
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	23,00	274,85
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	650,00	15 866,50
2		Cablu torsadat CIII-2 3x70+1x54,6 mm2	m			65,840 0,000
	1012226	Cablu torsadat CIII-2 3x70+1x54,6 mm2	m	1,0000	65,84	65,84
3		Suport de ancorare CA1500	buc			29,920 0,000
	11589673	Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,92
4		Clema de prindere PA1500	buc			47,500 0,000
	11589671	Clema de prindere PA1500	buc	1,0000	47,50	47,50
5		Clema de ancorare CA1500	buc			29,920 0,000
	115896772	Clema de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,92
6		Lenta de prindere F2007	m			6,080 0,000
	11589135	Lenta de prindere F2007	m	1,0000	6,08	6,08
7		Clama pentru lenta de prindere A200	buc			1,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	11589676	Clama pentru lenta de prindere A200	buc	1,0000	1,50	1,50
8		Mufa de intindere K798	buc			17,500
						0,000
	115896782	Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,50	17,50
9		Clema pentru tros 6mm	buc			24,000
						0,000
	115896781	Clema pentru tros 6mm	buc	1,0000	24,00	24,00
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			2 754,716
						2 754,716
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,72
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	0,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	0,00	0,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	0,00	0,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	0,00	0,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	0,00	0,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de evidenta PEv				
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A - PEv)	buc			813,764
						330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	16 500,00	412,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	12,00	13,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	96,00	27,84
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			83,612
						82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	9 600,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (75/5A)	buc			358,739
						229,878
	1	Muncitor	h-om	2,4300	94,60	229,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	56,00	21,84
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	960,00	39,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	35,00	1,36
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	23,00	0,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	96,00	3,74
14	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			520,788
						261,096
	1	Muncitor	h-om	2,7600	94,60	261,10
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtic	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	56,00	24,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	62,00	0,87
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	62,00	75,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 500,00	49,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	96,00	4,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	12,00	2,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,00	0,58
15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc			17,028
						17,028
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
16		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc			160,000
						0,000
	55669945k8	Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,00	160,00
		2.2. Setul de cabluri si fire				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель подвешиваемый на троссе)	100 m			11 129,310
						1 617,660
	1	Muncitor	h-om	17,1000	94,60	1 617,66
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350"	m2	0,2100	62,00	13,02
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	60,00	480,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	120,00	9,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	10,00	0,04
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	240,00	19,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	960,00	4,80
	5009825	Cercel	buc	8,0000	20,00	160,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	35,00	13,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	23,00	63,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	23,00	63,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	650,00	8 645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,00	37,44
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m			1 373,280
						1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	3 200,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	960,00	9,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	2,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	35,00	13,64
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,00	37,44
19		Cablu ABBГнг 4x70mm2	m			95,920
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	888152230-2	Cablu ABBГНГ 4x70mm2	m	1,0000	95,92	95,92
20	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 277,020 ----- 1 059,520
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	6 200,00	6,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	120,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	96,00	30,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	96,00	7,68
21		Fir din cupru ПБ3 25mm2	m			65,000 ----- 0,000
	888152235	Fir din cupru ПБ3 25mm2	m	1,0000	65,00	65,00
22		Funie din otel D=6mm	m			23,000 ----- 0,000
	8873262	Funie din otel D=6mm	m	1,0000	23,00	23,00
		2.3. Setul de tevi si jgheburii				
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			5 726,300 ----- 3 386,675
	1	Muncitor	h-om	35,8000	94,60	3 386,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	9 600,00	24,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 500,00	41,25
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	62,00	1 351,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	62,00	310,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,00	214,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	96,00	31,68
24		Furtun metalic izolat d=50mm	m			40,000 ----- 0,000
	888834413-2	Furtun metalic izolat d=50mm	m	1,0000	40,00	40,00
		2.4. Materiale pentru LEA				
25	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			4 918,500 ----- 3 556,950
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	62,00	24,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	62,00	775,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	35,00	44,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	12,00	29,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	96,00	122,90

1	2	3	4	5	6	7
26		Profil de montaj tip U, 50x30mm	m			35,000 0,000
	888824312	Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	1,0000	35,00	35,00
		2.5. Accesorii de conectare				
27		Manusa termoretractabila, MIB 4x35-70mm2	buc			43,000 0,000
	99912332-1	Manusa termoretractabila, MIB 4x35-70mm2	buc	1,0000	43,00	43,00
28		Papuc de cablu Al 70mm	buc			9,670 0,000
	5007f512	Papuc de cablu Al 70mm	buc	1,0000	9,67	9,67
29		Presutupa neagra MG50	buc			60,000 0,000
	5007f67	Presutupa neagra MG50	buc	1,0000	60,00	60,00
		3. Valoarea utilajului				
30		Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A	buc			2 300,000 0,000
	55669945k2	Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 100A	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
31		Contor electronic trifazat LUN23 ZMY405 CW	buc			9 600,000 0,000
	1015u528	Contor electronic trifazat ZMY405 CW	buc	1,0000	9 600,00	9 600,00
32		Transformator de curent 75/5A	buc			260,000 0,000
	7600144-1	Transformator de curent 75/5A	buc	1,0000	260,00	260,00
33		Întreupator automat VA88-33 M6E/160H 3P 160A	buc			750,000 0,000
	415891233	Întreupator automat VA88-33 M6E/160H 3P 160A (VECAS)	buc	1,0000	750,00	750,00

APROBAT:

Intocmit
AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE
SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
PRIMARIA ZIMBRENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.