

**DSE mun.Chisinau - Lucrari de
reparatie capitala a
acoperisurilor depozitelor SRM
a SSE Strasenii situate on or.
Strasenii, str. Stefan cel Mare, 9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ocde-b3wdp1-MD-1612182652999
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 099 585,80 lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozit nr. 3				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,22	5 043,63 963,60	26 327,75 5 029,99
2	CE30A1	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	540,70	64,14 17,40	34 677,80 9 408,18
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	540,70	18,00 10,00	9 731,54 5 407,00
4	CE07A	Inelitori din placi din tabla profilata pentru inelitorile acoperisurilor 0.4mm grosime	m2	540,54	153,70 46,00	83 083,69 24 864,84
5	CE05A	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,04	131,26 32,00	1 842,84 449,28
		Total Depozit nr. 3				155 663,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				45 159,29
		2. Depozit nr. 4				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,47	5 043,63 963,60	37 675,92 7 198,09
7	CE30A1	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	671,20	64,14 17,40	43 047,42 11 678,88
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	671,20	18,00 10,00	12 080,28 6 712,00
9	CE07A	Inelitori din placi din tabla profilata pentru inelitorile acoperisurilor 0.4mm grosime	m2	671,20	153,71 46,00	103 166,81 30 875,20
10	CE31A	Pazii la streasina din tabla profilata	m2	75,84	150,99 10,20	11 451,38 773,56
		Total Depozit nr. 4 Inclusiv salariu				207 421,81 57 237,73
		3. Depozit nr. 6				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,70	5 043,63 963,60	43 879,58 8 383,32
12	CE30A1	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	831,60	64,14 17,40	53 334,67 14 469,84
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	831,60	18,00 10,00	14 967,17 8 316,00
14	CE07A	Inelitori din placi din tabla profilata pentru inelitorile acoperisurilor 0.4mm grosime	m2	831,60	153,71 46,00	127 821,08 38 253,60
15	CE31A	Pazii la streasina din tabla profilata	m2	72,00	151,00 10,20	10 871,64 734,40
		Total Depozit nr. 6 Inclusiv salariu				250 874,14 70 157,16
		4. Depozit nr. 7				

1	2	3	4	5	6	7
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,20	5 043,63 963,60	31 270,51 5 974,32
17	CE30A1	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	593,88	64,14 17,40	38 088,52 10 333,51
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	593,88	18,00 10,00	10 688,68 5 938,80
19	CE07A	Inelitori din placi din tabla profilata pentru inelitorile acoperisurilor 0.4mm grosime	m2	593,88	153,70 46,00	91 282,32 27 318,48
20	CE05A	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	21,60	131,26 32,00	2 835,15 691,20
		Total Depozit nr. 7 Inclusiv salariu				174 165,18 50 256,31

		Total	lei	788 124,75
		Asigurari sociale	24,00 %	53 474,52
		Transport	4,00 %	22 447,41
		Total	100,00 +	864 046,68
		Cheltuieli de regie	5,00 %	43 202,33
		Total	100,00 +	907 249,01
		Beneficiu de deviz	1,00 %	9 072,49
		Total	100,00 +	916 321,50
		TVA	20,00 %	183 264,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 099 585,80 222 810,49

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)