

**Reparatia capitală a acoperisului
blocului locativ al Instituției
Publice Centrul de Plasament
persoane adulte și vârstnice
"Alinare" din or.Costești, r-nul
Rîșcani. Cod cadastral:
7123117019.02**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 653 027,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INVELITOARE				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	912,600	51,80 50,40	47 272,68 45 995,04
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	912,600	15,00 12,60	13 689,00 11 498,76
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	64,000	10,50 9,80	672,00 627,20
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	912,600	24,95 20,65	22 767,32 18 845,19

1	2	3	4	5	6	7
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,000	132,70 25,35	928,90 177,45
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,000	2 901,88 133,25	20 313,15 932,75
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	912,600	261,68 84,00	238 812,59 76 658,40
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	920,000	41,95 17,50	38 591,70 16 100,00
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	230,000	17,75 10,50	4 082,50 2 415,00
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, - OPRITORI DE ZAPADA	m	118,000	155,42 78,40	18 339,32 9 251,20
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,400	1 821,48 53,90	9 836,02 291,06
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,400	1 901,13 56,70	2 661,57 79,38
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice	t	0,023	35 645,80 5 249,70	819,85 120,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi				
14	RpCO46A	montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapuri rasinos, aracet etc	m2	42,000	293,15 270,80	12 312,25 11 373,60
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INVELITOARE Inklusiv salariu				431 098,85 194 365,77

		Total	Lei	431 098,85
		Asigurari sociale	24,00 %	46 647,79
		Transportarea materialelor	5,00 %	11 456,73
		Total	100,00 +	489 203,38
		Cheltuieli de regie	8,00 %	39 136,27
		Total	100,00 +	528 339,65
		Beneficiu de deviz	3,00 %	15 850,19
		Total	100,00 +	544 189,83
		TVA	20,00 %	108 837,97
		Total deviz: Inklusiv salariu		653 027,80 194 365,77

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitală a acoperisului
blocului locativ al Instituției
Publice Centrul de Plasament
persoane adulte și vârstnice
"Alinare" din or.Costești, r-nul
Rîșcani. Cod cadastral:
7123117019.02**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 653 027,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	82,134	70,00	5 749,38
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	205,335	70,00	14 373,45
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,748	70,00	332,36
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	120,360	70,00	8 425,20
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184,000	70,00	12 880,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,086	70,00	6,03
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 372,656	70,00	96 085,92
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,086	70,00	6,03
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,466	70,00	102,64
10.	7422010060100	Timplar	h-om	150,780	70,00	10 554,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	627,442	70,00	43 920,95
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,600	65,00	819,00
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,080	65,00	1 110,20
Total manopera						194 365,77

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	5 300,00	34,45
2.	2010102904353.1	Lambriuri din PVC	m2	1,150	170,00	195,50
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,400	1 680,00	9 072,00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,400	1 750,00	2 450,00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011	60,00	0,69
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,008	65,00	0,52
7.	2416306109913.2	Furnitura pentru lambriuri	m	1,010	85,00	85,85
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,238	130,00	420,94
9.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	68,600	280,00	19 208,00
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,136	39,00	44,30
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	95,823	25,00	2 395,57
12.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	21,070	35,00	737,45
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,280	2,70	95,26

14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,880	2,80	383,26
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,000	11,00	33,00
16.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 089,740	15,00	16 346,10
17.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 101,965	115,00	126 725,92
18.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	574,938	23,00	13 223,57
19.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	311,425	25,00	7 785,62
20.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	23,000	28,00	644,00
21.	2812106306010	Opritori de zapada	m	123,900	70,00	8 673,00
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	109,512	23,00	2 518,78
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,006	65,00	0,37
24.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,115	8,00	0,92
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,200	3,00	81,60
26.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	168,000	3,00	504,00
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 791,150	0,80	3 832,92
28.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,115	4,00	0,46
29.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,115	1,00	0,12
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 791,150	1,50	7 186,73
31.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 371,200	0,50	5 685,60
32.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,950	50,00	747,50
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,720	3,00	17,16
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	30,00	3,54
Total materiale de constructii						229 134,70

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035	350,00	12,25
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	28,992	80,00	2 319,36
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,892	70,00	1 322,44
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,050	50,00	52,50
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	23,000	40,00	920,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,818	50,00	2 840,91
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,203	180,00	36,54
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,006	50,00	0,28
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,207	250,00	51,75
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,077	550,00	42,35
Total utilaje de constructii						7 598,39

Total	Lei	431 098,85
Asigurari sociale	24,00 %	46 647,79
Transportarea materialelor	5,00 %	11 456,73
Total	100,00 +	489 203,38
Cheltuieli de regie	8,00 %	39 136,27
Total	100,00 +	528 339,65
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 850,19
Total	100,00 +	544 189,83
TVA	20,00 %	108 837,97

Total deviz:

**653 027,8
0**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reparatia capitală a acoperisului blocului
locativ al Instituției Publice Centrul de
Plasament persoane adulte și vârstnice
"Alinare" din or.Costești, r-nul Rîșcani. Cod
cadastral: 7123117019.02**

**Investitor CENTRUL DE PLASAMENT
PENTRU PERSOANE ADULTE SI
VARSTNICE ALINARE**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INVELITOARE				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	70,00	1,40
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,00 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,50 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			24,95 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 300,00	0,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			132,70 25,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			2 901,88

1	2	3	4	5	6	7
						133,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	280,00	2 744,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,40
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			261,68 84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	23,00	14,49
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			41,95 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			17,75 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	50,00	3,25
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	40,00	4,00
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, - OPRITORI DE ZAPADA	m			155,42 78,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,0200	70,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2812106306010	Opritori de zapada	m	1,0500	70,00	73,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1600	2,80	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	80,00	0,24
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 821,48 53,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	70,00	48,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	130,00	61,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	39,00	6,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	50,00	1,25
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 901,13 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,00	6,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			35 645,80 <hr/> 5 249,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	70,00	4 462,65
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	70,00	262,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	70,00	262,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	70,00	262,35
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	65,00	16,11
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	4,00	20,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	8,00	40,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	65,00	22,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	60,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,39
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapuri rasinos, aracet etc	h-ut	9,0000	250,00	2 250,00
14	RpCO46A	montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapuri rasinos, aracet etc	m2			293,15 <hr/> 270,80
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	70,00	251,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2416306109913.2	Furnitura pentru lambriuri	m		85,00	2,04
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2010102904353.1	Lambriuri din PVC	m2		170,00	4,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	50,00	1,25

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.