

Drum Nucăreni Telenеști

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 707 092,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	30,69	34,32 0,00	1 053,27 0,00
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	30,69	24,57 0,00	754,07 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	368,28	532,25 34,60	196 017,37 12 741,01
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,148	7 919,84 0,00	17 011,81 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II SM STB 1033:2008	m2	3 069,00	177,71 3,46	545 390,76 10 617,51
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,921	7 919,73 0,00	7 294,07 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	m2	3 069,00	132,81 2,88	407 603,09 8 847,93

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						1 175 124,44
Inclusiv salariu						32 206,45
		2. Acostamente				
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,023	1 084,11 0,00	1 109,04 0,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,23	73,71 0,00	754,07 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 023,00	41,59 1,83	42 551,05 1 869,86
Total Acostamente						44 414,16
Inclusiv salariu						1 869,86
Cheltuieli directe			lei		1 219 538,60	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		7 667,17	
Total II3+Asigur			100,00 +		1 227 205,77	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 12 %			12,00 %		147 264,69	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		1 374 470,46	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu) * 3,5 %			3,50 %		48 106,46	
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00 +		1 422 576,92	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		284 515,38	

Total deviz: **1 707 092,30**
Inclusiv salariu **34 076,31**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)