

**Renovarea trotuarelor din str.  
Ginta Latina (tronsonul intre bd.  
Mircea cel Batran si str. Nicolae  
Milescu Spataru), pe terenul cu  
nr. cadastral 01003110380, situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Amenajarea teritoriului (50/08-24-PG)**

Valoarea de deviz 5 245 342,86 lei

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Tronson 1-2</b>				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	5,000	118,25 118,25	591,25 591,25
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	96,000	72,57 27,43	6 967,10 2 633,66
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (110.75 m)	m3	34,580	162,62 112,00	5 623,36 3 872,96
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	424,770	29,63 29,63	12 585,15 12 585,15
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	271,450	31,97 10,01	8 677,04 2 717,19
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	104,180	42,80 42,80	4 458,52 4 458,52
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30	100 m3	0,633	2 408,21 0,00	1 524,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m / sol				
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	3,438	832,00 0,00	2 860,40 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	632,100	17,10 0,00	10 809,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 096,22
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>54 096,22 26 858,73</b>
		<b>1.2. Tronson 2-3</b>				
10	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	4,000	118,25 118,25	473,00 473,00
11	DF22A	Demontare cos de gunoi (inclusiv spargerea fundatiei)	buc	1,000	20,57 20,57	20,57 20,57
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	85,200	72,57 27,43	6 182,87 2 337,38
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (95.94 m)	m3	27,830	162,63 112,00	4 526,06 3 116,96
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	162,580	29,63 29,63	4 816,85 4 816,85
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	176,700	31,96 10,01	5 647,81 1 768,76
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	115,070	42,80 42,80	4 924,50 4 924,50
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	1,970	2 407,92 0,00	4 743,60 0,00
18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator	100	2,204	831,94	1 833,60

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	m3		0,00	0,00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	628,700	17,10 0,00	10 750,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			43 919,58
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>43 919,58 17 458,02</b>
		<b>1.3. Tronson 3-4</b>				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	12,000	118,25 118,25	1 419,00 1 419,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	152,200	72,58 27,43	11 046,48 4 175,45
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (151.13 m)	m3	50,070	162,62 112,00	8 142,45 5 607,84
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	236,040	31,96 10,01	7 544,60 2 362,78
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	44,340	42,79 42,79	1 897,51 1 897,51
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	3,551	2 408,00 0,00	8 550,80 0,00
26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,936	832,02 0,00	2 442,80 0,00
27	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	968,800	17,10 0,00	16 566,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km				
		<i>Total</i>	lei			57 610,16
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>57 610,16 15 462,58</b>
		<b>1.4. Tronson 4-5</b>				
28	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	6,000	118,25 118,25	709,50 709,50
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	135,200	72,57 27,43	9 811,57 3 709,08
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (124.59 m)	m3	33,960	162,63 112,00	5 522,92 3 803,52
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	16,540	29,63 29,63	490,01 490,01
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	164,750	31,97 10,01	5 266,78 1 649,13
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	123,400	42,80 42,80	5 281,03 5 281,03
34	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,884	2 408,04 0,00	6 944,80 0,00
35	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,070	832,08 0,00	1 722,40 0,00
36	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	738,220	17,10 0,00	12 623,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 372,63
		<b>Total Tronson 4-5</b>				<b>48 372,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 642,27</b>
		<b>1.5. Tronson 5-6</b>				
37	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	2,000	118,25 118,25	236,50 236,50
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	66,300	72,57 27,43	4 811,51 1 818,87
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (66.29 m)	m3	6,080	162,62 112,00	988,70 680,96
40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	28,650	31,96 10,01	915,67 286,79
41	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	56,180	42,80 42,80	2 404,31 2 404,31
42	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,070	2 407,92 0,00	4 984,40 0,00
43	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	0,386	832,12 0,00	321,20 0,00
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	364,050	17,10 0,00	6 225,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 887,59
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>20 887,59 5 427,43</b>
		<i>Total</i>	lei			224 886,18
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>224 886,18 80 849,03</b>
		<b>2. Imbracaminte</b>				
		<b>2.1. Tronson 1-2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.1. Tip Ap-2 (16.20 m2)</b>				
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,162	1 239,44 632,16	200,79 102,41
46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,430	506,57 114,74	1 230,97 278,82
47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,944	506,54 114,79	984,71 223,16
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	16,200	263,99 55,99	4 276,62 907,07
		<i>Total</i>	lei			6 693,09
		<b>Total Tip Ap-2 (16.20 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>6 693,09 1 511,46</b>
		<b>2.1.2. Tip At-3 (14.55 m2)</b>				
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,146	1 239,73 631,92	181,00 92,26
50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	1,892	506,53 114,77	958,36 217,14

1	2	3	4	5	6	7
51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,746	506,61 114,78	884,54 200,40
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	14,550	292,42 55,99	4 254,77 814,71
		<i>Total</i>	lei			6 278,67
		<b>Total Tip At-3 (14.55 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>6 278,67 1 324,51</b>
		<b>2.1.3. Tip Ap-1 (330.10 m2)</b>				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,300	1 240,60 632,10	4 093,98 2 085,93
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	49,520	506,52 114,77	25 082,84 5 683,38
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	39,610	506,51 114,77	20 063,02 4 545,99
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (sur)	m2	330,100	253,85 55,99	83 794,58 18 483,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			133 034,42
		<b>Total Tip Ap-1 (330.10 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>133 034,42 30 798,59</b>
		<b>2.1.4. Tip At-2 (192.67 m2)</b>				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,930	1 240,61 632,10	2 394,37 1 219,96
58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	57,800	506,52 114,77	29 276,74 6 633,59
59	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	38,530	506,51 114,77	19 515,89 4 421,95
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,116	9 851,29 0,00	1 142,75 0,00
61	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	192,670	177,51 15,14	34 200,93 2 916,23
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,058	9 930,17 0,00	575,95 0,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	192,670	127,75 11,35	24 613,34 2 187,15
		<i>Total</i>	lei			111 719,97
		<b>Total Tip At-2 (192.67 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>111 719,97 17 378,88</b>
		<b>2.1.5. Tip At-5 (7.34 m2)</b>				
64	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	0,073	1 243,15	90,75



1	2	3	4	5	6	7
		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv			631,92	46,13
65	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 120 mm	m3	0,880	506,44 114,69	445,67 100,93
66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 100 mm	m3	0,734	506,78 114,80	371,98 84,26
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafața de granit gr.60 mm (sur)	m2	7,340	253,86 56,00	1 863,32 411,02
		<i>Total</i>	lei			2 771,72
		<b>Total Tip At-5 (7.34 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>2 771,72 642,34</b>
		<b>2.1.6. Tip At-4 (192.40 m2)</b>				
68	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2	1,924	1 240,66 632,11	2 387,03 1 216,18
69	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	23,100	506,52 114,77	11 700,57 2 651,14
70	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	21,160	506,52 114,77	10 717,95 2 428,52

1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm				
71	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	192,400	257,24 49,19	49 493,33 9 464,54
		<i>Total</i>	lei			74 298,88
		<b>Total Tip At-4 (192.40 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>74 298,88 15 760,38</b>
		<b>2.1.7. Tip Ap-3 (2.21 m2)</b>				
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,022	1 232,73 633,18	27,12 13,93
73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,330	506,91 114,58	167,28 37,81
74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,270	507,44 115,00	137,01 31,05
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,210	411,19 55,99	908,72 123,73
		<i>Total</i>	lei			1 240,13
		<b>Total Tip Ap-3 (2.21 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 240,13 206,52</b>
		<b>2.1.8. Tip Ap-4 (425.83 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
76		Amestec sol-nisip 1:6	m3	85,200	225,00 0,00	19 170,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,852	974,77 0,00	830,50 0,00
78	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	119,230	71,55 0,00	8 530,88 0,00
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,639	974,96 0,00	623,00 0,00
80	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	89,420	71,55 0,00	6 398,10 0,00
81	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,746	153,49 21,01	268,00 36,68
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,746	435,97 0,00	761,20 0,00
83	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	425,830	16,50 16,50	7 025,37 7 025,37
84	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	425,830	12,30 12,30	5 236,87 5 236,87
85	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,258	931,19 455,98	3 965,01 1 941,57
86	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,258	157,80 62,43	671,92 265,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 480,85
		<b>Total Tip Ap-4 (425.83 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>53 480,85 14 506,32</b>
		<b>2.1.9. Borduri</b>				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	293,830	$\frac{137,72}{25,43}$	$\frac{40 466,13}{7 471,50}$
88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	276,150	$\frac{215,04}{59,69}$	$\frac{59 383,87}{16 483,91}$
		<i>Total</i>	lei			99 850,00
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>99 850,00 23 955,41</b>
		<b>2.1.10. Alte lucrari</b>				
89	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	11,660	$\frac{103,54}{35,11}$	$\frac{1 207,29}{409,41}$
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	21,190	$\frac{27,43}{11,35}$	$\frac{581,31}{240,57}$
91	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	21,190	$\frac{54,27}{33,11}$	$\frac{1 149,89}{701,55}$
		<i>Total</i>	lei			2 938,49
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 938,49 1 351,53</b>
		<i>Total</i>	lei			492 306,22
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>492 306,22 107 435,94</b>
		<b>2.2. Tronson 2-3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.1. Tip Ap-2 (16.40 m2)</b>				
92	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,164	1 241,22 632,13	203,56 103,67
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,460	506,53 114,78	1 246,06 282,36
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,970	506,49 114,80	997,78 226,16
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	16,400	264,00 55,99	4 329,53 918,25
		<i>Total</i>	lei			6 776,93
		<b>Total Tip Ap-2 (16.40 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>6 776,93 1 530,44</b>
		<b>2.2.2. Tip At-3 (10.50 m2)</b>				
96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,105	1 240,48 632,00	130,25 66,36
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	1,365	506,45 114,77	691,30 156,66

1	2	3	4	5	6	7
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,260	506,54 114,79	638,24 144,64
99	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	10,500	292,40 55,99	3 070,19 587,92
		<i>Total</i>	lei			4 529,98
		<b>Total Tip At-3 (10.50 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>4 529,98 955,58</b>
		<b>2.2.3. Tip Ap-1 (459.69 m2)</b>				
100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,600	1 240,60 632,10	5 706,76 2 907,66
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	68,950	506,52 114,77	34 924,60 7 913,25
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	55,160	506,52 114,77	27 939,57 6 330,64
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	459,690	253,85 55,99	116 690,55 25 739,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			185 261,48
		<b>Total Tip Ap-1 (459.69 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>185 261,48 42 890,92</b>
		<b>2.2.4. Tip At-2 (42.58 m2)</b>				
104	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,426	1 240,40 632,14	528,41 269,29
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	12,770	506,53 114,77	6 468,41 1 465,65
106	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	8,520	506,53 114,78	4 315,60 977,89
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,026	9 973,08 0,00	259,30 0,00
108	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,580	177,52 15,14	7 559,00 644,51
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,013	9 607,69 0,00	124,90 0,00
110	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,580	127,76 11,35	5 440,09 483,41
		<i>Total</i>	lei			24 695,71
		<b>Total Tip At-2 (42.58 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>24 695,71 3 840,75</b>
		<b>2.2.5. Tip At-1 (195.02 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,950	1 240,58 632,08	2 419,14 1 232,56
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3	25,350	506,53 114,77	12 840,42 2 909,37
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	23,400	506,52 114,77	11 852,52 2 685,57
114	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	195,020	284,30 55,99	55 443,42 10 919,75
		<i>Total</i>	lei			82 555,50
		<b>Total Tip At-1 (195.02 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>82 555,50 17 747,25</b>
		<b>2.2.6. Tip Ap-3 (0.6 m2)</b>				
115	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 238,00 630,00	12,38 6,30
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,100	506,50 114,80	50,65 11,48
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub	m3	0,070	510,14	35,71



1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm			115,71	8,10
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,600	411,27 55,92	246,76 33,55
		<i>Total</i>	lei			345,50
		<b>Total Tip Ap-3 (0.6 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>345,50 59,43</b>
		<b>2.2.7. Tip Ap-4 (704.36 m2)</b>				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3	140,900	225,00 0,00	31 702,50 0,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,410	975,18 0,00	1 375,00 0,00
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	197,220	71,55 0,00	14 111,10 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,060	975,00 0,00	1 033,50 0,00
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	148,000	71,55 0,00	10 589,40 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,470	153,60 21,00	379,39 51,87
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,470	435,95 0,00	1 076,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm				
126	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	704,360	16,50 16,50	11 620,58 11 620,58
127	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 15 cm grosime	m2	704,360	12,30 12,30	8 662,24 8 662,24
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,044	931,17 455,97	6 559,14 3 211,86
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,044	157,79 62,44	1 111,45 439,80
		<i>Total</i>	lei			88 221,10
		<b>Total Tip Ap-4 (704.36 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>88 221,10 23 986,35</b>
		<b>2.2.8. Borduri</b>				
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	303,900	137,72 25,43	41 852,79 7 727,57
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	171,810	215,04 59,69	36 945,71 10 255,70
		<i>Total</i>	lei			78 798,50
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>78 798,50 17 983,27</b>
		<b>2.2.9. Alte lucrari</b>				
132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	263,060	27,43 11,35	7 216,25 2 986,24
133	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	263,060	54,27	14 275,89

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior			33,11	8 709,92
		<i>Total</i>	lei			21 492,14
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>21 492,14 11 696,16</b>
		<i>Total</i>	lei			492 676,84
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>492 676,84 120 690,15</b>
		<b>2.3. Tronson 3-4</b>				
		<b>2.3.1. Tip Ap-2 (27.33 m2)</b>				
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,273	1 241,28 632,05	338,87 172,55
135	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	4,100	506,52 114,77	2 076,72 470,55
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	3,280	506,50 114,75	1 661,31 376,37
137	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	27,330	264,01 55,99	7 215,28 1 530,31
		<i>Total</i>	lei			11 292,18
		<b>Total Tip Ap-2 (27.33 m2)</b>				<b>11 292,18 2 549,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.3.2. Tip At-3 (7.41 m2)</b>				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,074	1 241,76 631,89	91,89 46,76
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	0,960	506,55 114,80	486,29 110,21
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,900	506,52 114,77	455,87 103,29
141	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	7,410	292,40 55,99	2 166,67 414,88
		<i>Total</i>	lei			3 200,72
		<b>Total Tip At-3 (7.41 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>3 200,72 675,14</b>
		<b>2.3.3. Tip Ap-1 (584.33 m2)</b>				
142	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,843	1 240,63 632,10	7 249,01 3 693,34
143	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	87,650	506,52 114,77	44 396,12 10 059,42

1	2	3	4	5	6	7
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	70,120	506,52 114,77	35 517,11 8 047,60
145	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	584,330	253,85 55,99	148 330,08 32 718,29
		<i>Total</i>	lei			235 492,32
		<b>Total Tip Ap-1 (584.33 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>235 492,32 54 518,65</b>
		<b>2.3.4. Tip At-2 (75.88 m2)</b>				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,759	1 240,75 632,12	941,73 479,78
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	22,760	506,52 114,77	11 528,38 2 612,15
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	15,180	506,51 114,76	7 688,87 1 742,11
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,046	9 813,04 0,00	451,40 0,00
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,880	177,52 15,14	13 470,05 1 148,54

1	2	3	4	5	6	7
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,023	10 019,57 0,00	230,45 0,00
152	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,880	127,76 11,35	9 694,19 861,43
		<i>Total</i>	lei			44 005,07
		<b>Total Tip At-2 (75.88 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>44 005,07 6 844,01</b>
		<b>2.3.5. Tip At-1 (210.87 m2)</b>				
153	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,110	1 240,59 632,09	2 617,64 1 333,71
154	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3	27,410	506,51 114,77	13 883,50 3 145,82
155	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	25,300	506,52 114,77	12 814,90 2 903,63
156	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	210,870	284,30 55,99	59 949,41 11 807,27
		<i>Total</i>	lei			89 265,45
		<b>Total Tip At-1 (210.87 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>89 265,45 19 190,43</b>
		<b>2.3.6. Tip Ap-3 (0.98 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
157	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 238,00 630,00	12,38 6,30
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,150	507,80 114,80	76,17 17,22
159	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,120	507,08 115,33	60,85 13,84
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,980	411,35 56,00	403,12 54,88
		<i>Total</i>	lei			552,52
		<b>Total Tip Ap-3 (0.98 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>552,52 92,24</b>
		<b>2.3.7. Tip Ap-4 (1378.16 m2)</b>				
161		Amestec sol-nisip 1:6	m3	275,630	225,00 0,00	62 016,75 0,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,756	974,96 0,00	2 687,00 0,00
163	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	385,900	71,55 0,00	27 611,10 0,00
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	2,070	974,88	2 018,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	m3		0,00	0,00
165	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	289,400	71,55 0,00	20 706,52 0,00
166	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,826	153,67 21,00	741,61 101,36
167	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,826	435,97 0,00	2 104,00 0,00
168	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	1 378,160	16,50 16,50	22 736,93 22 736,93
169	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 378,160	12,30 12,30	16 948,63 16 948,63
170	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,782	931,17 455,97	12 833,42 6 284,18
171	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,782	157,79 62,44	2 174,63 860,48
		<i>Total</i>	lei			172 578,59
		<b>Total Tip Ap-4 (1378.16 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>172 578,59 46 931,58</b>
		<b>2.3.8. Borduri</b>				
172	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	562,700	137,72 25,43	77 495,22 14 308,34



1	2	3	4	5	6	7
173	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	262,910	215,04 59,69	56 536,62 15 693,64
		<i>Total</i>	lei			134 031,84
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>134 031,84 30 001,98</b>
		<b>2.3.9. Alte lucrari</b>				
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	108,330	27,43 11,35	2 971,75 1 229,80
175	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	108,330	54,27 33,11	5 878,93 3 586,85
		<i>Total</i>	lei			8 850,68
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>8 850,68 4 816,65</b>
		<i>Total</i>	lei			699 269,37
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>699 269,37 165 620,46</b>
		<b>2.4. Tronson 4-5</b>				
		<b>2.4.1. Tip Ap-2 (26.65 m2)</b>				
176	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,267	1 239,85 632,10	331,04 168,77
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	4,000	506,52 114,77	2 026,07 459,07
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	3,200	506,52 114,77	1 620,86 367,26

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				
179	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	26,650	264,00 55,99	7 035,55 1 492,18
		<i>Total</i>	lei			11 013,52
		<b>Total Tip Ap-2 (26.65 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>11 013,52 2 487,28</b>
		<b>2.4.2. Tip At-3 (2.77 m2)</b>				
180	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,030	1 241,00 632,33	37,23 18,97
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	0,360	506,61 114,86	182,38 41,35
182	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,330	506,91 114,58	167,28 37,81
183	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	2,770	292,51 55,99	810,24 155,10
		<i>Total</i>	lei			1 197,13
		<b>Total Tip At-3 (2.77 m2)</b>				<b>1 197,13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>253,23</b>
		<b>2.4.3. Tip Ap-1 (531.24 m2)</b>				
184	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,312	1 240,56 632,10	6 589,84 3 357,69
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	79,690	506,52 114,77	40 364,20 9 145,83
186	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	63,750	506,52 114,77	32 290,71 7 316,46
187	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	531,240	253,85 55,99	134 853,35 29 745,66
		<i>Total</i>	lei			214 098,10
		<b>Total Tip Ap-1 (531.24 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>214 098,10 49 565,64</b>
		<b>2.4.4. Tip At-2 (67.68 m2)</b>				
188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,677	1 240,27 632,07	839,66 427,91
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	20,300	506,52 114,77	10 282,31 2 329,79

1	2	3	4	5	6	7
190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	13,540	506,52 114,77	6 858,23 1 553,93
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,041	9 834,15 0,00	403,20 0,00
192	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,680	177,51 15,14	12 014,03 1 024,42
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,020	10 080,00 0,00	201,60 0,00
194	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,680	127,75 11,35	8 646,44 768,34
		<i>Total</i>	lei			39 245,47
		<b>Total Tip At-2 (67.68 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>39 245,47 6 104,39</b>
		<b>2.4.5. Tip At-1 (73.49 m2)</b>				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,735	1 240,60 632,10	911,84 464,59
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3	9,550	506,54 114,77	4 837,43 1 096,03
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	8,820	506,53 114,78	4 467,56 1 012,32

1	2	3	4	5	6	7
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	73,490	284,29 55,99	20 892,65 4 114,92
		<i>Total</i>	lei			31 109,48
		<b>Total Tip At-1 (73.49 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>31 109,48 6 687,86</b>
		<b>2.4.6. Tip Ap-3 (0.93 m2)</b>				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 238,00 630,00	12,38 6,30
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,140	506,29 114,50	70,88 16,03
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,110	508,55 115,09	55,94 12,66
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,930	411,46 56,05	382,66 52,13
		<i>Total</i>	lei			521,86
		<b>Total Tip Ap-3 (0.93 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>521,86 87,12</b>
		<b>2.4.7. Tip Ap-4 (1152.16 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
203		Amestec sol-nisip 1:6	m3	230,430	225,00 0,00	51 846,75 0,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,304	975,04 0,00	2 246,50 0,00
205	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	322,600	71,55 0,00	23 082,08 0,00
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,730	975,14 0,00	1 687,00 0,00
207	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	241,950	71,55 0,00	17 311,50 0,00
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,034	153,58 21,00	619,54 84,70
209	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,034	435,99 0,00	1 758,80 0,00
210	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	1 152,160	16,50 16,50	19 008,38 19 008,38
211	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 152,160	12,30 12,30	14 169,28 14 169,28
212	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,522	931,17 455,97	10 728,95 5 253,71
213	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,522	157,78 62,44	1 817,95 719,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			144 276,73
		<b>Total Tip Ap-4 (1152.16 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>144 276,73 39 235,50</b>
		<b>2.4.8. Borduri</b>				
214	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	358,955	$\frac{137,72}{25,43}$	$\frac{49 435,37}{9 127,55}$
215	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	167,760	$\frac{215,04}{59,69}$	$\frac{36 075,18}{10 013,91}$
		<i>Total</i>	lei			85 510,55
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>85 510,55 19 141,46</b>
		<b>2.4.9. Alte lucrari</b>				
216	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,230	$\frac{103,52}{35,11}$	$\frac{437,90}{148,53}$
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	282,000	$\frac{27,43}{11,35}$	$\frac{7 735,82}{3 201,26}$
218	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	282,000	$\frac{54,27}{33,11}$	$\frac{15 303,72}{9 337,02}$
		<i>Total</i>	lei			23 477,44
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>23 477,44 12 686,81</b>
		<i>Total</i>	lei			550 450,28
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>550 450,28 136 249,29</b>
		<b>2.5. Tronson 5-6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5.1. Tip Ap-2 (15.76 m2)</b>				
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,157	1 239,43 632,23	194,59 99,26
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,360	506,53 114,78	1 195,42 270,89
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,900	506,52 114,77	962,39 218,06
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	15,760	264,00 55,99	4 160,70 882,45
		<i>Total</i>	lei			6 513,10
		<b>Total Tip Ap-2 (15.76 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>6 513,10 1 470,66</b>
		<b>2.5.2. Tip At-3 (3.24 m2)</b>				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,030	1 241,00 632,33	37,23 18,97
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	0,420	506,69 114,93	212,81 48,27



1	2	3	4	5	6	7
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,390	506,13 114,69	197,39 44,73
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	3,240	292,46 55,99	947,56 181,42
		<i>Total</i>	lei			1 394,99
		<b>Total Tip At-3 (3.24 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 394,99 293,39</b>
		<b>2.5.3. Tip Ap-1 (256.16 m2)</b>				
227	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,562	1 240,53 632,10	3 178,23 1 619,45
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	38,420	506,52 114,77	19 460,49 4 409,45
229	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	30,740	506,52 114,77	15 570,34 3 527,94
230	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	256,160	253,85 55,99	65 025,36 14 343,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			103 234,42
		<b>Total Tip Ap-1 (256.16 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>103 234,42 23 899,96</b>
		<b>2.5.4. Tip At-2 (33.15 m2)</b>				
231	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,332	1 240,00 632,11	411,68 209,86
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	9,950	506,54 114,77	5 040,04 1 141,94
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	6,630	506,54 114,76	3 358,35 760,85
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,020	10 080,00 0,00	201,60 0,00
235	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,150	177,50 15,14	5 884,07 501,76
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,010	9 605,00 0,00	96,05 0,00
237	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,150	127,74 11,35	4 234,65 376,32
		<i>Total</i>	lei			19 226,44
		<b>Total Tip At-2 (33.15 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>19 226,44 2 990,73</b>
		<b>2.5.5. Tip At-1 (89.47 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
238	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,895	1 240,61 632,11	1 110,35 565,74
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3	11,630	506,53 114,76	5 890,94 1 334,69
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	10,740	506,52 114,77	5 439,98 1 232,58
241	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	89,470	284,29 55,99	25 435,73 5 009,67
		<i>Total</i>	lei			37 877,00
		<b>Total Tip At-1 (89.47 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>37 877,00 8 142,68</b>
		<b>2.5.6. Tip Ap-3 (0.48 m2)</b>				
242	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,005	1 238,00 630,00	6,19 3,15
243	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,070	510,14 115,71	35,71 8,10
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub	m3	0,060	507,00	30,42

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm			115,33	6,92
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,480	411,08 55,96	197,32 26,86
		<i>Total</i>	lei			269,64
		<b>Total Tip Ap-3 (0.48 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>269,64 45,03</b>
		<b>2.5.7. Tip Ap-4 (598.58 m2)</b>				
246		Amestec sol-nisip 1:6	m3	119,720	225,00 0,00	26 937,00 0,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,197	974,94 0,00	1 167,00 0,00
248	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	167,600	71,55 0,00	11 991,82 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,898	974,94 0,00	875,50 0,00
250	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	125,700	71,55 0,00	8 993,92 0,00
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,095	153,50 20,98	321,58 43,96
252	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,095	436,09 0,00	913,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm				
253	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	598,580	16,50 16,50	9 875,35 9 875,35
254	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 15 cm grosime	m2	598,580	12,30 12,30	7 361,30 7 361,30
255	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,986	931,19 455,98	5 574,09 2 729,49
256	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,986	157,80 62,44	944,61 373,76
		<i>Total</i>	lei			74 955,77
		<b>Total Tip Ap-4 (598.58 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>74 955,77 20 383,86</b>
		<b>2.5.8. Borduri</b>				
257	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	259,540	137,72 25,43	35 743,94 6 599,58
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	115,430	215,04 59,69	24 821,87 6 890,25
		<i>Total</i>	lei			60 565,81
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>60 565,81 13 489,83</b>
		<b>2.5.9. Alte lucrari</b>				
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	165,000	27,43 11,35	4 526,28 1 873,08
260	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	165,000	54,27	8 954,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior			33,11	5 463,15
		<i>Total</i>	lei			13 480,58
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>13 480,58 7 336,23</b>
		<i>Total</i>	lei			317 517,75
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>317 517,75 78 052,37</b>
		<i>Total</i>	lei			2 552 220,46
		<b>Total Imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>2 552 220,46 608 048,21</b>
		<b>3. Mobilier urban</b>				
		<b>3.1. Tronson 1-2</b>				
261	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	6 710,08 623,31	20 130,25 1 869,93
262	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	6 928,08 532,31	13 856,17 1 064,62
263	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	37,000	1 953,09 532,31	72 264,15 19 695,47
264	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	5,000	795,01 77,57	3 975,06 387,86
		<i>Total</i>	lei			110 225,63
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>110 225,63 23 017,88</b>
		<b>3.2. Tronson 2-3</b>				
265	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	6 710,09 623,31	6 710,09 623,31
266	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna	buc	3,000	6 928,08	20 784,25

1	2	3	4	5	6	7
		nr.4) sau analog pe beton C12/15			532,31	1 596,93
267	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	11,000	1 953,08	21 483,93
					532,31	5 855,41
268	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	4,000	795,01	3 180,05
					77,57	310,29
		<i>Total</i>	lei			52 158,32
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>52 158,32 8 385,94</b>
		<b>3.3. Tronson 3-4</b>				
269	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	6 710,09	33 550,43
					623,31	3 116,55
270	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	6 928,09	34 640,43
					532,31	2 661,55
271	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	21,000	1 953,09	41 014,79
					532,31	11 178,51
272	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	12,000	795,01	9 540,15
					77,57	930,86
		<i>Total</i>	lei			118 745,80
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>118 745,80 17 887,47</b>
		<b>3.4. Tronson 4-5</b>				
273	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	6 710,08	26 840,34
					623,31	2 493,24
274	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	6 928,08	27 712,34
					532,31	2 129,24
275	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	23,000	1 953,08	44 920,95
					532,31	12 243,13
276	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau	buc	6,000	795,01	4 770,08

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru			77,57	465,43
		<i>Total</i>	lei			104 243,71
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>104 243,71 17 331,04</b>
		<b>3.5. Tronson 5-6</b>				
277	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	6 710,08 623,31	20 130,25 1 869,93
278	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	6 928,08 532,31	13 856,17 1 064,62
279	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	10,000	1 953,08 532,31	19 530,85 5 323,10
280	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	2,000	795,02 77,57	1 590,03 155,14
		<i>Total</i>	lei			55 107,30
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>55 107,30 8 412,79</b>
		<i>Total</i>	lei			440 480,76
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>440 480,76 75 035,12</b>
		<b>4. Indicatoare rutiere</b>				
		<b>4.1. Tronson 1-2</b>				
281	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	12,000	1 016,92 84,42	12 203,02 1 013,02
282	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1	buc	1,000	818,71 36,21	818,71 36,21



1	2	3	4	5	6	7
		(Parcare)				
283	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
284	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
285	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	2,000	633,71 36,21	1 267,42 72,42
286	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
287	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	673,71 36,21	673,71 36,21
288	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	673,71 36,21	673,71 36,21
289	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc	1,000	673,71 36,21	673,71 36,21
290	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	2,000	818,71	1 637,42

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)			36,21	72,42
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
293	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6..11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
294	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
		<i>Total</i>	lei			25 394,80
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>25 394,80 1 664,80</b>
		<b>4.2. Tronson 2-3</b>				
295	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	2,000	1 016,92 84,42	2 033,84 168,84
296	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
297	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
298	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21

1	2	3	4	5	6	7
		(Modul de amplasare a vehicolului in stationare)				
		<i>Total</i>	lei			4 938,68
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 938,68 313,68</b>
		<b>4.3. Tronson 3-4</b>				
299	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	1,000	1 016,92 84,42	1 016,92 84,42
300	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	818,71 36,21	818,71 36,21
301	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
		<i>Total</i>	lei			2 469,34
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>2 469,34 156,84</b>
		<b>4.4. Tronson 4-5</b>				
302	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	2,000	1 016,92 84,42	2 033,84 168,84
303	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
304	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21

1	2	3	4	5	6	7
		(Modul de amplasare a vehicolului in stationare)				
305	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
		<i>Total</i>	lei			4 938,68
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 938,68 313,68</b>
		<b>4.5. Tronson 5-6</b>				
306	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	6,000	1 016,92 84,42	6 101,51 506,51
307	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
308	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	818,71 36,21	1 637,42 72,42
309	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	818,71 36,21	818,71 36,21
310	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	633,71 36,21	633,71 36,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 462,48
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>11 462,48 759,98</b>
		<i>Total</i>	lei			49 203,98
		<b>Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>49 203,98 3 208,98</b>

		Total	lei	3 266 791,38
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	184 113,92
		Cheltuieli de transport	7 %	150 576,99
		Total		3 601 482,29
		Cheltuieli de regie	14,5 %	522 214,93
		Total		4 123 697,22
		Beneficiu de deviz	6 %	247 421,83
		Total		4 371 119,05
		TVA	20 %	874 223,81
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>5 245 342,86</b> <hr/> <b>767 141,34</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor din str.  
Ginta Latina (tronsonul intre bd.  
Mircea cel Batran si str. Nicolae  
Milescu Spataru), pe terenul cu  
nr. cadastral 01003110380, situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Amenajarea teritoriului (50/08-24-PG)**

**Valoarea de deviz 5 245 342,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,200	94,60	2 194,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	162,711	94,60	15 392,47
3.	7123011000200	Betonist	h-om	649,900	94,60	61 480,54
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,700	94,60	728,35
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 932,094	94,60	371 976,14
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 340,769	94,60	126 836,75
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,400	94,60	12 146,64
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,780	94,60	2 249,58
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	295,283	94,60	27 933,77
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	100,750	94,60	9 530,95
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 253,135	70,00	87 719,45
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	329,787	70,00	23 085,09
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	369,527	70,00	25 866,89
		<b>Total manopera</b>				<b>767 141,34</b>

**Material:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	168,665	120,00	20 239,80
2.	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	58,086	1 080,00	62 732,88
3.	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	38,725	1 160,00	44 921,00
4.	1212121212121	apa	m3	20,100	8,50	170,85
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,030	305,00	9,15
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,472	450,00	1 112,40
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,245	300,00	4 573,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,349	300,00	3 404,70
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,417	300,00	4 325,10
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	123,425	300,00	37 027,50
11.	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	248,002	310,00	76 880,62
12.	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	189,243	310,00	58 665,33
13.	1421402200393	Piatra sparta	m3	454,339	310,00	140 845,09
14.	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	366,831	310,00	113 717,61

15.	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	6,246	310,00	1 936,26
16.	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	5,783	310,00	1 792,73
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,979	2,50	104,94
18.	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	16,000	6 300,00	100 800,00
19.	2030112931106	Bolard BF21	buc	102,000	1 325,00	135 150,00
20.	23203226000401	Bitum	t	0,384	9 500,00	3 648,00
21.	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	335,832	40,00	13 433,28
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	11,600	40,00	464,00
23.	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	348,426	38,00	13 240,19
24.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,561	38,00	211,32
25.	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	16,000	6 045,00	96 720,00
26.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,811	80,00	144,88
27.	2615107326135	Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	2,000	770,00	1 540,00
28.	2615107326136	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	2,000	585,00	1 170,00
29.	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	7,000	770,00	5 390,00
30.	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	770,00	3 080,00
31.	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	770,00	3 080,00
32.	2615107326141	Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
33.	2615107326142	Indicator rutier 6.4.4 (Zona de actiune)	buc	1,000	585,00	585,00
34.	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	9,000	585,00	5 265,00
35.	2615107326145	Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	2,000	770,00	1 540,00
36.	2615107326146	Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc	1,000	625,00	625,00
37.	2615107326147	Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	2,000	625,00	1 250,00
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 273,515	2,05	10 810,70
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 613,952	2,05	9 458,59
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,330	2,05	818,62
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 694,877	2,05	46 524,48
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	50,375	1,80	90,68
43.	2661112800655	Pavaj cu suprafata granit gr.60 mm (verde)	m2	103,875	170,00	17 658,75
44.	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	2 201,393	160,00	352 222,88
45.	2661112800659	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	577,382	190,00	109 702,58
46.	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	39,048	198,00	7 731,50
47.	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	195,286	185,00	36 127,91
48.	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	5,278	315,00	1 662,56
49.	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	12,788	1 125,00	14 386,50
50.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	130,121	1 125,00	146 386,14
51.	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	999,031	95,00	94 907,94
52.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1 787,820	55,00	98 330,09
53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,872	2 300,00	4 305,60
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	419,790	4,20	1 763,12
55.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,591	28,00	184,54
56.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,531	28,00	126,86
57.	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	23,000	820,00	18 860,00
58.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	70,000	1,00	70,00
59.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,000	0,80	112,00
60.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	70,000	1,00	70,00
61.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,400	35,00	49,00

62.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,700	35,00	24,50
63.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	0,80	112,00
64.	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	29,580	660,00	19 522,80
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	57,675	85,00	4 902,40
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,516	8,50	1 704,42
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,631	8,50	158,34
68.	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	851,880	225,00	191 673,00
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,979	6,20	260,27
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 151 099,90</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	118,203	35,00	4 137,10
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	67,166	35,00	2 350,81
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,763	350,00	267,05
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,112	350,00	39,20
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,888	500,00	11 944,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	41,870	500,00	20 935,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,534	500,00	5 767,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,086	500,00	14 543,00
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	12,110	500,00	6 055,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,536	400,00	6 614,40
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,006	400,00	2 002,40
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	118,203	18,00	2 127,65
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	50,823	68,00	3 455,95
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	157,261	125,00	19 657,62
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	66,870	400,00	26 748,00
16.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	22,951	400,00	9 180,40
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	12,110	225,00	2 724,75
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	663,673	225,00	149 326,42
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	253,223	225,00	56 975,16
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,441	225,00	3 699,23
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>348 550,14</b>

Total	lei	3 266 791,38
Asigurarea sociala si medicala	24 %	184 113,92
Cheltuieli de transport	7 %	150 576,99
Total		3 601 482,29
Cheltuieli de regie	14,5 %	522 214,93
Total		4 123 697,22
Beneficiu de deviz	6 %	247 421,83
Total		4 371 119,05
TVA	20 %	874 223,81

**Total deviz:**

**5 245 342,86**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Renovarea trotuarelor din str. Ginta Latina (tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si str. Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr. cadastral 01003110380, situat in mun. Chisinau**

**Investitor Pretura sectorului CIOCANA**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Tronson 1-2</b>				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25
						118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			591,25
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,57
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			6 967,10
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (110.75 m)	m3			162,62
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27,13
		<i>Total</i>	lei			5 623,36
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63
						29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			12 585,15
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,97
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			8 677,04
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80
						42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			4 458,52
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m /	100 m3			2 408,21
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sol				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	400,00	2 408,21
		Total	lei			1 524,40
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			832,00 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	400,00	832,00
		Total	lei			2 860,40
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		Total	lei			10 809,00
		<b>1.2. Tronson 2-3</b>				
10	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		Total	lei			473,00
11	DF22A	Demontare cos de gunoi (inclusiv spargerea fundatiei)	buc			20,57 20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	70,00	0,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,210	94,60	19,87
		Total	lei			20,57
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,57 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		Total	lei			6 182,87
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (95.94 m)	m3			162,63 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,56
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27,12
		Total	lei			4 526,06
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63 29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		Total	lei			4 816,85
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,96 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		Total	lei			5 647,81
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 924,50
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 407,92 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	400,00	2 407,92
		<i>Total</i>	lei			4 743,60
18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			831,94 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	400,00	831,94
		<i>Total</i>	lei			1 833,60
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			10 750,72
		<b>1.3. Tronson 3-4</b>				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			1 419,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,58 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			11 046,48
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (151.13 m)	m3			162,62 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27,12
		<i>Total</i>	lei			8 142,45
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,96 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			7 544,60
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,79 42,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			1 897,51
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 408,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	400,00	2 408,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 550,80
26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			832,02 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	400,00	832,02
		<i>Total</i>	lei			2 442,80
27	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			16 566,52
		<b>1.4. Tronson 4-5</b>				
28	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			709,50
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,57 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			9 811,57
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (124.59 m)	m3			162,63 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,56
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27,12
		<i>Total</i>	lei			5 522,92
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63 29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			490,01
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,97 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,11
		<i>Total</i>	lei			5 266,78
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			5 281,03
34	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 408,04 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	400,00	2 408,04
		<i>Total</i>	lei			6 944,80

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			832,08 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	400,00	832,08
		<i>Total</i>	lei			1 722,40
36	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			12 623,62
		<b>1.5. Tronson 5-6</b>				
37	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			236,50
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,57 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			4 811,51
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (66.29 m)	m3			162,62 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	35,00	27,12
		<i>Total</i>	lei			988,70
40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,96 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,89
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			915,67
41	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			2 404,31
42	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 407,92 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	400,00	2 407,92
		<i>Total</i>	lei			4 984,40
43	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			832,12 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	400,00	832,12
		<i>Total</i>	lei			321,20
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			17,10

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			6 225,30
		<b>2. Imbracaminte</b>				
		<b>2.1. Tronson 1-2</b>				
		<b>2.1.1. Tip Ap-2 (16.20 m2)</b>				
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 239,44 632,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,52
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	598,77
		<i>Total</i>	lei			200,79
46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,57 114,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,42
		<i>Total</i>	lei			1 230,97
47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,54 114,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			984,71
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			263,99 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj cu suprafata granit gr.60 mm (verde)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			4 276,62
		<b>2.1.2. Tip At-3 (14.55 m2)</b>				
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 239,73 631,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,32
		<i>Total</i>	lei			181,00
50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			506,53 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			958,36
51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,61 ----- 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			884,54
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			292,42 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,015	198,00	200,97
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,51
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			4 254,77
		<b>2.1.3. Tip Ap-1 (330.10 m2)</b>				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 ----- 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			4 093,98
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			25 082,84
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,51 ----- 114,77

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			20 063,02
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafața de granit gr.60 mm (sur)	m2			253,85 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			83 794,58
		<b>2.1.4. Tip At-2 (192.67 m2)</b>				
57	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,61 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloare până la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 394,37
58	TsD16B1	Strat de repartire din piatră spartă (M400) fr. 20-40, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra spartă M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			29 276,74
59	TsD16B1	Strat de repartire din piatră spartă (M600) fr. 5-20, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra spartă M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			19 515,89
60	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 851,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 745,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	105,60
		<i>Total</i>	lei			1 142,75
61	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			177,51 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14



1	2	3	4	5	6	7
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			34 200,93
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 930,17
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 827,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	102,59
		<i>Total</i>	lei			575,95
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			127,75
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 160,00	109,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			24 613,34
		<b>2.1.5. Tip At-5 (7.34 m2)</b>				
64	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 243,15
						631,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	602,74
		<i>Total</i>	lei			90,75
65	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,44
						114,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,57
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			445,67
66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,78
						114,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,84
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,43
		<i>Total</i>	lei			371,98
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (sur)	m2			253,86
						56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,51
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			1 863,32
		<b>2.1.6. Tip At-4 (192.40 m2)</b>				
68	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,66 ----- 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,05
		<i>Total</i>	lei			2 387,03
69	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			11 700,57
70	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			10 717,95
71	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			257,24 ----- 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	185,00	187,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,05	3,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	300,00	15,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	8,50	0,20
		<i>Total</i>	lei			49 493,33
		<b>2.1.7. Tip Ap-3 (2.21 m2)</b>				
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 232,73 ----- 633,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	633,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,64
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	590,91
		<i>Total</i>	lei			27,12
73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,91 ----- 114,58

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,52
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,52
		<i>Total</i>	lei			167,28
74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			507,44 ----- 115,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,70
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	388,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,52
		<i>Total</i>	lei			137,01
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			411,19 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	315,00	319,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,14
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,49
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,90
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,020	85,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			908,72
		<b>2.1.8. Tip Ap-4 (425.83 m2)</b>				
76		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 ----- 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			19 170,00
77	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,77 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,77
		<i>Total</i>	lei			830,50
78	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			71,55 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			8 530,88
79	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare sol fertil	100 m3			974,96 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,96
		<i>Total</i>	lei			623,00
80	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			71,55 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 398,10
81	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,49
						21,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	305,00	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	131,96
		<i>Total</i>	lei			268,00
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,97
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	435,97
		<i>Total</i>	lei			761,20
83	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50
						16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			7 025,37
84	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30
						12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			5 236,87
85	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,19
						455,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,98
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,21
		<i>Total</i>	lei			3 965,01
86	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,80
						62,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,87
		<i>Total</i>	lei			671,92
		<b>2.1.9. Borduri</b>				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72
						25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			40 466,13
88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04
						59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			59 383,87
		<b>2.1.10. Alte lucrari</b>				
89	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			103,54
						35,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	40,00	29,20
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	80,00	9,12
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	350,00	16,81
		<i>Total</i>	lei			1 207,29
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			27,43
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			581,31
91	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			54,27
						33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	94,60	33,11
	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			1 149,89
		<b>2.2. Tronson 2-3</b>				
		<b>2.2.1. Tip Ap-2 (16.40 m2)</b>				
92	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,22
						632,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,48
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,61
		<i>Total</i>	lei			203,56
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,53
						114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 246,06
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,49
						114,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,42
		<i>Total</i>	lei			997,78
95	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafață de granit gr.60 mm (verde)	m2			264,00 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj cu suprafață granit gr.60 mm (verde)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			4 329,53
		<b>2.2.2. Tip At-3 (10.50 m2)</b>				
96	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,48 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,48
	2952240004004	Compactator auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			130,25
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.130 mm	m3			506,45 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,38
		<i>Total</i>	lei			691,30
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			506,54 114,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			638,24
99	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			292,40 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,015	198,00	200,98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,49
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,83

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			3 070,19
		<b>2.2.3. Tip Ap-1 (459.69 m2)</b>				
100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 ----- 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			5 706,76
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			34 924,60
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			27 939,57
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			253,85 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			116 690,55
		<b>2.2.4. Tip At-2 (42.58 m2)</b>				
104	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,40 ----- 632,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,77
		<i>Total</i>	lei			528,41
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3			506,53 ----- 114,77

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			6 468,41
106	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,53 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 315,60
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 973,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 865,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	107,69
		<i>Total</i>	lei			259,30
108	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,52 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			7 559,00
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 607,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	107,69
		<i>Total</i>	lei			124,90
110	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			127,76 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 160,00	109,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			5 440,09
		<b>2.2.5. Tip At-1 (195.02 m2)</b>				
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,58 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 419,14
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.	m3			506,53



1	2	3	4	5	6	7
		20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm				114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			12 840,42
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			11 852,52
114	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			284,30 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266112800659	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,015	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			55 443,42
		<b>2.2.6. Tip Ap-3 (0.6 m2)</b>				
115	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 238,00 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			12,38
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,50 114,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,80
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			50,65
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			510,14 115,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	13,00
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	389,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	8,50	0,86

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,86
		<i>Total</i>	lei			35,71
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			411,27 55,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,05
	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	315,00	319,73
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	13,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			246,76
		<b>2.2.7. Tip Ap-4 (704.36 m2)</b>				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			31 702,50
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			975,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,18
		<i>Total</i>	lei			1 375,00
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			14 111,10
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00
		<i>Total</i>	lei			1 033,50
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			10 589,40
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,60 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	305,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	131,98
		<i>Total</i>	lei			379,39
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,95 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	435,95
		<i>Total</i>	lei			1 076,80
126	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea	m2			16,50

1	2	3	4	5	6	7
		asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm				16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			11 620,58
127	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			8 662,24
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			6 559,14
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,79
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85
		<i>Total</i>	lei			1 111,45
		<b>2.2.8. Borduri</b>				
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			41 852,79
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			36 945,71
		<b>2.2.9. Alte lucrari</b>				
132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			27,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			7 216,25
133	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			54,27
						33,11

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	94,60	33,11
	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			14 275,89
		<b>2.3. Tronson 3-4</b>				
		<b>2.3.1. Tip Ap-2 (27.33 m2)</b>				
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,28 ----- 632,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,73
		<i>Total</i>	lei			338,87
135	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 076,72
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,50 ----- 114,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 661,31
137	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			264,01 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj cu suprafata granit gr.60 mm (verde)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			7 215,28
		<b>2.3.2. Tip At-3 (7.41 m2)</b>				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,76 ----- 631,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,51
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	601,35
		<i>Total</i>	lei			91,89
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.130 mm	m3			506,55 114,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			486,29
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			455,87
141	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			292,40 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,015	198,00	200,97
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			2 166,67
		<b>2.3.3. Tip Ap-1 (584.33 m2)</b>				
142	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,63 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,03
		<i>Total</i>	lei			7 249,01
143	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			44 396,12
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN	m3			506,52

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			35 517,11
145	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			253,85 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			148 330,08
		<b>2.3.4. Tip At-2 (75.88 m2)</b>				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,75 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,13
		<i>Total</i>	lei			941,73
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			11 528,38
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,51 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			7 688,87
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 813,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 706,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	106,52
		<i>Total</i>	lei			451,40
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			177,52

1	2	3	4	5	6	7
		mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			13 470,05
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			10 019,57
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 913,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	106,52
		<i>Total</i>	lei			230,45
152	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			127,76
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 160,00	109,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			9 694,19
		<b>2.3.5. Tip At-1 (210.87 m2)</b>				
153	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,59
						632,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 617,64
154	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3			506,51
						114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			13 883,50
155	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,52
						114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			12 814,90
156	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			284,30
						55,99

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800659	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,015	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			59 949,41
		<b>2.3.6. Tip Ap-3 (0.98 m2)</b>				
157	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 238,00 ----- 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			12,38
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			507,80 ----- 114,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	388,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,87
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			76,17
159	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			507,08 ----- 115,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,83
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,83
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,42
		<i>Total</i>	lei			60,85
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			411,35 ----- 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,07
	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	315,00	319,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,53
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,86
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			403,12
		<b>2.3.7. Tip Ap-4 (1378.16 m2)</b>				
161		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 ----- 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			62 016,75
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			974,96



1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,96
		<i>Total</i>	lei			2 687,00
163	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			27 611,10
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,88
		<i>Total</i>	lei			2 018,00
165	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			20 706,52
166	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,67
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	305,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,03
		<i>Total</i>	lei			741,61
167	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,97
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	435,97
		<i>Total</i>	lei			2 104,00
168	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50
						16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			22 736,93
169	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30
						12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			16 948,63
170	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17
						455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			12 833,42
171	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,79
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85
		<i>Total</i>	lei			2 174,63
		<b>2.3.8. Borduri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
172	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			77 495,22
173	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			56 536,62
		<b>2.3.9. Alte lucrari</b>				
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			27,43 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			2 971,75
175	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			54,27 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	94,60	33,11
	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			5 878,93
		<b>2.4. Tronson 4-5</b>				
		<b>2.4.1. Tip Ap-2 (26.65 m2)</b>				
176	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 239,85 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,25
		<i>Total</i>	lei			331,04
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 026,07
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 620,86
179	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafața de granit gr.60 mm (verde)	m2			264,00 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj cu suprafața granit gr.60 mm (verde)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			7 035,55
		<b>2.4.2. Tip At-3 (2.77 m2)</b>				
180	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 241,00 632,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,67
	2952240004004	Compactor auto cu ruloare până la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			37,23
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.130 mm	m3			506,61 114,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,64
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			182,38
182	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			506,91 114,58
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,52
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,52
		<i>Total</i>	lei			167,28

1	2	3	4	5	6	7
183	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			292,51 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,015	198,00	201,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,52
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,89
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			810,24
		<b>2.4.3. Tip Ap-1 (531.24 m2)</b>				
184	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,56 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,96
		<i>Total</i>	lei			6 589,84
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			40 364,20
186	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			32 290,71
187	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			253,85 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			134 853,35
		<b>2.4.4. Tip At-2 (67.68 m2)</b>				
188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 240,27

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				632,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,70
		<i>Total</i>	lei			839,66
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,52
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			10 282,31
190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			6 858,23
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 834,15
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 731,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	102,44
		<i>Total</i>	lei			403,20
192	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			12 014,03
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			10 080,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 975,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			201,60
194	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			127,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 160,00	109,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			8 646,44
		<b>2.4.5. Tip At-1 (73.49 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			911,84
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm	m3			506,54 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 837,43
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,53 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 467,56
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			284,29 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800659	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,015	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			20 892,65
		<b>2.4.6. Tip Ap-3 (0.93 m2)</b>				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 238,00 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			12,38
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,29 114,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,50
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,43
		<i>Total</i>	lei			70,88
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (SM EN 13242+A1), prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			508,55 115,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,73
	1421402200394	Piatră spartă (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	388,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,82
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,73
		<i>Total</i>	lei			55,94
202	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			411,46 56,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,13
	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	315,00	319,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,61
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,90
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	85,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			382,66
		<b>2.4.7. Tip Ap-4 (1152.16 m2)</b>				
203		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			51 846,75
204	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			975,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,04
		<i>Total</i>	lei			2 246,50
205	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			23 082,08
206	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare sol fertil	100 m3			975,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,14
		<i>Total</i>	lei			1 687,00
207	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			17 311,50
208	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			153,58

1	2	3	4	5	6	7
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	305,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	131,98
		<i>Total</i>	lei			619,54
209	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	435,99
		<i>Total</i>	lei			1 758,80
210	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			19 008,38
211	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			14 169,28
212	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			10 728,95
213	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,78 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,84
		<i>Total</i>	lei			1 817,95
		<b>2.4.8. Borduri</b>				
214	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			49 435,37
215	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			36 075,18



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4.9. Alte lucrari</b>				
216	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			103,52 35,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,52
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	40,00	29,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	80,00	9,12
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			437,90
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			27,43 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			7 735,82
218	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			54,27 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	94,60	33,11
	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			15 303,72
		<b>2.5. Tronson 5-6</b>				
		<b>2.5.1. Tip Ap-2 (15.76 m2)</b>				
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 239,43 632,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,47
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	598,73
		<i>Total</i>	lei			194,59
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,53 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 195,42
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	8,50	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			962,39
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			264,00 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj cu suprafata granit gr.60 mm (verde)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			4 160,70
		<b>2.5.2. Tip At-3 (3.24 m2)</b>				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,00 632,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,67
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			37,23
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			506,69 114,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,67
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			212,81
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,13 114,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,56
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,49
		<i>Total</i>	lei			197,39
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			292,46 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,10
	2661112800675	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,015	198,00	200,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,48
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,87
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			947,56
		<b>2.5.3. Tip Ap-1 (256.16 m2)</b>				
227	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,53 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,92
		<i>Total</i>	lei			3 178,23
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			19 460,49
229	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			15 570,34
230	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			253,85 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800658	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			65 025,36
		<b>2.5.4. Tip At-2 (33.15 m2)</b>				
231	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,00 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,40
		<i>Total</i>	lei			411,68
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,54 114,77

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 040,04
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,54 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			3 358,35
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			10 080,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 975,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			201,60
235	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			177,50 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,34
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			5 884,07
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 605,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			96,05
237	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			127,74 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 160,00	109,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			4 234,65
		<b>2.5.5. Tip At-1 (89.47 m2)</b>				
238	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,61 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			1 110,35
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3			506,53

1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 130 mm				114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 890,94
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 439,98
241	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			284,29 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800659	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,015	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			25 435,73
		<b>2.5.6. Tip Ap-3 (0.48 m2)</b>				
242	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 238,00 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			6,19
243	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			510,14 115,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	13,00
	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,250	310,00	389,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,86
		<i>Total</i>	lei			35,71
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			507,00 115,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,83
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,33
		<i>Total</i>	lei			30,42
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			411,08 55,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,17
	2661112802655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	315,00	319,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,27
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	13,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	85,00	1,77
		<i>Total</i>	lei			197,32
		<b>2.5.7. Tip Ap-4 (598.58 m2)</b>				
246		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			26 937,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,94
		<i>Total</i>	lei			1 167,00
248	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			11 991,82
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,94
		<i>Total</i>	lei			875,50
250	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			8 993,92
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,50 20,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	20,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	305,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	131,93
		<i>Total</i>	lei			321,58
252	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,09
		<i>Total</i>	lei			913,60
253	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si	m2			16,50

1	2	3	4	5	6	7
		finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm				16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			9 875,35
254	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30
						12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			7 361,30
255	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,19
						455,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,98
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,21
		<i>Total</i>	lei			5 574,09
256	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,80
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,86
		<i>Total</i>	lei			944,61
		<b>2.5.8. Borduri</b>				
257	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72
						25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			35 743,94
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04
						59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			24 821,87
		<b>2.5.9. Alte lucrari</b>				
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			27,43
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	2430226101010	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			4 526,28
260	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			54,27
						33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	94,60	33,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pentru exterior	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			8 954,30
		<b>3. Mobilier urban</b>				
		<b>3.1. Tronson 1-2</b>				
261	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,08 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			20 130,25
262	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 ----- 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			13 856,17
263	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,09 ----- 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			72 264,15
264	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			795,01 ----- 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	660,00	673,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			3 975,06
		<b>3.2. Tronson 2-3</b>				
265	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			6 710,09
266	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 ----- 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			20 784,25
267	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			21 483,93
268	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			795,01 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	660,00	673,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			3 180,05
		<b>3.3. Tronson 3-4</b>				
269	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,09 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			33 550,43
270	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,09 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			34 640,43
271	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,09 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			41 014,79
272	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			795,01 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	660,00	673,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 540,15
		<b>3.4. Tronson 4-5</b>				
273	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,08 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			26 840,34
274	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			27 712,34
275	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			44 920,95
276	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			795,01 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	660,00	673,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 770,08
		<b>3.5. Tronson 5-6</b>				
277	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,08 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BBN50	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			20 130,25
278	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi CPK-102	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			13 856,17
279	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,08

1	2	3	4	5	6	7
						532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			19 530,85
280	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			795,02 <hr/> 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	660,00	673,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 590,03
		<b>4. Indicatoare rutiere</b>				
		<b>4.1. Tronson 1-2</b>				
281	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 <hr/> 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			12 203,02
282	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			818,71 <hr/> 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			818,71
283	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata))	buc			818,71 <hr/> 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326135	Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
284	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 <hr/> 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a	buc	1,000	585,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
		vehicolului in stationare				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
285	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 267,42
286	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326145	Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
287	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			673,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326147	Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			673,71
288	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			673,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326147	Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			673,71
289	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			673,71

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat / Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)				36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326146	Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			673,71
290	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326136	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			633,71
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			1 637,42
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			1 637,42
293	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6..11 (Restrictia duratei de stationare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326141	Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			633,71
294	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326142	Indicator rutier 6.4.4 (Zona de actiune)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
		<b>4.2. Tronson 2-3</b>				
295	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			2 033,84
296	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
297	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
298	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
		<b>4.3. Tronson 3-4</b>				
299	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial / Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			1 016,92
300	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			818,71
301	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului în staționare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului în staționare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
		<b>4.4. Tronson 4-5</b>				
302	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial / Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			2 033,84
303	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
304	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 ----- 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
305	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 ----- 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
		<b>4.5. Tronson 5-6</b>				
306	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 ----- 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			6 101,51
307	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			818,71 ----- 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
308	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			818,71 ----- 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 637,42
309	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			818,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			818,71
310	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc			633,71 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326136	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			633,71

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea trotuarelor din str.  
Ginta Latina (tronsonul intre bd.  
Mircea cel Batran si str. Nicolae  
Milescu Spataru), pe terenul cu  
nr. cadastral 01003110380, situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1  
Iluminat electric exterior (50/08-24-IEE)**

Valoarea de deviz 893 378,32 lei

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,900	9 205,80 425,60	8 285,22 383,04
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	153,000	116,10 0,00	17 763,30 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	90,000	206,40 25,20	18 576,00 2 268,00
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,953	5 766,60 166,60	11 262,17 325,37
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	195,300	21,70 21,70	4 238,01 4 238,01
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,953	908,33 617,40	1 773,96 1 205,79

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX $\phi$ 63mm	1 km	0,090	67 901,78 12 581,78	6 111,16 1 132,36
		<i>Total</i>	lei			68 009,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 292,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			356,15
		<i>Total</i>				70 658,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			10 245,50
		<i>Total</i>				80 904,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 854,25
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>85 758,34 9 552,57</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,000	423,82 224,20	423,82 224,20
9	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc	2,000	107,55 105,95	215,10 211,90
10	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc	1,000	3 706,20 3 689,40	3 706,20 3 689,40
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,150	4 120,20 627,20	33 579,60 5 111,66
12		Nisip	m3	90,000	250,00 0,00	22 500,00 0,00
13	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	8,080	1 278,69 784,23	10 331,83 6 336,61
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,900	2 344,06 1 731,18	2 109,65 1 558,06
15	pret	Cablu de forta cu fire de aluminiu,	m	700,000	66,62	46 637,50

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	АПВЗББШП-1 sec.5x25,0mm2			0,00	0,00
16	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗББШП-1 sec.5x35,0mm2	m	198,000	90,20 0,00	17 859,60 0,00
17	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	58,000	210,18 198,66	12 190,51 11 522,28
18	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2	buc	58,000	45,00 0,00	2 610,00 0,00
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	8,100	3 583,85 615,85	29 029,15 4 988,35
20	pret furnizor	Caramida	buc	6 480,000	6,80 0,00	44 064,00 0,00
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,200	685,07 637,60	2 877,28 2 677,94
22	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	420,000	14,20 0,00	5 964,00 0,00
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc	0,300	1 308,00 784,23	392,40 235,27
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	4 422,33 2 015,00	663,35 302,25
25	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	28,000	6 051,65 827,75	169 446,20 23 177,00
26	08-02-370-2	Tablou instalat in nisa soclului	buc	28,000	117,65 106,90	3 294,14 2 993,14
27	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	28,000	224,29 108,79	6 280,12 3 046,12
28	pret	Cutie de distributie 65x65x50,	buc	28,000	560,00	15 680,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	IP54			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			429 854,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			15 857,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			20 988,21
		<i>Total</i>				466 700,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			50 216,38
		<i>Total</i>				516 916,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			31 015,01
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>547 931,85 66 074,18</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
29	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	4 420,00 0,00	4 420,00 0,00
30	pret furnizor	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	2,000	104,00 0,00	208,00 0,00
31	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1,000	26 450,00 0,00	26 450,00 0,00
32	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220- 240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	28,000	2 800,00 0,00	78 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			109 478,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 313,74
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>110 791,74</b>

		Total	lei			744 481,93
		TVA	20 %			148 896,39
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>893 378,32 75 626,75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor din str.  
Ginta Latina (tronsonul intre bd.  
Mircea cel Batran si str. Nicolae  
Milescu Spataru), pe terenul cu  
nr. cadastral 01003110380, situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Iluminat electric exterior (50/08-24-IEE)**

**Valoarea de deviz 893 378,32 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	50,9700	94,60	4 821,76
2.	2	Muncitor	h-om	414,4587	94,60	39 207,78
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	245,0000	94,60	23 177,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,1685	70,00	7 711,80
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1201	70,00	708,41
<b>Total manopera</b>						<b>75 626,75</b>

**Materiale:**

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0464	2 500,00	116,00
2.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0006	5 100,00	3,06
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	2 500,00	0,75
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0072	2 500,00	18,00
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0382	2 500,00	95,50
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	2 500,00	60,75
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	2 500,00	1,50
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0025	3 500,00	8,75
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0012	4 200,00	5,04
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5690	54,00	30,73
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,00	0,32
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5400	35,00	298,90
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	21,00	8,40
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2300	51,00	62,73
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2300	21,00	25,83
16.	1019852	Vopsea	kg	0,4840	25,00	12,10
17.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi	m3	0,0072	4 000,00	28,80

		netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III				
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3600	300,00	108,00
19.	1421102200227	Pietris	m3	0,0036	300,00	1,08
20.	1421102200579	Nisip	m3	90,0000	250,00	22 500,00
21.	142110220941	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	4,2000	1 150,00	4 830,00
22.	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	28,2800	4 890,00	138 289,20
23.	5009031	Scoabe	10 buc	0,2250	2,30	0,52
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,3020	24,00	31,25
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,3600	1,20	4,03
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,2400	1,50	76,86
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1930	62,00	11,96
28.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,0100	52,00	104,52
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2100	2,30	0,48
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9909	3,20	3,17
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,9235	25,00	23,09
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,1000	52,00	5,20
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	4,4900	52,00	233,48
34.	530-0182	Tevi ПВХ φ63mm	m	90,0000	55,00	4 950,00
35.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	8,7000	15,00	130,50
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9520	25,00	23,80
37.	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВзБ6ШП-1 sec.5x25,0mm2	m	717,5000	65,00	46 637,50
38.	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВзБ6ШП-1 sec.5x35,0mm2	m	202,9500	88,00	17 859,60
39.	58072024536	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2	buc	58,0000	45,00	2 610,00
40.	58072024538	Caramida	buc	6 480,0000	6,80	44 064,00
41.	58072024540	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	28,0000	560,00	15 680,00
42.	58072024541	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,0000	4 420,00	4 420,00
43.	58072024542	Intreupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	2,0000	104,00	208,00
44.	58072024543	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1,0000	26 450,00	26 450,00
45.	58072024544	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	28,0000	2 800,00	78 400,00
46.	58072024635	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	420,0000	14,20	5 964,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>414 397,40</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	80,6142	250,00	20 153,54
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,1052	24,00	458,53
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,1052	21,00	401,21

4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2400	350,00	3 234,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1860	68,00	148,65
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	128,00	39,68
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	18,00	5,58
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	34,7436	500,00	17 371,80
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	36,0000	450,00	16 200,00
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,2580	450,00	1 466,10
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,2917	28,00	568,17
12.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,88
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,3000	500,00	3 150,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,4740	450,00	17 763,30
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	80,7882	450,00	36 354,68
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>117 318,12</b>

Total	lei	744 481,93
TVA	20 %	148 896,39

**Total deviz:**

**893 378,32**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Renovarea trotuarelor din str. Ginta  
Latina (tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si  
str. Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr.  
cadastral 01003110380, situat in mun. Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 205,80 425,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	70,00	425,60
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	300,00	1,20
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	500,00	7 150,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	450,00	1 629,00
		<i>Total</i>	lei			8 285,22
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Total</i>	lei			17 763,30
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			206,40 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			18 576,00
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 766,60 166,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380	70,00	166,60
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	lei			11 262,17
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			4 238,01
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			908,33 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	28,00	290,92
		<i>Total</i>	lei			1 773,96
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ63mm	1 km			67 901,78 12 581,78
	1	Muncitor	h-om	133,000	94,60	12 581,78
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	4 000,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	530-0182	Tevi PIBX φ63mm	m	1 000,000	55,00	55 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 111,16
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			423,82
						224,20
	2	Muncitor	h-om	2,370	94,60	224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,200	54,00	10,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,040	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,920	68,00	62,56
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	128,00	39,68
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	18,00	5,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	450,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			423,82
9	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc			107,55
						105,95
	2	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	35,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			215,10
10	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc			3 706,20
						3 689,40
	1	Muncitor	h-om	39,000	94,60	3 689,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	21,00	8,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,100	52,00	5,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	18,00	2,88
		<i>Total</i>	lei			3 706,20
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 120,20
						627,20
	2	Muncitor	h-om	6,630	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	450,00	2 245,50
		<i>Total</i>	lei			33 579,60
12		Nisip	m3			250,00
						0,00
	1421102200579	Nisip	m3	1,000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			22 500,00
13	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 278,69
						784,23
	2	Muncitor	h-om	8,290	94,60	784,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,09
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	4 200,00	0,26
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	62,00	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	3,20	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	25,00	2,40
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	52,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,540	250,00	135,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,890	24,00	45,36
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,890	21,00	39,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,540	450,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			10 331,83

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 344,06 1 731,18
	2	Muncitor	h-om	18,300	94,60	1 731,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,94
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	4 200,00	0,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	62,00	0,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	3,20	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	52,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560	250,00	140,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	24,00	102,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	21,00	89,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560	450,00	252,00
		Total	lei			2 109,65
15	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m			66,62 0,00
	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m	1,025	65,00	66,62
		Total	lei			46 637,50
16	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m			90,20 0,00
	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m	1,025	88,00	90,20
		Total	lei			17 859,60
17	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			210,18 198,66
	2	Muncitor	h-om	2,100	94,60	198,66
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	5 100,00	0,05
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	62,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	3,20	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	25,00	0,06
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,150	15,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			12 190,51
18	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVТр-1 25x50mm2	buc			45,00 0,00
	58072024536	Mufa terminala pentru cablu KVТр-1 25x50mm2	buc	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			2 610,00
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 583,85 615,85
	2	Muncitor	h-om	6,510	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	450,00	1 908,00
		Total	lei			29 029,15
20	pret furnizor	Caramida	buc			6,80 0,00
	58072024538	Caramida	buc	1,000	6,80	6,80
		Total	lei			44 064,00
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			685,07

1	2	3	4	5	6	7
						637,60
	2	Muncitor	h-om	6,740	94,60	637,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 500,00	2,08
	1019852	Vopsea	kg	0,020	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,00	7,44
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	2,30	0,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	3,20	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			2 877,28
22	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m			14,20
						0,00
	58072024635	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	1,000	14,20	14,20
		Total	lei			5 964,00
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc			1 308,00
						784,23
	2	Muncitor	h-om	8,290	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	2 500,00	202,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	4 200,00	8,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,00	42,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	68,00	172,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	450,00	63,00
		Total	lei			392,40
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 422,33
						2 015,00
	2	Muncitor	h-om	21,300	94,60	2 015,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,255	2 500,00	636,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	2 500,00	10,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	54,00	48,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	51,00	418,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	21,00	172,20
	1019852	Vopsea	kg	2,400	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	2,30	3,47
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	52,00	696,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	250,00	47,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	68,00	228,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	450,00	85,47
		Total	lei			663,35
25	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc			6 051,65
						827,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,750	94,60	827,75
	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	1,010	4 890,00	4 938,90
	142110220941	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,150	1 150,00	172,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	500,00	112,50
		Total	lei			169 446,20
26	08-02-370-2	Tabloul instalat in nisa soclului	buc			117,65
						106,90
	2	Muncitor	h-om	1,130	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	35,00	10,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			3 294,14
27	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc			224,29
						108,79
	2	Muncitor	h-om	1,150	94,60	108,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,330	350,00	115,50
		Total	lei			6 280,12
28	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc			560,00
						0,00
	58072024540	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	1,000	560,00	560,00
		Total	lei			15 680,00
		<b>3. Utilaj</b>				
29	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc			4 420,00
						0,00
	58072024541	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	4 420,00	4 420,00
		Total	lei			4 420,00
30	pret furnizor	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc			104,00
						0,00
	58072024542	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	1,000	104,00	104,00
		Total	lei			208,00
31	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc			26 450,00
						0,00
	58072024543	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1,000	26 450,00	26 450,00
		Total	lei			26 450,00
32	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc			2 800,00
						0,00
	58072024544	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
		Total	lei			78 400,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.