

Obiectivul: R-ul Drochia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 26

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia,nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"				
Devizul: Gimnaziu Bloc A. Lucrari generale de constructie (Demontare)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	80,0000
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	90,0000
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	230,0000
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	90,0000
1.1.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1 132,7000
1.1.6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1 132,7000
1.1.7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	1 132,7000
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	6,4300
1.1.9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc.	m3	11,4000
1.1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	1,2600
1.1.11	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla.	m2	31,3000
1.1.12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	2,6000
1.1.13		Moloz		0,0000
1.1.14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,4700
1.1.15	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	18,9800
1.1.16	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	94,9000

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia,nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"				
Devizul: Gimnaziu Bloc A. Lucrari generale de constructie (Marca SA)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
1.2.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast Y=250 kg/m3)	m3	145,5000
1.2.2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	969,6000
1.2.3	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Sipca 100x30 mm - 12.98 m3; contrasipca 50x50 mm - 1,87 m3)	m2	1 395,0000
1.2.4	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	12,7500
1.2.5	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	12,7500
1.2.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta difuza 120 g/m2)	m2	1 395,0000
1.2.7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica)	m2	1 395,0000
1.2.8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2	146,8000

		prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla cutata perforat)		
1.2.9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort streasina)	m	177,7000
1.2.10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Parazapada L=1m).	m	124,0000
1.2.11		Balustrada de protectie (180,0 m)		0,0000
1.2.12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	606,6000
1.2.13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,6100
1.2.14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,6100
1.2.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	177,7000
1.2.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, Dn 100 mm	m	180,0000
1.2.17		Lucarna L-1 (7 buc)		0,0000
1.2.18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,7000
1.2.19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7000
1.2.20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	41,4000
1.2.21		Lucarna L-2 (1 buc)		0,0000
1.2.22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,1000
1.2.23	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1000
1.2.24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	5,9000
1.2.25		Canal ventilare (2 buc)		0,0000
1.2.26	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Vata minerala, gros. 50 mm)	m2	20,0000
1.2.27	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	20,0000
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis		
		Capitolul 2. Ferestri		
1.2.28	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Sticla mata, F4)	m2	2,5900
1.2.29	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Sticla mata, F1, F2)	m2	17,8200
1.2.30	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Sticla mata, F3)	m2	13,5200
1.2.31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	16,7500
1.2.32	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tabla zincata cu acoperire polimerica)	m	245,0000
		TOTAL Capitolul 2. Ferestri		
		Capitolul 3. Finisaj exterior; Capitolul 3.1. Termoizolarea fasadelor (Compozitia II)		
1.2.33	IzF55C	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală (Vata minerala p=110 kg/m3, gr. 100 mm)	m2	1 706,0000
1.2.34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 706,0000
1.2.35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 858,1000
		TOTAL Capitolul 3. Finisaj exterior; Capitolul 3.1. Termoizolarea fasadelor (Compozitia II)		
		Capitolul 3.2. Executarea soclului (Compozitia I)		
1.2.36	IzF55B corect	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi de polistiren (Penopolistrol XPS, p=26 kg/m3, b=100 mm; коэффициент к трудозатратам - 0,75; aplicativ, se exclud resursele: adeziv "Ideal Fasad", impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2)	m2	101,8000
1.2.37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	101,8000
1.2.38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (gr. 3 cm)	m2	101,8000

1.2.39	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	101,8000
1.2.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	101,8000
1.2.41	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placa KLINKER)	m2	101,8000
TOTAL Capitolul 3.2. Executarea soclului (Compozitia I)				
Capitolul 3.3. Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
1.2.42	IzF55E	Termoizolarea exterioară glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală (Vata minerala p=110 kg/m3, gr. 30 mm)	m2	273,0000
1.2.43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	273,0000
TOTAL Capitolul 3.3. Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
Capitolul 4. Pereu				
1.2.44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	17,0000
1.2.45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	11,9000
TOTAL Capitolul 4. Pereu				

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia,nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"				
Devizul: Gimnaziu Bloc A. Lucrari generale de constructii (Marca C)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1		Centurii beton armat, cota 10,300; 12,500		0,0000
1.3.2	RCsB21A K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 2,5 cm)	buc	190,0000
1.3.3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	19,0000
1.3.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	373,0000
1.3.5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	956,1000
1.3.6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1*)	kg	68,6000
1.3.7	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	110,0000
1.3.8	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2.	m	22,8000
1.3.9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C10/12,5	m3	11,2000
1.3.10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MC3, MC4)	kg	73,6000
1.3.11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	113,2000
1.3.12	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	61,7500
1.3.13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	26,5300
1.3.14	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	26,5300
1.3.15		Scara Sc1 (1 buc)		0,0000
1.3.16	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	10,0000
1.3.17	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C10/12,5	m3	0,2500
1.3.18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	331,3400

		exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.		
1.3.19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3300
1.3.20	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,3300

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia, nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"

Devizul: Gimnaziu Bloc B. Lucrari generale de constructie (Demontare)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	201,1300
1.4.2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	44,2600
1.4.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	53,1000
1.4.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	63,5600
1.4.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	167,3900
1.4.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	68,5000
1.4.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	16,5700
1.4.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	59,1500
1.4.9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla.	m2	46,5200
1.4.10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,3400
1.4.11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Демонтаж подоконных досок)	m2	16,7300
1.4.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	84,8200
1.4.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,0900
1.4.14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	30,6900
1.4.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,0700
1.4.16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	82,7000
1.4.17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	38,5000
1.4.18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	894,1800
1.4.19	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	894,1800
1.4.20	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	894,1800
1.4.21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	3,3500
1.4.22	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	11,4400
1.4.23	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	2,2900
1.4.24		Moloz		0,0000
1.4.25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,3000
1.4.26	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	11,5000
1.4.27	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	57,5000

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia, nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"

Devizul: Gimnaziu Bloc B. Lucrari generale de constructie (Marca SA) Etapa I

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
1.5.1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: "Marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri "Sandwich" de acoperis pentru vata minerala, gr.100 mm)	m2	813,0000
1.5.2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, Dn150 mm	m	120,0000

1.5.3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, Dn100 mm	m	58,0000
1.5.4	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla vopsita de metal b=0,45mm)	m2	72,0000
1.5.5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata LK-20, b=0,5mm)	m2	9,8000
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis		
		Capitolul 2. Ferestri		
1.5.6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv, cu caracteristice: c 5-ю камерами; коэффициент сопротивления теплопередачи R0,63 m3 C°/Вт; теплопроводность K-1,6BT/m2 (F3, F4, F5)	m2	6,0500
1.5.7	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv, cu caracteristicile: c 5-ю камерами; коэффициент сопротивления теплопередачи R0,63 m3 C°/Вт; теплопроводность K-1,6BT/m2 (F1, F2)	m2	97,7200
1.5.8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	42,7800
1.5.9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (gr. 400 mm)	m	42,7800
1.5.10		Оконные вентиляционные клапаны	buc	62,0000
		TOTAL Capitolul 2. Ferestri		
		Capitolul 3. Usi		
1.5.11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U3, U4, U7)	m2	8,3800
1.5.12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U5, U6, U8)	m2	9,5700
		TOTAL Capitolul 3. Usi		

Obiectul: "Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia, nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)"				
Devizul: Gimnaziu Bloc B. Lucrari generale de constructie (Marca C)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.6.1		Centura din beton armat Cbal si consolidarea parapetului		0,0000
1.6.2	RCsB21A K=0,28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,4 cm)	buc	112,0000
1.6.3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	11,6000
1.6.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	139,2000
1.6.5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	467,5000
1.6.6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1, A2, A3, M1)	kg	206,5200
1.6.7	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	96,7000
1.6.8		Stilpisor monolit Sm1 (34 buc), Sm2 (17 buc)		0,0000
1.6.9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	1,2000
1.6.10	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	20,1000
1.6.11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Nodul 1, nodul 2)	kg	145,1800
1.6.12	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit)	m3	1,4000
1.6.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	23,0000

		suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.		
1.6.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	11,6000
1.6.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (G1)	t	2,3900
1.6.16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,3900
1.6.17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	2,3900

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;