

Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30
din str. P. Zadnipru, 7/1, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.7



DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 179 968,36 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Hol nr. 2				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	65,200	28,350 27,600	1 848,420 1 799,520
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,200	138,560 14,040	9 034,122 915,420
3	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, grosimea finala 5 mm	m2	-65,200	68,210 6,900	-4 447,292 -449,880
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,200	4,862 1,800	317,035 117,360
5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antideparanta gr min 8 mm, calit. I, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	65,200	233,188 70,800	15 203,846 4 616,160
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	88,250	39,065 30,000	3 447,485 2 647,500
Total Pardoseli						25 403,616
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	82,910	15,000 15,000	1 243,620 1 243,620

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței	m2	295,500	16,250 16,200	4 801,875 4 787,100
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	295,500	5,013 1,800	1 481,194 531,900
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	295,500	86,290 73,200	25 498,696 21 630,600
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2	295,500	37,433 33,000	11 061,327 9 751,500
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	295,500	4,863 1,800	1 436,869 531,900
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	295,500	40,783 33,000	12 051,377 9 751,500
Total Pereti						57 574,958
1.1.3. Tavan						
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,200	238,350 132,000	15 540,420 8 606,400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,800	4,862 1,800	52,515 19,440
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2	10,800	37,433 33,000	404,273 356,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,800	4,862 1,800	52,515 19,440
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,800	40,783 33,000	440,456 356,400
Total Tavan						16 490,179
1.1.4. Retele electrice						
Total Retele electrice						0,000
1.1.5. Diverse						




1	2	3	4	5	6	7
19	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	5,000	61,800 61,800	309,000 309,000
20	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	5,000	36,000 36,000	180,000 180,000
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000	9,216 0,000	46,080 0,000
Total Diverse						535,080
Total Hol nr. 2						100 003,833
		1.2. Hol mic intrare				
		1.2.1. Tavan				
22	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavane pentru asigurarea aderentei	m2	3,000	16,250 16,200	48,750 48,600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,000	5,013 1,800	15,038 5,400
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2	3,000	37,433 33,000	112,299 99,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,863 1,800	14,588 5,400
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	40,783 33,000	122,349 99,000
Total Tavan						313,024
		1.2.2. Pereti				
27	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei	m2	14,950	16,248 16,198	242,905 242,160
28	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	2,600	20,050 19,200	52,130 49,920
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,950	5,010 1,798	74,897 26,880
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	14,950	86,290	1 290,034



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,200	1 094,340
31	CK18C	Executarea rostului deformational din cornier de aluminiu	m	6,000	20,358 15,600	122,147 93,600
32		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia colturilor	m	4,800	3,000 0,000	14,400 0,000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2	14,950	37,435 33,002	559,648 493,380
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,950	4,860 1,798	72,655 26,880
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,950	40,785 33,002	609,737 493,380
Total Pereti						3 038,553
Total Hol mic intrare						3 351,577
1.3. Hol nr. 54						
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,700	28,350 27,600	615,195 598,920
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,700	4,862 1,800	105,516 39,060
38	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antideparanta gr min 8 mm, calit. I, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,700	233,188 70,800	5 060,171 1 536,360
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,500	39,065 30,000	878,960 675,000
Total Hol nr. 54						6 659,842
1.4. Dulapuri						
40	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	1,000	99,000 99,000	99,000 99,000
41	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru	buc	1,000	694,000	694,000



1	2	3	4	5	6	7
		cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). Schimbarea doar a dulapului (resursele: Hidrant, Garnituri de cauciuc, Furtun, se exclud) k=0.5 la manopera / Dulap cu sticla 315 dim. 840x650x230			144,000	144,000
Total Dulapuri						793,000
Total			lei		110 808,252	
Asigurarea sociala			24,00 %		17 661,974	
Transport			2,00 %		739,329	
Total			100,00 +		129 209,555	
Cheltuieli de regie			2,00 %		2 584,191	
Total			100,00 +		131 793,746	
Beneficiu			1,00 %		1 317,937	
Total Lucrari de constructii						133 111,683
2. Lucrari de montare						
42	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000	18,000 18,000	144,000 144,000
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare, prize	buc	2,000	3,600 3,600	7,200 7,200
44	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230 V, inclusiv costul corpului de iluminat (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc	0,160	46 666,487 16 260,000	7 466,638 2 601,600
45	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc	0,060	2 019,000 1 968,000	121,140 118,080
46		Intrerupator cu doua clape	buc	6,000	25,000 0,000	150,000 0,000
47	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc	0,040	2 402,725 2 286,000	96,109 91,440
48		Priza	buc	4,000	25,000 0,000	100,000 0,000
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,660	763,508	1 267,424



1	2	3	4	5	6	7
		(Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)			744,000	1 235,040
50		Cablu cu fire de cupru BBГHГ (A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	126,000	12,000 0,000	1 512,000 0,000
51		Cablu cu fire de cupru BBГHГ (A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	40,000	14,000 0,000	560,000 0,000
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm inclusiv costul tevii (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 m	1,200	1 835,540 1 428,000	2 202,648 1 713,600
Total			lei			13 627,159
Asigurarea sociala			24,00 %			1 418,630
Transport			2,00 %			153,719
Total			100,00 +			15 199,508
Cheltuieli de regie			25,30 %			1 495,473
Total			100,00 +			16 694,981
Beneficiu			1,00 %			166,950
Total Lucrari de montare						16 861,931
Total			lei			149 973,63
TVA			20,00 %			29 994,73

Total deviz:

179 968,36

Intocmit

Verificat



DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 179 968,36 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	95,996	60,00	5 759,760
2.	7122050013400	Zidar	h-om	37,614	60,00	2 256,840
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,913	60,00	8 754,780
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	378,749	60,00	22 724,940
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	44,300	60,00	2 658,000
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	110,301	60,00	6 618,060
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	19,987	60,00	1 199,220
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,050	60,00	243,000
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,520	60,00	151,200
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,399	60,00	12 023,940
11.	7422010060100	Timplar	h-om	145,998	60,00	8 759,880
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,150	60,00	489,000
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,284	60,00	7 217,040
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,781	60,00	646,860
		Total manopera				79 502,52

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,724	22,00	37,928
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,528	1,50	27,792
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,528	1,50	27,792
4.	1019852	Vopsea	kg	0,480	25,00	12,000
5.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,240	14,20	3,408
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	246,00	1,476
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,213	1,00	16,213
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,026	5,00	0,130
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 402,500	0,02	48,050
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,078	25,00	1,950
11.	2320166200729	Parchetin	l	2,607	20,00	52,140
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,292	20,00	1 265,840
13.	24165861053034	Amorsa-grund Suporaton Lux Biocid	kg	47,017	21,00	987,357
14.	24301161038001	Vopsea lavabila "Mattlatex" cu rezistenta sporita la spalare	kg	129,700	17,20	2 230,840
15.	24302261000001	Fuga	kg	39,974	7,00	279,818
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,868	21,00	123,228
17.	2430226101466	Chit mastic SR 1270	kg	11,075	3,00	33,225



18.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,762	3,00	116,286
19.	255141	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia culturilor	m	4,800	3,00	14,400
20.	255142	Corp de iluminat IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230 V	buc	16,000	300,00	4 800,000
21.	255143	Intrerupator cu doua clape	buc	6,000	25,00	150,000
22.	255144	Priza	buc	4,000	25,00	100,000
23.	255146	Cablu cu fire de cupru BBГHГ (A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	126,000	12,00	1 512,000
24.	255147	Cablu cu fire de cupru BBГHГ (A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	40,000	14,00	560,000
25.	255148	Teava din viniplast d=20 mm	m	120,000	3,00	360,000
26.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	100,00	100,000
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,150	1,67	0,251
28.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	498,780	8,00	3 990,240
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,455	3,80	73,929
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 216,613	1,80	3 989,903
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	342,052	4,20	1 436,619
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr min 8 mm, calit. I, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	89,507	140,00	12 530,980
33.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	408,430	3,00	1 225,290
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	162,125	1,25	202,657
35.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,460	100,00	6 846,000
36.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	6,300	3,00	18,900
37.	2811237325050	Dulap cu sticla 315 dim. 840x650x230	buc	1,000	450,00	450,000
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,000	0,22	7,920
39.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	112,965	7,00	790,755
40.	2874136313300	Diblu din metal	buc	260,800	0,33	86,064
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,694	0,00	0,000
42.	4100126202818	Apa	m3	3,039	0,00	0,000
43.	5009030	Flanse	10 buc	1,200	8,00	9,600
44.	5009031	Scoabe	10 buc	8,040	2,00	16,080
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,800	0,50	15,900
46.	5009070	Racordari	10 buc	2,160	5,50	11,880
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,022	232,00	5,104
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,007	127,50	0,893
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,032	53,30	1,706
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,830	33,00	27,390
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,084	77,00	6,468
52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,771	1,25	45,965
Total materiale de constructii						44 652,39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,633	5,00	13,165
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	3,134	5,00	15,670
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,275	2,00	52,550
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,511	5,00	32,555
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,475	5,00	27,375
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de	h-ut	5,538	3,00	16,614

		5,5 Kw				
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,086	12,00	13,032
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	33,225	1,00	33,225
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,174	7,00	1,218
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,808	5,00	29,040
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,192	240,00	46,080
		Total utilaje de constructii				280,52

Total:

Total	lei	149 973,63
TVA	20,00 %	29 994,73

Total deviz:

179 968,36

Intocmit


Verificat



Stea

Investitor
ObiectDETS sectorul Ciocana
Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru, 7/1,
mun. ChisinauCatalog de preturi unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari de reparatie
(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Hol nr. 2				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,350
						27,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,800
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,560
						14,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,040
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,400
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,890
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,020
3	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, grosimea finala 5 mm	m2			68,210
						6,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,900
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,010
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,862
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antideparanta gr min 8 mm, calit. I, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			233,188
						70,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr min 8 mm, calit. I, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	140,00	144,200
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	7,00	3,220
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	2,00	0,003
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	12,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			39,065



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				30,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	7,00	7,140
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,120
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	3,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,000
						15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,200
8	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei	m2			16,250
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,013
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	24165861053034	Amorsa-grund Suporaton Lux Biocid	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,290
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,158
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2			37,433
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,002
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,863
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,783
						33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	24301161038001	Vopsea lavabila "Matlalex" cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	17,20	6,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.3. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,350
						132,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,030
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,862
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2			37,433
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,002
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,862
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,783
						33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	24301161038001	Vopsea lavabila "Mattlatex" cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	17,20	6,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.4. Retele electrice				
		1.1.5. Diverse				
19	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			61,800
						61,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	60,00	61,800
20	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t			36,000
						36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,000
21	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,216
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	240,00	9,216
		1.2. Hol mic intrare				
		1.2.1. Tavan				
22	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavane pentru asigurarea aderentei	m2			16,250
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,013
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2			37,433
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,002
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,863
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,783
						33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	24301161038001	Vopsea lavabila "Mattlatex" cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	17,20	6,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Pereti				
27	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei	m2			16,248
						16,198
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
28	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20,050
						19,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,750
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			5,010
						1,798
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,798
	24165861053034	Amorsa-grund Suporaton Lux Biocid	kg	0,1500	21,00	3,149
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,290
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,158
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
31	CK18C	Executarea rostului deformational din cornier de aluminiu	m			20,358
						15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,042
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	246,00	0,246
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
32		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia colturilor	m			3,000
						0,000
	255141	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia colturilor	m	1,0000	3,00	3,000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2			37,435
						33,002
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	60,00	27,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000



Handwritten signature: Alex

1	2	3	4	5	6	7
		k=0.5 la manopera / Dulap cu sticla 315 dim. 840x650x230				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	60,00	144,000
	2811237325050	Dulap cu sticla 315 dim. 840x650x230	buc	1,0000	450,00	450,000
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	100,00	100,000
		2. Lucrari de montare				
42	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare, prize	buc			3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
44	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230 V, inclusiv costul corpului de iluminat (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc			46 666,487
	1	Muncitor	h-om	271,0000	60,00	16 260,000
	255142	Corp de iluminat IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230 V	buc	100,0000	300,00	30 000,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,00	75,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	232,00	11,600
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	53,30	5,331
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,00	32,244
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	7,00	7,612
45	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc			2 019,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 968,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
46		Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	25,00	25,000
	255143	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	25,00	25,000
47	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 buc			2 402,725
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	22,00	33,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,00	32,725
48		Priza	buc			25,000
	255144	Priza	buc	1,0000	25,00	25,000
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 m			763,508
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	232,00	1,957
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	127,50	0,538
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	53,30	0,514
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	33,00	16,500
50		Cablu cu fire de cupru BBIHГ (A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m			12,000
	255146	Cablu cu fire de cupru BBIHГ (A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,000
51		Cablu cu fire de cupru BBIHГ (A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m			14,000
						0,000



1	2	3	4	5	6	7
	255147	Cablu cu fire de cupru BBI nr (A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	14,00	14,000
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm inclusiv costul tevii (Din normele sunt excluse resursele necesare pu lucrari exterioare)	100 m			1 835,540 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	255148	Teava din viniplast d=20 mm	m	100,0000	3,00	300,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	14,20	2,840
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200

L.S.

Intocmit

[Signature]



APROBAT:

L.S.

Investitor
