

**Resistematizarea incaperilor de la
demisolul Blocului A, în scopul
unitatii de autoclavare si sterilizare a
institutiei medicale IMSP SR Ialoveni
crearii Unitatii Centrale de Farmacie
Spitalicească,S**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Conditionare**

Valoarea de deviz 145 210,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4 cond:				

Manopera :

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500	65,00	682,50
		Total manopera				682,50

Materiale:

1.	2	Conditioner de perete Daikin Qx=2.0kw,Qm=2.5kw complet cu telecomanda, magistral 5m, dispozitive de fixare,bloc exterior RXM20M, bloc interior FTXM 20M	buc	1,000	13 900,00	13 900,00
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,250	0,60	28,35
3.	2411117322835	Freon	kg	2,835	194,00	549,99
4.	2811236305075	Console	kg	15,750	27,00	425,25
5.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,554	63,00	34,90
6.	3	Conditioner de perete Daikin Qx=2.0kw,Qm=2.5kw complet cu telecomanda, magistral 5m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior RXM20M, 2 bloc interior FIXM 20M	buc	1,000	49 900,00	49 900,00
7.	4	Conditioner de perete Daikin Qx=2.0kw,Qm=2.5kw complet cu telecomanda, magistral 5m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior 3MXM 40N, si 3 blocuri interior FTXM 20M	buc	1,000	54 950,00	54 950,00
		Total materiale de construcții				119 788,49

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,050	25,00	26,25
2.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,420	10,00	4,20
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240	78,00	18,72
		Total utilaje de construcții				49,17

Total:

Cheltuieli directe	lei	121 008,37
TVA	20,00 %	24 201,67

Total deviz:

145 210,0

4