

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate.*

Ограждение территории ОСВ Ферапонтьевка (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Ограждение Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,4m L-2,5m		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,78
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,78
2	CO064A aplicativ	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (sa schimb materiale)Imprejmuiiri din panou ECO H=1.4m. L= 2.5m-48 buc D=3,2mm zincat si vopsit, Stilpi ECO h=2.4m.- 60*40mm 49buc,element de ficsare stilpi 1 47buc, capac pentru stilp 60*40 mm-49buc, talpa pentru stilp 60*40mm- 49 buc, beton -2,21m3 incl sapare Забор из Евро сетки Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,00	m	120,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,80
	2732103646250 13,2	Panouri de gard ECO H=1.7 L=2.5 Zincat sirma 3,2mm	buc	50,00

1	2	3	4	5
	element de ficsare s	Element de ficsare stilpi	buc	147,00
	2811106302050 l	Stilp ECO H=21 60*40 mm ,cu talpa pentru stilp , cu capac pentru stilp	buc	49,00
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,21
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta ECO 4.0*1,5h complect echipata Воротa Евро	m2	6,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28
	2030112930150 B	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.Ворота	m2	6,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12
4	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita ECO 0,8*1,5h complect echipata Калитка Евро	m2	1,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,23
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	2030112930150 k	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Калитка	m2	1,20
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями	m3	3,000

1	2	3	4	5
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,68
Total Ограждение Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,4m L- 2,5m				
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de depozitera si achizitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026