

**Lucrari de reparatie in cadrul
CCD IMSP AMT Riscani
str.Alecu Rusoo 11**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatii

Valoarea de deviz 477 644,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in interior				
		1.1. Birou 201				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,34	7,389 6,924	364,573 341,630
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,73	14,847 13,891	203,843 190,730
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	4,800 4,800	4,800 4,800
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	48,050 48,000	144,149 144,000
6	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,00	32,350 26,100	291,150 234,900
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	10,905 10,580	10,905 10,580
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,73	48,875 18,370	671,051 252,220

1	2	3	4	5	6	7
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
11	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,73	54,246 10,508	744,791 144,268
12	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr. 2mm)	m2	13,73	324,298 46,250	4 452,608 635,013
13	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,80	43,454 24,000	599,670 331,200
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,61	14,839 3,703	528,400 131,864
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,61	51,567 32,269	1 836,312 1 149,099
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,61	14,958 5,290	532,644 188,377
17	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti	m	21,00	29,722 23,515	624,168 493,815
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,61	19,234 14,402	684,918 512,873
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
21	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp(Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	32,61	1 000,262 49,750	32 618,528 1 622,347
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	70,491	70,491

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie			13,181	13,181
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	280,395 83,750	841,185 251,250
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,73	59,784 40,469	820,839 555,633
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,73	19,234 14,402	264,081 197,746
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,73	27,668 16,500	379,881 226,545
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 303,796 57,000	1 303,796 57,000
31	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	772,000 60,000	772,000 60,000
32	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,	m	1,50	44,159 21,000	66,239 31,500

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
33	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	3,00	76,989 22,500	230,967 67,500
34	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	198,900 10,200	397,800 20,400
35	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	45,00	34,184 21,280	1 538,302 957,600
36	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,00	15,013 6,440	255,216 109,480
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	35,00	16,122 1,960	564,276 68,600
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	43,491 8,680	173,963 34,720
39	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,00	49,180 7,560	49,180 7,560

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
40	RpEE01A	Montarea interruptoarelor-automate pina la 25A	buc	3,00	31,505 7,560	94,515 22,680
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate Corpurile beneficiarului	buc	2,00	16,940 6,440	33,880 12,880
42	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,00	35,817 10,500	322,357 94,500
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	2,00	2 635,750 24,000	5 271,500 48,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран для подачи d=25mm)	buc	1,00	93,905 4,500	93,905 4,500
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	1,00	102,920 7,500	102,920 7,500
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	2,00	67,205 4,500	134,410 9,000
47	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,00	17,750 11,400	159,750 102,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 964,733
		Total Birou 201 Inclusiv salariu				58 964,733 9 584,337
		1.2. Birou 216				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,81	7,389 6,924	1 203,003 1 127,297
49	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	90,18	14,847 13,891	1 338,858 1 252,735
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,08	8,228 7,718	551,901 517,690
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	4,800 4,800	24,000 24,000
52	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	45,00	32,350 26,100	1 455,750 1 174,500
53	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(recuperarea utilajului)	buc	2,00	431,990 428,490	863,980 856,980
54	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,00	10,905 10,580	43,620 42,320
55	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	11,550 11,550	46,200 46,200
57	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	11,00	8,400 8,400	92,400 92,400
58	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	164,640 164,640	164,640 164,640

1	2	3	4	5	6	7
59	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	27,00	25,760 25,760	695,520 695,520
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,08	48,874 18,370	3 278,484 1 232,260
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	67,08	14,839 3,703	995,370 248,397
62	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33 lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	67,08	457,267 54,500	30 673,492 3 655,860
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	90,18	14,839 3,703	1 338,141 333,937
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,18	51,567 32,269	4 650,338 2 910,018
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,18	14,958 5,290	1 348,886 477,052
66	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti	m	65,00	29,722 23,515	1 931,950 1 528,475
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,18	2,610 0,900	235,370 81,162
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	90,18	19,234 14,402	1 734,512 1 298,817

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,18	2,610 0,900	235,370 81,162
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	90,18	27,668 16,500	2 495,101 1 487,970
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,18	59,784 40,468	5 391,347 3 649,449
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	72,63	14,839 3,703	1 077,723 268,949
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,63	59,784 40,468	4 342,133 2 939,227
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	72,63	2,610 0,900	189,565 65,367
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	72,63	19,234 14,403	1 396,958 1 046,054
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	72,63	2,610 0,900	189,565 65,367
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	72,63	27,668 16,500	2 009,527 1 198,395
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	70,492 13,181	281,966 52,726
79	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	85,00	34,185	2 905,683

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate			21,280	1 808,800
80	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	45,00	15,013 6,440	675,570 289,800
81	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	82,00	16,122 1,960	1 322,018 160,720
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	43,491 8,680	869,814 173,600
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	49,180 7,560	98,360 15,120
84	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,00	811,432 84,000	811,432 84,000
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	19,00	31,505 7,560	598,595 143,640
86	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau	buc	11,00	16,940 6,440	186,340 70,840

1	2	3	4	5	6	7
		fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate Corpurile beneficiarului				
87	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	45,00	35,817 10,500	1 611,783 472,500
88	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	4,00	2 635,750 24,000	10 543,000 96,000
89	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 2000 mm,inclusiv(H=500L=1200)	buc	1,00	1 307,900 15,000	1 307,900 15,000
90	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран для подачи d=25mm)	buc	5,00	93,905 4,500	469,525 22,500
91	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	5,00	102,920 7,500	514,600 37,500
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	10,00	67,205 4,500	672,050 45,000
93	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	45,00	17,750 11,400	798,750 513,000
94	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda bineficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	39,60	1 294,330 27,600	51 255,468 1 092,960
95	CL09A	Sine de rulare din inox dm.32 pentru draperii	m	12,00	310,170 78,915	3 722,040 946,980

1	2	3	4	5	6	7
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,00	1 275,235 27,550	5 100,940 110,200
97	03-02-078-01	Montarea aparat neautonom local de conditionare a aerului cu alimentare centralizata cu caldura si frig Utilajul beneficiarului	buc	2,00	789,930 751,180	1 579,860 1 502,360
		<i>Total</i>	Lei			155 336,648
		Total Birou 216 Inclusiv salariu				155 336,648 36 232,696
		1.3. Birou 225				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,34	7,389 6,924	364,573 341,630
99	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,73	14,847 13,891	203,843 190,730
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	4,800 4,800	4,800 4,800
101	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	3,00	48,050 48,000	144,149 144,000
103	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,00	32,350 26,100	291,150 234,900
104	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	10,905 10,580	10,905 10,580
105	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,73	48,875 18,370	671,051 252,220
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
108	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,73	54,246 10,508	744,791 144,268
109	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33 lipite pe	m2	13,73	457,268 54,500	6 278,288 748,285

1	2	3	4	5	6	7
		un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc				
110	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,80	43,454 24,000	599,670 331,200
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,61	14,839 3,703	528,400 131,864
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,61	51,567 32,269	1 836,312 1 149,099
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,61	14,958 5,290	532,644 188,377
114	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti	m	21,00	29,722 23,515	624,168 493,815
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,61	19,234 14,402	684,918 512,873
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	32,61	27,668 16,500	902,254 538,065
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	70,491 13,181	70,491 13,181
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	3,00	280,395 83,750	841,185 251,250

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,73	59,784 40,469	820,839 555,633
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,73	19,234 14,402	264,081 197,746
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,73	27,668 16,500	379,881 226,545
127	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 303,796 57,000	1 303,796 57,000
128	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	772,000 60,000	772,000 60,000
129	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	44,159 21,000	66,239 31,500
130	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	3,00	76,989 22,500	230,967 67,500
131	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu	buc	2,00	198,900	397,800

1	2	3	4	5	6	7
		ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"			10,200	20,400
132	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	45,00	34,184 21,280	1 538,302 957,600
133	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,00	15,013 6,440	255,216 109,480
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	35,00	16,122 1,960	564,276 68,600
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	43,491 8,680	173,963 34,720
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	49,180 7,560	49,180 7,560
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,00	31,505 7,560	94,515 22,680
138	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	2,00	16,940 6,440	33,880 12,880
139	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	9,00	35,817	322,357

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			10,500	94,500
140	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	2,00	2 635,750 24,000	5 271,500 48,000
141	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран для подачи d=25mm)	buc	1,00	93,905 4,500	93,905 4,500
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	1,00	102,920 7,500	102,920 7,500
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	2,00	67,205 4,500	134,410 9,000
144	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,00	17,750 11,400	159,750 102,600
145	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesorii la comanda beneficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	6,60	1 294,330 27,600	8 542,578 182,160
		<i>Total</i>	Lei			37 616,717
		Total Birou 225 Inclusiv salariu				37 616,717 8 795,487
		1.4. Birou Paza				
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,34	7,389 6,924	364,573 341,630
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,73	14,847 13,891	203,843 190,730
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	4,800 4,800	4,800 4,800
149	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	3,00	48,050 48,000	144,149 144,000
151	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru	m	9,00	32,350	291,150

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm			26,100	234,900
152	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	10,905 10,580	10,905 10,580
153	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,73	48,875 18,370	671,051 252,220
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
156	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,73	54,246 10,508	744,791 144,268
157	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33 lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	13,73	457,268 54,500	6 278,288 748,285
158	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,80	43,454 24,000	599,670 331,200
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,61	14,839 3,703	528,400 131,864
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,61	51,567 32,269	1 836,312 1 149,099
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,61	14,958 5,290	532,644 188,377
162	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti	m	21,00	29,722 23,515	624,168 493,815

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	<u>2,610</u> 0,900	<u>92,942</u> 32,049
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,61	<u>19,234</u> 14,402	<u>684,918</u> 512,873
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	<u>2,610</u> 0,900	<u>92,942</u> 32,049
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	32,61	<u>27,668</u> 16,500	<u>902,254</u> 538,065
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	<u>70,491</u> 13,181	<u>70,491</u> 13,181
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	<u>280,395</u> 83,750	<u>841,185</u> 251,250
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,73	<u>14,838</u> 3,703	<u>203,732</u> 50,842
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,73	<u>59,784</u> 40,469	<u>820,839</u> 555,633
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	<u>2,610</u> 0,900	<u>35,836</u> 12,357
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavan	m2	13,73	<u>19,234</u> 14,402	<u>264,081</u> 197,746
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	<u>2,610</u> 0,900	<u>35,836</u> 12,357
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,73	<u>27,668</u> 16,500	<u>379,881</u> 226,545
175	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	<u>1 303,796</u>	<u>1 303,796</u>

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			57,000	57,000
176	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	772,000 60,000	772,000 60,000
177	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	44,159 21,000	66,239 31,500
178	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	3,00	76,989 22,500	230,967 67,500
179	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	198,900 10,200	397,800 20,400
180	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	45,00	34,184 21,280	1 538,302 957,600
181	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,00	15,013 6,440	255,216 109,480
182	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	35,00	16,122 1,960	564,276 68,600
183	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	4,00	43,491 8,680	173,963 34,720

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	49,180 7,560	49,180 7,560
185	RpEE01A	Montarea interupatoarelor- automate pina la 25A	buc	3,00	31,505 7,560	94,515 22,680
186	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	2,00	16,940 6,440	33,880 12,880
187	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,00	35,817 10,500	322,357 94,500
188	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	2,00	2 635,750 24,000	5 271,500 48,000
189	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1 "(кран для подачи d=25mm)	buc	1,00	93,905 4,500	93,905 4,500
190	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	1,00	102,920 7,500	102,920 7,500
191	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	2,00	67,205 4,500	134,410 9,000
192	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,00	17,750 11,400	159,750 102,600
		Total	Lei			29 074,139

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou Paza Inclusiv salariu				29 074,139 8 613,327
		1.5. Vestiar				
193	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,50	33,180 33,000	16,590 16,500
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,34	7,389 6,924	364,573 341,630
195	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,73	14,847 13,891	203,843 190,730
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	4,800 4,800	4,800 4,800
197	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
198	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	3,00	48,050 48,000	144,149 144,000
199	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,00	32,350 26,100	291,150 234,900
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	10,905 10,580	10,905 10,580
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,73	48,875 18,370	671,051 252,220
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842
204	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,73	54,246 10,508	744,791 144,268
205	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33 lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2	13,73	457,268 54,500	6 278,288 748,285

1	2	3	4	5	6	7
206	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,80	43,454 24,000	599,670 331,200
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,61	14,839 3,703	528,400 131,864
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,61	51,567 32,269	1 836,312 1 149,099
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,61	14,958 5,290	532,644 188,377
210	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti	m	21,00	29,722 23,515	624,168 493,815
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,61	19,234 14,402	684,918 512,873
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,61	2,610 0,900	92,942 32,049
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	32,61	27,668 16,500	902,254 538,065
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	70,491 13,181	70,491 13,181
216	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	280,395 83,750	841,185 251,250
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,73	14,838 3,703	203,732 50,842

1	2	3	4	5	6	7
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,73	59,784 40,469	820,839 555,633
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,73	19,234 14,402	264,081 197,746
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,73	2,610 0,900	35,836 12,357
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,73	27,668 16,500	379,881 226,545
223	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 303,796 57,000	1 303,796 57,000
224	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	772,000 60,000	772,000 60,000
225	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	44,159 21,000	66,239 31,500
226	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	3,00	76,989 22,500	230,967 67,500
227	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	198,900 10,200	397,800 20,400
228	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in	m	45,00	34,184 21,280	1 538,302 957,600

1	2	3	4	5	6	7
		perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate				
229	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,00	15,013 6,440	255,216 109,480
230	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	35,00	16,122 1,960	564,276 68,600
231	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	43,491 8,680	173,963 34,720
232	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	49,180 7,560	49,180 7,560
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,00	31,505 7,560	94,515 22,680
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate Corpurile beneficiarului	buc	2,00	16,940 6,440	33,880 12,880
235	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,00	35,817 10,500	322,357 94,500
236	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	2,00	2 635,750 24,000	5 271,500 48,000

1	2	3	4	5	6	7
237	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран для подачи d=25mm)	buc	1,00	93,905 4,500	93,905 4,500
238	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	1,00	102,920 7,500	102,920 7,500
239	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	2,00	67,205 4,500	134,410 9,000
240	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,00	17,750 11,400	159,750 102,600
		<i>Total</i>	Lei			29 090,729
		Total Vestiar Inclusiv salariu				29 090,729 8 629,827
		1.6. Antreu paza				
241	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	7,62	1 294,330 27,600	9 862,795 210,312
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	1 275,235 27,550	2 550,470 55,100
		<i>Total</i>	Lei			12 413,265
		Total Antreu paza Inclusiv salariu				12 413,265 265,412
		1.7. Depozit				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,00	7,389 6,924	532,008 498,528
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,50	12,898 11,833	354,708 325,421

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,08	8,228 7,718	551,901 517,690
246	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	4,800 4,800	9,600 9,600
247	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	18,00	32,350 26,100	582,300 469,800
248	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	10,905 10,580	10,905 10,580
249	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. , usi, etc.	m2	2,50	6,900 6,900	17,250 17,250
250	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	8,400 8,400	16,800 16,800
251	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	25,760 25,760	51,520 51,520
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,50	48,874 18,370	1 344,037 505,175
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,50	14,839 3,703	408,059 101,832
254	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,50	218,028 76,285	5 995,770 2 097,824
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,00	14,839 3,703	667,735 166,635
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	51,567 32,269	2 320,529 1 452,105
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	14,958 5,290	673,096 238,050
258	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere	m	22,00	29,722	653,891

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 25x25mm,-la colturil ferestre,usi,pereti			23,515	517,330
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	2,610 0,900	117,450 40,500
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	45,00	19,234 14,402	865,525 648,112
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	2,610 0,900	117,450 40,500
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,00	27,668 16,500	1 245,060 742,500
263	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	280,395 83,750	841,185 251,250
264	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 303,796 57,000	1 303,796 57,000
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	772,000 60,000	772,000 60,000
266	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	44,159 21,000	66,239 31,500
267	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	3,00	76,989 22,500	230,967 67,500
268	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc	2,00	198,900 10,200	397,800 20,400

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1"				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	27,50	14,839 3,703	408,059 101,832
270	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,50	59,784 40,469	1 644,069 1 112,884
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,50	2,610 0,900	71,775 24,750
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	27,50	19,234 14,403	528,931 396,069
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,50	2,610 0,900	71,775 24,750
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,50	27,668 16,500	760,870 453,750
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	70,492 13,181	140,983 26,363
276	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	25,00	34,185 21,280	854,613 532,000
277	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	20,00	15,013 6,440	300,254 128,800
278	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	10,00	16,122 1,960	161,222 19,600
279	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,00	43,490 8,680	86,981 17,360

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	49,180 7,560	49,180 7,560
281	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,00	811,432 84,000	811,432 84,000
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,00	31,505 7,560	94,515 22,680
283	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	2,00	16,940 6,440	33,880 12,880
284	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	35,817 10,500	644,713 189,000
285	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500L=2000)	buc	2,00	2 635,750 24,000	5 271,500 48,000
286	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(кран для подачи d=25mm)	buc	2,00	93,905 4,500	187,810 9,000
287	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(кран обратки d=25mm)	buc	2,00	102,920 7,500	205,840 15,000
288	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de pina la 32mm	buc	4,00	67,205 4,500	268,820 18,000
289	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	18,00	17,750 11,400	319,500 205,200

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton				
		<i>Total</i>	Lei			33 064,303
		Total Depozit Inclusiv salariu				33 064,303 12 404,880
		1.8. Lucrari diverse				
290	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	22,00	16,500 16,500	363,000 363,000
291	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	22,00	27,750 27,750	610,500 610,500
292	TsI50C3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t	22,00	65,120 0,000	1 432,640 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 406,140
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 406,140 973,500
		<i>Total</i>	Lei			357 966,674
		Total Lucrari in interior Inclusiv salariu				357 966,674 85 499,466

		Total	Lei	357 966,56
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	19 237,37
		Transportarea materiale	2 %	5 413,75
		Total		382 617,68
		Cheltueli de regie	3 %	11 478,53
		Total		394 096,21
		Beneficiul de deviz	1 %	3 940,97
		Total		398 037,18
		Tva	20 %	79 607,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		477 644,61 85 499,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)