

" St. Pompare nr.8 "

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.3**Lot 4. Lucrari de reparatie a acoperisului la Statia de Pompare nr. 8
str. Vadul lui Voda, 5/1**

Valoarea de deviz 371 554,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 124,000 | 8,09 8,07 | 1 003,17 1 000,98 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,000 | 38,74 38,63 | 1 162,16 1 158,97 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 8,000 | 8,07 8,07 | 64,58 64,58 |
| 4 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 874,000 | 30,66 4,04 | 26 796,18 3 527,64 |
| 5 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) | m2 | 769,000 | 234,61 39,21 | 180 417,11 30 151,56 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (linocrom TPP sau echivalent) | m2 | 40,000 | 137,01 39,21 | 5 480,40 1 568,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 7 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) | m2 | 105,000 | 245,97 42,09 | 25 827,05 4 419,64 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 30,000 | 26,37 20,18 | 791,15 605,43 |
| 9 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 124,000 | 141,44 60,54 | 17 538,85 7 507,32 |
| 10 | Tr11AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 5,000 | 25,95 25,95 | 129,74 129,74 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri) | t | 5,000 | 100,62 0,00 | 503,10 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 259 713,49 |
| | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 12 032,21 |
| | Total | 100,00 + | 271 745,70 |
| | Transportarea materialelor | 7,00 % | 14 549,58 |
| | Total | 100,00 + | 286 295,28 |
| | Cheltuieli de regie | 5,00 % | 14 314,76 |
| | Total | 100,00 + | 300 610,04 |
| | Beneficiul de deviz | 3,00 % | 9 018,30 |
| | Total | 100,00 + | 309 628,34 |
| | TVA | 20,00 % | 61 925,67 |
| | Total deviz: | | 371 554,01 |
| | Inclusiv salariu | | 50 134,21 |

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

" Obiect: SP-8 "

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.3

Lot 4. Lucrari de reparatie a acoperisului la Statia de Pompare nr. 8 str. Vadul lui Voda, 5/1

Valoarea de deviz 371 554,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 4.3: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,40 | 57,66 | 2 502,44 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 463,66 | 57,66 | 26 734,63 |
| 3. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 99,66 | 57,66 | 5 746,40 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,37 | 57,66 | 194,32 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 259,39 | 57,66 | 14 956,42 |
| Total manopera | | | | | | 50 134,21 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,77 | 355,55 | 273,77 |
| 2. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 575,82 | 27,10 | 15 604,73 |
| 3. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 630,15 | 36,85 | 23 221,03 |
| 4. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,32 | 36,85 | 11,79 |
| 5. | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 4,72 | 36,85 | 173,93 |
| 6. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 245,02 | 2,78 | 681,16 |
| 7. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,04 | 800,00 | 32,00 |
| 8. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2682132600470112 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm) | m2 | 1 060,87 | 83,33 | 88 402,30 |
| 10. | 2682132600470113 | Membrane bituminoase (Linocrom TPP sau echivalent) | m2 | 48,30 | 30,83 | 1 489,09 |
| 11. | 26821326004712 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm) | m2 | 1 060,87 | 63,33 | 67 184,90 |
| 12. | 268213260047123 | Membrane bituminoase (Linocrom TKP sau echivalent) | m2 | 48,30 | 35,00 | 1 690,50 |
| 13. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 42,56 | 30,83 | 1 312,12 |
| 14. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 161,20 | 33,50 | 5 400,20 |
| 15. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 12,90 | 19,50 | 251,55 |
| 16. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 3,87 | 88,80 | 343,66 |
| 17. | 2874115840603 | Piulita | buc | 515,84 | 1,00 | 515,84 |
| 18. | 2874115893300 | Bolt | buc | 515,84 | 1,25 | 644,80 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 19. | 2874117308500 | Cartus | buc | 515,84 | 1,10 | 567,42 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,06 | 24,46 | 50,39 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 207 851,18 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 197,50 | 5,55 | 1 096,13 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,62 | 1,33 | 3,48 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,04 | 1,77 | 5,38 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 56,08 | 2,14 | 120,01 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,29 | 390,00 | 503,10 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 1 728,10 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli directe | lei | 259 713,49 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 12 032,21 |
| Total | 100,00 + | 271 745,70 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 14 549,58 |
| Total | 100,00 + | 286 295,28 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 % | 14 314,76 |
| Total | 100,00 + | 300 610,04 |
| Beneficiul de deviz | 3,00 % | 9 018,30 |
| Total | 100,00 + | 309 628,34 |
| TVA | 20,00 % | 61 925,67 |

Total deviz:

371 554,0

1

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect " Obiect: SP-8 "

Investitor TERMOELECTRICA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 8,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,77 | 0,02 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - | m2 | | | 38,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|-------|--------|-------|--------|
| | | membrane bituminoase in unul sau doua straturi | | | | 38,63 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 1,77 | 0,11 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | | | 8,07 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| 4 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 30,66 |
| | | | | | | 4,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 36,85 | 26,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,46 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 1,33 | 0,00 |
| 5 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) | m2 | | | 234,61 |
| | | | | | | 39,21 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 26821326004712 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm) | m2 | 1,1500 | 63,33 | 76,47 |
| | 268213260047011 2 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm) | m2 | 1,1500 | 83,33 | 100,62 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 27,10 | 17,07 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 5,55 | 1,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 2,14 | 0,13 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (linocrom TPP sau echivalent) | m2 | | | 137,01 |
| | | | | | | 39,21 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 268213260047123 | Membrane bituminoase (Linocrom TKP sau echivalent) | m2 | 1,1500 | 35,00 | 42,26 |
| | 268213260047011 3 | Membrane bituminoase (Linocrom TPP sau echivalent) | m2 | 1,1500 | 30,83 | 37,23 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 27,10 | 17,07 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 5,55 | 1,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 2,14 | 0,13 |
| 7 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) | m2 | | | 245,97 |
| | | | | | | 42,09 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5300 | 57,66 | 30,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
| | 26821326004712 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm) | m2 | 1,2000 | 63,33 | 79,80 |
| | 268213260047011 2 | Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm) | m2 | 1,2000 | 83,33 | 105,00 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 27,10 | 17,07 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 | 5,55 | 1,89 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 2,14 | 0,13 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | | | 26,37 |
| | | | | | | 20,18 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 36,85 | 5,80 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 36,85 | 0,39 |
| 9 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | | | 141,44 |
| | | | | | | 60,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 33,50 | 43,55 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 19,50 | 2,03 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 30,83 | 10,58 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 88,80 | 2,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 2,78 | 5,49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 355,55 | 2,21 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 800,00 | 0,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,46 | 0,05 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,0000 | 1,25 | 5,20 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,0000 | 1,10 | 4,58 |
| | 2874115840603 | Pulita | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 2,14 | 0,02 |
| 10 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | | | 25,95 |
| | | | | | | 25,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| 11 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri) | t | | | 100,62 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 390,00 | 100,62 |

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.