

2.2.1. Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
"20" mai 2020

Obiectul: Secția Unitate de Primire Urgentă (Stationarul de zi Nr. 2)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrări de reparație

No crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Sala de proceduri		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,60
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	14,60
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,60
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,60
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,60
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,60
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	45,20
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	45,20
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,20
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,20
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	45,20
14	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	45,20
15	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	45,20
16	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,50
17	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,50
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,30

1	2	3	4	5
		rezistent la temperatura		
19	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
20	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
22	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	27,50
		1.1.3. Pardosele		
23	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.1.4. Instalatie sanitara		
24	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
25	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
26	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.2. Birou medic (Șef secție)		
		1.2.1. Tavan		
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,90
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,90
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,90
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,90
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,90
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,90
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,90
		1.2.2. Pereți		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	47,20
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	47,20
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,20
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,20
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	47,20
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	47,20
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,20
42	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,00

1	2	3	4	5
43	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,00
44	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
45	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
46	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
47	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
48	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	27,50
		1.2.3. Pardosele		
49	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	15,00
		1.2.4. Instalatie sanitara		
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
51	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
53	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	2,00
		1.3. Birou de DRG (statistica)		
		1.3.1. Tavan		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,30
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,30
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,30
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,30
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,30
		1.3.2. Pereți		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	44,30
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	44,30
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,30
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	44,50
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	44,50
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	44,50

1	2	3	4	5
		manual		
69	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,50
70	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,50
71	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,65
72	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
73	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
74	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,00
		1.3.3. Pardosele		
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	14,50
77	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	14,00
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,50
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	14,50
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	14,50
82	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.3.4. Instalatie sanitara		
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
84	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		1.4. Coridor		
		1.4.1. Tavan		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	35,00
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	35,00
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,00
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	35,00
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
		1.4.2. Pereți		
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	42,00
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	42,00
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	42,00

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	42,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	42,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00
99	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	11,80
100	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,00
		1.4.3. Pardosele		
101	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	24,00
		1.5. Grup sanitar		
		1.5.1. Tavan		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,00
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,00
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00
		1.5.2. Pereți		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	74,00
110	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,00
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	60,00
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	60,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	74,00
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00
117	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,66
118	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
119	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	12,00
120	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25	buc	2,00

1	2	3	4	5
		cm, montate in zid.		
121	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, p/u sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	74,00
122	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	14,00
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	26,00
		1.5.3. Pardosele		
124	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	15,00
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00
126	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	15,00
		1.5.4. Instalatie sanitara		
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
129	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00
130	RpSB25A	Montarea trapului pentru scurghere apa, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
131	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
132	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
133	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 L	buc	1,00
134	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		2. Instalatii electrice		
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize pentru inlocuire)	buc	14,00
136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
137	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	5,00
138	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	9,00
139	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	8,00
140	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate.	buc	4,00