

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Plan general (10/25-16 PG)

Valoarea de deviz 3 656 636,15 lei

Intocmit in prețuri curente 26.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/Demontarea piloni de intins haine	kg	120,000	3,176 2,800	381,120 336,000
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton/Demontarea bordura 100x30x15	m	980,000	36,400 36,400	35 672,000 35 672,000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/Demontarea asfalt pietonal	m3	85,700	233,815 112,000	20 037,973 9 598,400
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Decapare pietris	100 m3	0,121	2 106,942 0,000	254,940 0,000
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3	1,421	2 106,995 0,000	2 994,040 0,000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	282,100	72,240 0,000	20 378,904 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				79 718,977 45 606,400
		2. Carosabil asfaltat				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 498,000	18,435 2,443	64 485,630 8 545,614

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3	1,750	2 107,000 0,000	3 687,250 0,000
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	393,750	72,240 0,000	28 444,500 0,000
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 498,000	6,000 3,500	20 988,000 12 243,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,450	16 540,000 0,000	40 523,000 0,000
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	3 498,000	254,072 10,500	888 745,605 36 729,000
		Total Carosabil asfaltat Inclusiv salariu				1 046 873,98 5 57 517,614
		3. Pavaj parcare				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,230	1 214,100 632,100	3 921,543 2 041,683
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	48,450	594,500 69,300	28 803,525 3 357,585
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	323,000	281,723 41,720	90 996,513 13 475,560
		Total Pavaj parcare Inclusiv salariu				123 721,581 18 874,828

1	2	3	4	5	6	7
		4. Pavaj pietonal				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,880	1 214,100 632,100	10 781,208 5 613,048
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	133,200	594,500 69,300	79 187,400 9 230,760
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5 /16,5x16,5cm gr=6cm	m2	888,000	319,785 41,720	283 969,480 37 047,360
		Total Pavaj pietonal Inclusiv salariu				373 938,088 51 891,168
		5. Tartan tip 1				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,450	1 214,100 632,100	546,345 284,445
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	4,500	594,500 69,300	2 675,250 311,850
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,018	16 504,444 0,000	297,080 0,000
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	45,000	240,223 8,400	10 810,027 378,000
23	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	45,000	19,900 8,400	895,500 378,000
24	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri	m2	45,000	1 528,200 52,500	68 769,000 2 362,500

1	2	3	4	5	6	7
		resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzin a, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic				
		Total Tartan tip 1 Inclusiv salariu				83 993,202 3 714,795
		6. Tartan tip 2				
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,480	1 214,100 632,100	582,768 303,408
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	4,800	594,500 69,300	2 853,600 332,640
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,019	16 565,263 0,000	314,740 0,000
28	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	48,000	240,222 8,400	11 530,680 403,200
29	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	48,000	19,900 8,400	955,200 403,200
30	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud	m2	48,000	1 528,200 52,500	73 353,600 2 520,000

1	2	3	4	5	6	7
		resursele:margaritar(nisip),benzin a, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic				
		Total Tartan tip 2 Inclusiv salariu				89 590,588 3 962,448
		7. Tartan tip 3				
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,730	1 214,100 632,100	886,293 461,433
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	7,300	594,500 69,300	4 339,850 505,890
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,029	16 556,552 0,000	480,140 0,000
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	73,000	240,222 8,400	17 536,227 613,200
35	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	73,000	19,900 8,400	1 452,700 613,200
36	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzin a, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar	m2	73,000	1 528,200 52,500	111 558,600 3 832,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 150 L actionat cu motor termic				
		Total Tartan tip 3 Inclusiv salariu				136 253,810 6 026,223
		8. Borduri				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	480,000	240,823 41,300	115 595,208 19 824,000
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m	770,000	172,653 21,000	132 942,926 16 170,000
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	190,000	160,091 21,000	30 417,223 3 990,000
		Total Borduri Inclusiv salariu				278 955,357 39 984,000
		9. Suprafata inverzita				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,613	1 574,987 0,000	4 115,440 0,000
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	444,210	72,240 0,000	32 089,736 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,613	166,808 25,201	435,869 65,849
43	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 613,000	7,700 7,700	20 120,100 20 120,100
44	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	26,130	733,400	19 163,742

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			337,400	8 816,262
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	26,130	137,680 46,200	3 597,582 1 207,206
		Total Suprafata inverzita Inclusiv salariu				79 522,469 30 209,417
		10. Mobilier urban				
46	TsH91A	Instalarea banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc	20,000	3 564,900 504,000	71 298,000 10 080,000
47	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	20,000	2 050,700 413,000	41 014,000 8 260,000
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				112 312,000 18 340,000
		11. Restabilire scari				
		11.1. Scari/Rampe				
48	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,000	129,215 70,000	5 556,245 3 010,000
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,940	21,045 4,270	2 881,889 584,731
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton clasa C20/25	m3	8,500	2 192,392 371,000	18 635,328 3 153,500
51	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m	7,200	892,919 98,000	6 429,020 705,600
		Total Scari/Rampe Inclusiv salariu				33 502,482 7 453,831
		11.2. Balustrada				

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	17,500 17,500	350,000 350,000
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Bulon M16x250	buc	20,000	29,000 14,000	580,000 280,000
54	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	32,306 30,100	646,130 602,000
55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	41,664	37,375 14,700	1 557,184 612,458
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de email PF115 sau analog	t	0,042	1 920,595 509,667	80,665 21,406
		Total Balustrada Inclusiv salariu				3 213,979 1 865,864
		Total Restabilire scari Inclusiv salariu				36 716,461 9 319,695
		12. Intrare in blocuri				
		12.1. Scari/Rampe				
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,300	129,215 70,000	814,054 441,000
58	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,000	21,045 4,270	2 946,300 597,800
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton clasa C20/25	m3	1,260	2 192,328 371,000	2 762,333 467,460
60	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu	m	41,000	892,919 98,000	36 609,699 4 018,000

1	2	3	4	5	6	7
		marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente				
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi pavaj tactil gr 60mm	m2	20,000	703,298 269,850	14 065,956 5 397,000
		Total Scari/Rampe Inclusiv salariu				57 198,342 10 921,260
		Total Intrare in blocuri Inclusiv salariu				57 198,342 10 921,260

		Total	lei	2 498 794,87
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	71 128,28
		Cheltuieli transportare	6,00 %	119 570,93
		Total	100,00 +	2 689 494,08
		Cheltuieli de regie	10,00 %	268 949,41
		Total	100,00 +	2 958 443,49
		Beneficiu de deviz	3,00 %	88 753,30
		Total	100,00 +	3 047 196,79
		TVA	20,00 %	609 439,36
				3 656 636,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		296 367,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții din RM , mun.Chisinau ,
bd.Mircea cel Batrin 34/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plan general (10/25-16 PG)**

Valoarea de deviz 3 656 636,15 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	70,00	504,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	64,206	70,00	4 494,420
3.	7123011000200	Betonist	h-om	194,000	70,00	13 580,000
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,0625	70,00	1 124,375
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	41,905	70,00	2 933,350
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 341,4222	70,00	93 899,554
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	430,6224	70,00	30 143,568
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	655,840	70,00	45 908,800
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,380	70,00	3 036,600
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,920	70,00	1 394,400
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3058	70,00	21,406
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4166	70,00	29,162
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	70,00	168,000
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,9162	70,00	554,134
15.	7422010060100	Timplar	h-om	4,000	70,00	280,000
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	558,7513	70,00	39 112,591
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,9444	70,00	2 796,108
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	294,3338	70,00	20 603,366
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	511,2002	70,00	35 784,014
		Total manopera				296 367,85

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	103,4748	100,00	10 347,480
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8333	12,00	10,000
3.	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	411,015	2 000,00	822 030,000
4.	11110001000131167	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	19,505	1 900,00	37 059,500
5.	1212121212121	apa	m3	6,000	22,00	132,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0105	400,00	4,200
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,740	700,00	9 618,000
8.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	227,9875	400,00	91 195,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,704	300,00	2 311,200
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,055	300,00	1 816,500
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,8308	300,00	15 549,240
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,063	3,00	0,189
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0493	5 500,00	271,150
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0493	5 500,00	271,150
15.	2010237318750	Distantieri	buc	77,5432	3,00	232,630
16.	2030112931102	Urne	buc	20,000	1 500,00	30 000,000
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,409	300,00	1 922,700
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,126	35,00	4,410
19.	2320187315789	Decofrol	kg	5,916	10,00	59,160
20.	23203226000401	Bitum	t	2,5915	16 000,00	41 464,000
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	35,00	4,200
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096	45,00	4,320
23.	2430116100000	Email PF115	kg	0,504	90,00	45,360
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4166	90,00	37,494
25.	24302261000001	Fuga	kg	4,000	45,00	180,000
26.	2430226100814	Grund GF21	kg	0,252	32,00	8,064
27.	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	41,500	45,00	1 867,500
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0353	35,00	1,236
29.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	116,000	4,00	464,000
30.	25132066214601	Banca Parc PBA 135	buc	20,000	3 000,00	60 000,000
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 380,800	2,65	6 309,120
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 937,600	2,65	5 134,640
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	284,5833	2,65	754,145

		S1500				
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 530,570	2,65	25 256,011
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	5 000,00	10,000
36.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,000	32,00	96,000
37.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr60mm	m2	327,845	195,83	64 201,886
38.	26611128006577	Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr=6cm	m2	901,320	233,33	210 304,996
39.	26631021000001215	Beton cl C12/15	m3	2,400	1 600,00	3 840,000
40.	26631021000002025	Beton cl C20/25	m3	10,3041	1 650,00	17 001,765
41.	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	67,680	1 600,00	108 288,000
42.	26661228002853015	Bordura 100x30x15	m	482,400	116,67	56 281,608
43.	26661228003252010	Bordura 100x20x10	m	773,850	70,83	54 811,796
44.	266612280032520108	Bordura 100x20x8	m	190,950	58,33	11 138,113
45.	26701122020521	Placi pavaj tactil gr60mm	m2	20,400	375,00	7 650,000
46.	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	49,646	400,00	19 858,400
47.	2670112203550	Contratrepte prefabricate H=150mm (modelul treptei)	m	49,646	350,00	17 376,100
48.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,025	6,00	36,150
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	283,8635	15,00	4 257,952
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50,3799	18,00	906,839
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7694	31,00	85,851
52.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	41,664	21,00	874,944
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,479	35,00	51,765
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2083	90,00	18,747
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,790	3,00	44,370
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,790	1,00	14,790
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2465	45,00	11,092
58.	28741363133001	Bulon M16x250	buc	20,000	15,00	300,000
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,479	18,00	26,622
60.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	65,00	26,000
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,220	90,00	2 179,800
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3333	4,00	1,333
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	151,836	22,00	3 340,392
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,6772	22,00	168,898
65.	4100126202818	Apa	m3	19,925	22,00	438,350
66.	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	1 328,000	160,00	212 480,000
67.	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	929,600	15,00	13 944,000
68.	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	408,360	45,00	18 376,200
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,300	5,00	41,500
		Total materiale de constructii				1 992 848,86

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	66,4175	100,00	6 641,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	83,265	100,00	8 326,500
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	174,900	50,00	8 745,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	41,6325	100,00	4 163,250
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,080	10,00	10,800
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	10,00	3,000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,0097	250,00	752,425
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	63,6636	380,00	24 192,168
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,446	10,00	14,460
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7548	200,00	150,960
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6369	900,00	1 473,210
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,278	400,00	7 711,200
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	52,212	400,00	20 884,800

		valturi R 8-14 de 14tf				
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8792	700,00	4 115,440
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0452	350,00	365,820
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,856	10,00	58,560
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,860	35,00	240,100
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	66,4175	35,00	2 324,613
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	25,00	5,000
20.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	6,640	25,00	166,000
21.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	19,8178	350,00	6 936,230
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,144	24,00	3,456
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600	55,00	33,000
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,986	250,00	246,500
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	63,6636	280,00	17 825,808
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	288,9755	280,00	80 913,140
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	73,7498	180,00	13 274,964
		Total utilaje de construcții				209 578,16

Total	lei	2 498 794,87
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	71 128,28
Cheltuieli transportare	6,00 %	119 570,93
Total	100,00 +	2 689 494,08
Cheltuieli de regie	10,00 %	268 949,41
Total	100,00 +	2 958 443,49
Beneficiu de deviz	3,00 %	88 753,30
Total	100,00 +	3 047 196,79
TVA	20,00 %	609 439,36

Total deviz: **3 656 636,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea curții din RM ,
mun.Chisinau , bd.Mircea cel Batrin 34/2**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/Demontarea	kg			3,176

1	2	3	4	5	6	7
		piloni de intins haine				2,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton/Demontarea bordura 100x30x15	m			36,400 36,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	70,00	18,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	70,00	18,200
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/Demontarea asfalt pietonal	m3			233,815 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,190
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,125
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,500
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Decapare pietris	100 m3			2 106,942 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 106,942
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3			2 106,995 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 106,995
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240
		2. Carosabil asfaltat				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,435 2,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,443
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,00	0,704
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,276
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	280,00	5,096
8	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3			2 107,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 107,000
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,000 3,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 540,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25	m2			254,072 10,500

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea stratului de 5 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	10,500
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 000,00	235,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
		3. Pavaj parcare				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			281,723 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,106
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr60mm	m2	1,0150	195,83	198,767
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,856
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
		4. Pavaj pietonal				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5c m gr=6cm	m2			319,785 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,106
	26611128006577	Placi prefabricate din betol (stil loft beton)	m2	1,0150	233,33	236,830

1	2	3	4	5	6	7
		dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr=6cm				
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
		5. Tartan tip 1				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 504,444 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 444,444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,223 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	111100010001311 67	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,250
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,626
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
23	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			19,900 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			1 528,200 52,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		6. Tartan tip 2				
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 214,100

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 565,263
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 505,263
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
28	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,222
						8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	11110001000131167	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,250
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
29	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			19,900
						8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			1 528,200
						52,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		7. Tartan tip 3				
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,100
						632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500

1	2	3	4	5	6	7
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 556,552 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 496,552
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,222 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	11110001000131167	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,250
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
35	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			19,900 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			1 528,200 52,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		8. Borduri				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			240,823 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,800
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 600,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	26661228002853015	Bordura 100x30x15	m	1,0050	116,67	117,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m			172,653 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	26661228003252010	Bordura 100x20x10	m	1,0050	70,83	71,184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,066
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			160,091 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	266612280032520108	Bordura 100x20x8	m	1,0050	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,066
		9. Suprafata inverzita				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 574,987 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 574,987
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,808 25,201
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,201
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,607
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
43	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7,700 7,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	70,00	7,700
44	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			733,400 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,400
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			137,680 46,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	70,00	46,200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	180,00	69,480
		10. Mobilier urban				
46	TsH91A	Instalarea banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc			3 564,900 504,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	133,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	25132066214601	Banca Parc PBA 135	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	26631021000001215	Beton cl C12/15	m3	0,0360	1 600,00	57,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,300
47	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			2 050,700 413,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	70,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	266310210000012 15	Beton cl C12/15	m3	0,0840	1 600,00	134,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,300
		11. Restabilire scari				
		11.1. Scari/Rampe				
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,215 70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,045 4,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton clasa C20/25	m3			2 192,392 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,500
	266310210000020 25	Beton cl C20/25	m3	1,0250	1 650,00	1 741,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,399
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
51	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m			892,919 98,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2670112203550	Contratrepte prefabricate H=150mm (modelul treptei)	m	1,0300	350,00	360,500
	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	1,0300	400,00	412,000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1250	6,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7500	2,65	15,237
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	300,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		11.2. Balustrada				
52	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,400
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Bulon M16x250	buc			29,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	28741363133001	Bulon M16x250	buc	1,0000	15,00	15,000
54	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,306 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,875
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			37,375 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,240
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de email PF115 sau analog	t			1 920,595 509,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,667
	2430116100000	Email PF115	kg	12,0000	90,00	1 080,000
	2430226100814	Grund GF21	kg	6,0000	32,00	192,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,429
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,500
		12. Intrare in blocuri				
		12.1. Scari/Rampe				
57	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,215 70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
58	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,045 4,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton clasa C20/25	m3			2 192,328 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,500
	26631021000002025	Beton cl C20/25	m3	1,0250	1 650,00	1 741,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,399
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
60	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m			892,919 98,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2670112203550	Contratrepte prefabricate H=150mm (modelul treptei)	m	1,0300	350,00	360,500
	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	1,0300	400,00	412,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1250	6,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7500	2,65	15,237
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	300,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi pavaj tactil gr 60mm	m2			703,298 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,850
	26701122020521	Placi pavaj tactil gr60mm	m2	1,0200	375,00	382,500
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,00	4,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,110
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	24,00	0,173

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 197 037,28 lei

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu plasa de sah; pe beton C12/15 k=4	buc	1,000	2 261,400 2 016,000	2 261,400 2 016,000
2	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
3	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
4	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
5	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
6	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ ; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
7	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
		<i>Total</i>	lei			9 045,600
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 935,360
		<i>Cheltuieli transportare</i>	7,00 %			68,712
		<i>Total</i>	100,00 +			11 049,672
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 104,967
		<i>Total</i>	100,00 +			12 154,639
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			243,093
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				12 397,732 8 064,000
		2. Utilaj				
8		Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc	1,000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9		Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
10		Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
11		Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
12		Balansoar din lemn KBT	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
14		Carusel rotativ	buc	1,000	23 000,000 0,000	23 000,000 0,000
15		Scranciob	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			150 000,000
		<i>Cheltuieli aprovizionare,depozitare</i>	1,20 %			1 800,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 800,000

		Total	lei	164 197,73
		TVA	20,00 %	32 839,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		197 037,28 8 064,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 197 037,28 lei

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	77,600	70,00	5 432,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,400	70,00	2 128,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,200	70,00	504,000
		Total manopera				8 064,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,400	25,00	60,000
2.	23456654423	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
3.	2345665443	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
4.	23456654453	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
5.	23554433	Carusel rotativ	buc	1,000	23 000,00	23 000,000
6.	23565433	Balansoar din lemn KBT	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
7.	26631021000001 215	Beton C12/15	m3	0,576	1 600,00	921,600
8.	3456544	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	1,000	25 000,00	25 000,000
9.	434576544	Scranciob	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
10.	6643555	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
		Total materiale de construcții				150 981,60
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	164 197,73
TVA	20,00 %	32 839,55

Total deviz:

197 037,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea curtii interioare din RM , Investitor
mun..Chisinau , bd. Mircea cel Batrin 34/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu plasa de sah; pe beton C12/15 k=4	buc			2 261,400 2 016,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	532,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	126,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	1 358,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	230,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	15,000
2	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
3	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
4	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
5	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
6	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
		2. Utilaj				
8		Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc			25 000,000 0,000
	3456544	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
9		Figurina pe arc "RODEO"	buc			20 000,000 0,000
	2345665443	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
10		Figurina pe arc "CERB"	buc			20 000,000 0,000
	23456654423	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
11		Figurina pe arc "BIKE"	buc			20 000,000 0,000
	23456654453	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
12		Balansoar din lemn KBT	buc			10 000,000 0,000
	23565433	Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc			12 000,000 0,000
	6643555	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
14		Carusel rotativ	buc			23 000,000 0,000
	23554433	Carusel rotativ	buc	1,0000	23 000,00	23 000,000
15		Scranciob	buc			20 000,000 0,000
	434576544	Scranciob	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.