

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de innundatii ale piraurilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Nr 2

Valoarea de deviz 193 576,055 lei

Intocmit in prețuri curente 03.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DRUM				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	28,200	48,408 0,000	1 365,100 0,000
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	194,000	638,097 38,632	123 790,857 7 494,647
		Total DRUM Inclusiv salariu				125 155,957 7 494,647
		2. CUVETE				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	1 237,500 0,000	2 970,000 0,000
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	286,000	10,440 0,000	2 985,750 0,000
		Total CUVETE Inclusiv salariu				5 955,750
		Total		lei		131 111,707

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24,00 %			1 798,715
		Total	100,00 +			132 910,422
		Cheltuieli de regie	14,50 %			19 272,011
		Total	100,00 +			152 182,433
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 130,946
		Total	100,00 +			161 313,379
		TVA	20,00 %			32 262,676
		Total deviz:				193 576,055
		Inclusiv salariu				7 494,647

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de innundatii ale piraurilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Nr 2

Valoarea de deviz 193 576,055 lei

Intocmit in prețuri curente 03.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Nr 2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	129,980	57,66	7 494,647
		Total manopera				7 494,647

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	53,350	15,00	800,250
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	19,788	320,00	6 332,160
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	246,380	320,00	78 841,600
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	49,664	300,00	14 899,200
		Total materiale de construcții				100 873,210

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,228	550,00	2 325,400
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	28,518	450,00	12 833,100
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,400	550,00	2 970,000
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,635	450,00	2 985,750
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	5,432	300,00	1 629,600
Total utilaje de construcții						22 743,850

Total	lei	131 111,707
Fondul social	24,00 %	1 798,715
Total	100,00 +	132 910,422
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 272,011
Total	100,00 +	152 182,433
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 130,946
Total	100,00 +	161 313,379
TVA	20,00 %	32 262,676

Total deviz: **193 576,0**
55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de protectie impotriva
dezastrilor provocate de inundatii ale
piraurilor**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. DRUM						
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			48,408 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	48,408
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			638,097 38,632
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,632

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	15,00	4,125
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	320,00	406,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,640
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	300,00	76,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	450,00	66,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	300,00	8,400
		2. CUVETE				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,440 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,440

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.