

**LUCRARI DE REPARATIE
CAPITALA A TERENULUI SPORTIV
SITUAT IN REPUBLICA MOLDOVA,
MUN. BALTI, STR. INDEPENDENTEI,
md-3121. Etapa 2**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitațiile de lucrări

LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A TERENULUI SPORTIV SITUAT IN REPUBLICA MOLDOVA, MUN. BALTI, STR. INDEPENDENTEI, md-3121

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari Capitolul 1.1. Teren de fotbal		
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	915,150
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm.	m3	251,780
3	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	8 392,830
4	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	342,000
5	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	78,400
6	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000
		Acoperire din gazon artificial (AUTORITATEA CONTRACTANTĂ DISPUNE DE COVORUL ARTIFICIAL)	m2	7560