

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: CEMF „Raisa Pacalo”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: CEMF „Raisa Pacalo”

3. Obiectul achizițiilor Reparatia aulei 206, cab.214, aula 305 și 310 al blocului de studii nr. 2

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Demolarea | | |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 27,100 |
| 2 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 88,800 |
| 3 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor peretilor | m2 | 107,000 |
| 4 | CJ04A1 | Desfaceri de baghete (se exclud toate resursele materialei) | m | 38,000 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli la tavane | m2 | 36,300 |
| 6 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor tavanelor | m2 | 107,000 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 111,800 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din mortar | m2 | 111,800 |
| 9 | RpIzC47A | Desfacerea bituminarilor la pardosele | m2 | 111,800 |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei balustrada | m2 | 14,000 |
| 11 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor balustradei | m2 | 14,000 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie | m2 | 3,600 |
| | | 1.2. Tavane | | |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat | m2 | 58,800 |
| 14 | CF52B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 58,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane | m2 | 58,800 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 58,800 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 58,800 |
| 18 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex | m2 | 58,800 |
| 19 | CJ04A | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti -bagheta | m | 38,000 |
| | | 1.3. Pereti | | |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat | m2 | 107,000 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,000 |
| 22 | CF50B k-3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,000 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 107,000 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele pereti | m2 | 107,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 107,000 |
| 27 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 107,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|----|---------|
| | | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex | | |
| | | 1.4. pardosele | | |
| 28 | RpCK01B k-2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 111,800 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat | m2 | 111,800 |
| 30 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 111,800 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 111,800 |
| 32 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 130,000 |
| | | 1.5. Timplarie | | |
| 33 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,800 |
| | | 1.6. diverse | | |
| 34 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 42,000 |
| 35 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 42,000 |
| 36 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi- balustrada | m2 | 9,000 |
| 37 | RpCU09C k-4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - Evacuarea deseurilor | t | 16,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|--------|
| 38 | RpCU09C k-4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie | t | 9,000 |
| 39 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor la distanta de: 25 km | t | 16,000 |
| | | 1.7. Incalzire | | |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 10,000 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,000 |
| 42 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" Futorca 4/5x3/4 | buc | 32,000 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Olandez 25x34 M | buc | 16,000 |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB D 25x3,5 mm) | m | 2,000 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Cot PPR 25 | buc | 16,000 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Colier PPR 25 | buc | 16,000 |
| 47 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Teu PPR 25 | buc | 8,000 |
| 48 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de /Robinet PPR d=25 | buc | 8,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|---------|---------|
| 49 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire central,/Robinet 1/2 de serviciu | buc | 1,000 |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска радиаторов) | m2 | 50,000 |
| | | 1.8. Lucrari de constructie | | |
| 51 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 5,000 |
| 52 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 135,000 |
| 53 | RCsB30F | Forarea gaurilor in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc | 19,000 |
| 54 | RCsB30J | Forarea gaurilor in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 8,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| 55 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 56 | Pret furnizor | Teava PVC d=20mm | m | 200,000 |
| 57 | RpEA07D | Montarea dozelor de ramificatie, la tub sau element de protectie, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 4,000 |
| 58 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii, 2-4 fire, sectiunea pina la 16 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5 mm2 | m | 150,000 |
| 61 | Pret furnizor | Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5 mm2 | m | 150,000 |
| 62 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a | 100 buc | 0,520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|----------|--------|
| | | cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² | | |
| 63 | RpEA06B | Montarea dozelor de derivatie, avind diametrul peste 1 1/2" | buc | 8,000 |
| 64 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 65 | Pret furnizor | Intrerupator 1clapa i/i | buc | 1,000 |
| 66 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 67 | Pret furnizor | Intrerupator 2 clapa i/i | buc | 2,000 |
| 68 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,160 |
| 69 | pret furnizor | Priza i/i | buc | 16,000 |
| 70 | Pret furnizor | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 19,000 |
| 71 | Pret furnizor | Rama 2 loc | buc | 2,000 |
| 72 | Pret furnizor | Rama 3 loc | buc | 2,000 |
| 73 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ² | 100 fire | 0,120 |
| 74 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,090 |
| 75 | pret furnizor | Corp de iluminat 600x600 | buc | 9,000 |

Conducătorul grupului de lucru

Mariana Negrean

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.