

Obiectivul: R-ul Cimișlia

Obiectul: „Reparația capitală a Casei de Cultură, acoperișul și amenajarea teritoriului” situată în s. Gura Galbenei r. Cimișlia.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.9

Devizul: Reconstrucția capitală a Casei de Cultura (amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,590
1.2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	0,160
1.3	TsC22B1 K=2,0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100m3	0,160
1.4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	0,430
1.5	TsC22B1 K=2,0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100m3	0,430
1.6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	8,230
1.7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	t	68,800
1.8	TsC50A K=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamanturilor, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I, K=10	100m3	8,660
1.9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	8,660
		TOTAL 1. Lucrari de terasament		
		2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
1.10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,270
1.11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. 150 mm	m3	190,500
1.12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. 50 mm	m3	63,500
1.13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip	m2	270,000
1.14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8	m	160,000
1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.30.15	m	110,000
		TOTAL 2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
		3. Invelis carosabil		
1.16	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - Корыто мех. способом	100m3	4,500
1.17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - Корыто мех. способом вручную	m3	49,000
1.18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 200 mm	m3	178,000
1.19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=150 mm	m3	89,000
1.20	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3	89,000
1.21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm.	m2	300,000
1.22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.30.15	m	275,000
		TOTAL 3. Invelis carosabil		
		4. Gazon		

1.23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	645,000
1.24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	6,450
		TOTAL 4. Gazon		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		5. Utilaj		
2.1		Scaun	buc	10,000
2.2		Urna	buc	5,000
2.3		Container pentru gunoi	buc	2,000
		TOTAL 5. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.