

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a complexului sportiv în comuna Tântăreni

2. Numărul și data contractului № 21-CA/20 din 16 iunie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală locativ-comunală și amenajare

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 3 223 579.33 lei

b) finală
(la data finalizării contractului) 3 223 579.33 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 90 zile

b) efectiv realizată 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din 30 iulie 2020, №2 din 15 august 2020, №3 din 28 septembrie 2020, №4 din 28 septembrie 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lipsesc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2021

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21-CA/20

“16” iunie 2020

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat conform Licitaţiei Publice ocds-b3wdp1-MD-1588249497407 din “25” mai 2020, între Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin şef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „POWER TEAM”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mincu, 11, of. 14, telefon: 022.27.50.76, 068188813, reprezentată prin administratorul Vladimir SMIRNOV, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcţie a complexului sportiv în comuna Țânțăreni**, Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 90 zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 223 579,30** (trei milioane două sute douăzeci și trei mii cincisute șaptezeci și nouă, 30) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile din momentul finalizării lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.
- 4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de

- specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
 - 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 3,0% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de 1,0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 3% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la

- completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune. Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
 - 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a

convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 3 (trei) ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după

- efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:		“ ANTREPRENOR ”:	
Adresa:	str. M. Eminescu, 33	Adresa:	mun. Chișinău, str. Mincu, 11, of. 14
Tel./Fax:	22-54-61/22-01-72	Tel./Fax:	022 27 50 76
Denumirea Băncii:	MF- Trezoreria de stat	Denumirea Băncii:	BC “ProCreditBank” SA
Adresa Băncii:	str. Pușkin, 44	Adresa Băncii:	bd. Renașterii Naționale, 12
Cod Bancar:	TREZMD2X, 226614	IBAN:	MD45PR002251017196001498
IBAN:	_____	Cod bancar:	_____
Cont de decontare:	_____	Cod fiscal:	1002600025121
Cod fiscal:	1007601010493		

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR ”:

Vladimir SMIRNOV



**Lucrările de construcție a
complexului sportiv în comuna
Țânțăreni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie (etapa 1)

Valoarea de deviz 2 880 781,78 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni (acoperire tip 1)				
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,3600	976,111 508,561	1 327,511 691,643
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3	45,4000	396,086 66,309	17 982.304 3 010.429
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 5 cm	m2	454,0000	157,516 34,365	71 512,196 15 601,874
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	179,0000	180,983 34,019	32 395.940 6 089.473

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			123 217,951
		Total Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni (acoperire tip 1) Inclusiv salariu				123 217,951 25 393,419
		1.2. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4)				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2600	976,111 508,561	1 229,900 640,787
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3	42,0000	460,966 57,083	19 360,587 2 397,503
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	798,0000	19,156 1,730	15 286,640 1 380,380
8	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2	420,0000	717,324 420,918	301 276,122 176 785,560
		<i>Total</i>	Lei			337 153,249
		Total Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4) Inclusiv salariu				337 153,249 181 204,230
		1.3. Imbracaminte terenului din gazon artificial (acoperire tip 5)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,1800	976,111 508,561	5 056,256 2 634,347
10	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 728,0000	8,961 2,191	15 485,437 3 786,186
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de	m3	103,6800	460,966	47 792,991

1	2	3	4	5	6	7
		granit fr. 5-20 mm			57,083	5 918,407
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 1-5 mm	m3	103,6800	460,966 57,083	47 792,991 5 918,407
13	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip	m2	1 728,0000	221,209 5,766	382 249,741 9 963,648
		<i>Total</i>	Lei			498 377,416
		Total Imbracaminte terenului din gazon artificial (acoperire tip 5) Inclusiv salariu				498 377,416 28 220,995
		1.4. Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6)				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2000	976,111 508,561	1 171,333 610,273
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,0000	301,694 51,894	6 033,880 1 037,880
16	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime	m2	400,0000	29,090 4,036	11 636,072 1 614,480
		<i>Total</i>	Lei			18 841,285
		Total Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6) Inclusiv salariu				18 841,285 3 262,633
		1.5. Canal de scurgere din beton				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	32,7600	68,615 68,615	2 247,841 2 247,841

1	2	3	4	5	6	7
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.2300	976,113 508,561	224,506 116,969
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,4300	311,633 57,083	3 250,336 595,380
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 15)	m3	5,2100	1 138,218 259,470	5 930,115 1 351,839
		<i>Total</i>	Lei			11 652,798
		Total Canal de scurgere din beton Inclusiv salariu				11 652,798 4 312,029
		1.6. Gard metalic (in jurul suprafetei etapei 1)				
21	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2.6000	76,111 76,111	197,889 197,889
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	2.6000	1 204,914 221,991	3 132,777 577,176
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1267,75 kg, 40x20x3 mm - 1146,96 kg	t	2,4200	13 911,070 2 306,400	33 664,790 5 581,488
24	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de	t	2,4200	1 069,912	2 589,187

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual			616,962	1 493,048
25	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armarurii 3,8 mm	kg	558,9000	34,151 4,613	19 087,100 2 578,094
		<i>Total</i>	Lei			58 671,743
		Total Gard metalic (in jurul suprafetei etapei 1) Inclusiv salariu				58 671,743 10 427,695
		1.7. Forme mici				
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	7,0000	3 014,146 415,152	21 099,021 2 906,064
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	7,0000	1 260,846 340,194	8 825,923 2 381,358
28	TsH91A apl	Instalarea mesei de ping-pong	buc	2,0000	447,476 415,152	894,952 830,304
		<i>Total</i>	Lei			30 819,896
		Total Forme mici Inclusiv salariu				30 819,896 6 117,726
		1.8. Fantana de drenaj				
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,6000	76,111 76,111	654,556 654,556
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	4,8400	17,875 17,875	86,513 86,513

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,2100	64,003	397,456
					64,003	397,456
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,2100	7,659	47,560
					0,000	0,000
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,7900	845,389	1 513,247
					556,996	997,022
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-15 (0,38 m3)	buc	4,0000	850,000	3 400,000
					0,000	0,000
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIH1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,000	760,000
					0,000	0,000
36	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc	1,0000	1 022,957	1 022,957
					47,281	47,281
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,4400	422,633	608,592
					57,083	82,200
38	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	10,0000	44,356	443,563
					31,136	311,364
		<i>Total</i>	Lei			8 934,444
		Total Fantana de drenaj Inklusiv salariu				8 934,444
		1.9. Gard metalic pentru terenul de minifotbal				2 576,392
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in	m3	1,9600	76,111	149,178

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			76,111	149,178
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	1,9600	1 204,890 221,991	2 361,584 435,102
41	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2258,9 kg, 40x20x3 mm - 979,4 kg	t	3,2400	13 954,006 2 313,519	45 210,978 7 495,800
42	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,2400	1 073,214 618,866	3 477,214 2 005,126
43	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu scinduri de rasinoase brute de 200 x 20 mm inaltimea gardului fiind de 2 m. K- h-om. - 0,5	m	140,0000	194,919 37,479	27 288,660 5 247,060
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la Gard	m2	280,0000	66,727 46,210	18 683,544 12 938,904
45	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m	32,0000	117,295 63,426	3 753,441 2 029,632

1	2	3	4	5	6	7
46	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,9 m. Plasa rabita	m	108,0000	107,303 31,713	11 588,732 3 425,004
47	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	140,0000	180,983 34,019	25 337,606 4 762,716
48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	29,0000	86,736 27,100	2 515,330 785,906
49	RpCP12A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg	125,4000	43,682 20,181	5 477,743 2 530,697
50	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2	35,6500	34,633 9,226	1 234,664 328,892
51	CL08A	Elemente metalice stilpul electricitate	t	0,0840	13 911,083 2 306,393	1 168,531 193,737
		<i>Total</i>	Lei			148 247,205
		Total Gard metalic pentru terenul de minifotbal Inklusiv salariu				148 247,205 42 327,754
		1.10. Ingradirea terenului de bascet				
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,2000	76,111 76,111	91,333 91,333
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	1,2000	1 204,869 221,991	1 445,843 266,389

1	2	3	4	5	6	7
54	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1106,40 kg, 40x20x3 mm - 868,48 kg	t	1,9800	13 911,071 2 306,400	27 543,920 4 566,672
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,9800	1 069,912 616,962	2 118,426 1 221,585
56	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m	58,0000	142,446 31,713	8 261,870 1 839,354
57	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m	33,0000	100,211 31,713	3 306,950 1 046,529
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	27,0000	86,736 27,100	2 341,859 731,706
59	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime	m2	60,0000	29,090 4,036	1 745,411 242,172
60	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,0960	76,104 76,104	7,306 7,306

1	2	3	4	5	6	7
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	0,0720	1 204,819 222,000	86,747 15,984
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea stilpilor pentru bascet 50x2=100 kg)	kg	100,0000	12,739 12,109	1 273,892 1 210,860
63	Pret furnizor	Scutul de bascet	buc	2,0000	14 916,666 0,000	29 833,332 0,000
64	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,0000	2 397,476 415,152	19 179,806 3 321,216
		<i>Total</i>	Lei			97 236,695
		Total Ingradirea terenului de bascet Inclusiv salariu				97 236,695 14 561,106
		1.11. Gard metalic (in jurul teren de fotbal mare)				
65	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,8000	76,111 76,111	365,334 365,334
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	4,8000	1 204,906 221,991	5 783,551 1 065,557
67	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2766,00 kg, 40x20x3 mm - 2548,80 kg	t	5,3200	13 911,070 2 306,400	74 006,895 12 270,048

1	2	3	4	5	6	7
68	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	5,3200	1 069,912 616,962	5 691,932 3 282,238
69	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armarurii 3,8 mm	kg	1 188,0000	34,151 4,613	40 571.614 5 480,006
		<i>Total</i>	Lei			126 419,326
		Total Gard metalic (in jurul teren de fotbal mare) Inclusiv salariu				126 419,326 22 463,183
		1.12. Teren de joaca pentru copii				
		1.12.1. Balansor				
70	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	68,615 68,615	68,615 68,615
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 121,482 328,662	1 121,482 328,662
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20.1000	23,785 12,109	478,072 243,384
73	TsH91A	Instalarea balansorului	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
		<i>Total</i>	Lei			2 083,321

1	2	3	4	5	6	7
		Total Balansor Inclusiv salariu				2 083,321 1 055,813
		1.12.2. Balansor pe arc (3 buc)				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	68,615 ----- 68,615	205,846 ----- 205,846
75	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,0000	1 121,467 ----- 328,662	3 364,401 ----- 985,986
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	60,3000	23,785 ----- 12,109	1 434,212 ----- 730,149
77	TsH91A	Instalarea balansorului pe arc	buc	1,0000	415,152 ----- 415,152	415,152 ----- 415,152
78	TsH91A	Instalarea balansorului pe arc dublu	buc	2,0000	415,152 ----- 415,152	830,304 ----- 830,304
		<i>Total</i>	Lei			6 249,915
		Total Balansor pe arc (3 buc) Inclusiv salariu				6 249,915 3 167,437
		1.12.3. Rama pentru leagan				
79	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,4400	68,615 ----- 68,615	98,806 ----- 98,806
80	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,4400	1 121,473 ----- 328,662	1 614,921 ----- 473,273

1	2	3	4	5	6	7
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,1000	23,785 12,109	478,072 243,384
82	TsH91A	Instalarea ramei pentru leagan	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
83	TsH91A	Montarea scaunelei	buc	2,0000	109,554 109,554	219,108 219,108
		<i>Total</i>	Lei			2 826,059
		Total Rama pentru leagan Inclusiv salariu				2 826,059 1 449,723
		1.12.4. Carusel cu 8 locuri				
84	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,0600	68,617 68,617	4,117 4,117
85	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0600	1 121,483 328,667	67,289 19,720
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,2000	23,785 12,109	290,173 147,726
87	TsH91A	Instalarea caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
		<i>Total</i>	Lei			776,731
		Total Carusel cu 8 locuri Inclusiv salariu				776,731 586,715
		1.12.5. Complexul de joaca pentru copii				
88	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	7,0000	68,615 68,615	480,308 480,308

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
89	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,0000	1 121,469 328,662	7 850,284 2 300,634
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	201,0400	23,785 12,109	4 781,656 2 434,314
91	TsH91A	Instalarea complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
		<i>Total</i>	Lei			13 527,400
		Total Complexul de joaca pentru copii Inclusiv salariu				13 527,400 5 630,408
		1.12.6. Complexul sportiv pentru copii				
92	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,8000	68,615 68,615	397,969 397,969
93	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,8000	1 121,470 328,662	6 504,528 1 906,239
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	165,8600	23,785 12,109	3 944,915 2 008,333

1	2	3	4	5	6	7
95	TsH91A	Instalarea complexului sportiv pentru copii	buc	1,0000	415,152	415,152
					415,152	415,152
		<i>Total</i>	Lei			11 262,564
		Total Complexul sportiv pentru copii Inclusiv salariu				11 262,564 4 727,693
		<i>Total</i>	Lei			36 725,990
		Total Teren de joaca pentru copii Inclusiv salariu				36 725,990 16 617,789
		1.13. Teren pentru utilaj sportiv				
96	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,9000	68,616	198,985
					68,616	198,985
97	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,9000	1 121,471	3 252,265
					328,662	953,120
98	TsH91A	Instalarea aparatelor pentru fitness	buc	8,0000	415,152	3 321,216
					415,152	3 321,216
		<i>Total</i>	Lei			6 772,466
		Total Teren pentru utilaj sportiv Inclusiv salariu				6 772,466 4 473,321
		<i>Total</i>	Lei			1 503 070,46 4
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			81 440,611
		TOTAL				1 584 511,07 5
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			111 204,357
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			22 240,871

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				1 717 956,30 3
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		249 103,664
		<i>TOTAL</i>				1 967 059,96 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		118 023,598
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 085 083,56 5 361 958,272
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Stilpi de electricitate				
99	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000	244,939 196,621	1 959,509 1 572,965
100	Pret furnizor	Console metalice	buc	8,0000	250,000 0,000	2 000,000 0,000
101	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0800	27 068,388 19 950,362	2 165,471 1 596,029
102	Pret furnizor	Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1	buc	8,0000	650,000 0,000	5 200,000 0,000
103	Pret furnizor	Lampa ДРЛ-250	buc	8,0000	74,166 0,000	593,328 0,000
104	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,2800	2 211,727 1 660,608	2 831,010 2 125,578
105	590-413	Cablu АПВ-660	m	128,0000	16,800 0,000	2 150,400 0,000
106	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	2 998,482 1 775,928	2 398,786 1 420,742
107	Pret furnizor	Teava diam. 15 mm	m	64,0000	15,000 0,000	960,000 0,000
108	Pret furnizor	Teava diam. 25 mm	m	16,0000	18,600 0,000	297,600 0,000
109	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	8,0000	6,500 0,000	52,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
110	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0640	17 816,438 3 586,453	1 140,252 229,533
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1890	210,063 95,122	39,702 17,978
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1890	421,148 220,270	79,597 41,631
		<i>Total</i>	Lei			21 867,655
		Total Stilpi de electricitate Inklusiv salariu				21 867,655 7 004,456
		2.2. Teren de joaca pentru copii				
113	Pret furnizor	Instalarea complexului sportiv pentru copii (0,5% de la costul)	buc	1,0000	320,013 320,013	320,013 320,013
		<i>Total</i>	Lei			320,013
		Total Teren de joaca pentru copii Inklusiv salariu				320,013 320,013
		<i>Total</i>	Lei			22 187,668
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 648,006
		<i>TOTAL</i>				23 835,674
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 316,752
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			263,350
		<i>TOTAL</i>				25 415,776
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 566,596
		<i>TOTAL</i>				30 982,372
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 858,942
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32 841,314 7 324,469
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Teren de joaca pentru copii				
114	Pret furnizor	Balansor	buc	1,0000	4 887,500 0,000	4 887,500 0,000
115	Pret furnizor	Balansor pe arc dublu	buc	2,0000	9 200,000 0,000	18 400,000 0,000
116	Pret furnizor	Balansor pe arc	buc	1,0000	8 816,670 0,000	8 816,670 0,000
117	Pret furnizor	Leagan dublu	buc	1,0000	5 612,500 0,000	5 612,500 0,000
118	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 773,330 0,000	1 773,330 0,000
119	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 006,670 0,000	1 006,670 0,000
120	Pret furnizor	Caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	12 458,330 0,000	12 458,330 0,000
121	Pret furnizor	Complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	75 708,330 0,000	75 708,330 0,000
122	Pret furnizor	Complexul sportiv pentru copii	buc	1,0000	63 968,330 0,000	63 968,330 0,000
		<i>Total</i>	Lei			192 631,660
		Total Teren de joaca pentru copii Inclusiv salariu				192 631,660
		3.2. Teren pentrru utilaj sportiv				
123	Pret furnizor	Aparat fitness bicicleta	buc	1,0000	8 481,670 0,000	8 481,670 0,000
124	Pret furnizor	Aparat fitness Vislit	buc	1,0000	7 379,170 0,000	7 379,170 0,000
125	Pret furnizor	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc	1,0000	8 145,830 0,000	8 145,830 0,000
126	Pret furnizor	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc	1,0000	10 541,670 0,000	10 541,670 0,000
127	Pret furnizor	Aparat fitness AIR WALKER	buc	1,0000	5 328,330 0,000	5 328,330 0,000
128	Pret furnizor	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc	1,0000	5 513,330 0,000	5 513,330 0,000
129	Pret	Aparat fitness schior dublu	buc	1,0000	11 931,670	11 931,670

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,000	0,000
130	Pret furnizor	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc	1,0000	8 145,830	8 145,830
					0,000	0,000
131	Pret furnizor	Masa pentru ping - pong	buc	2,0000	10 637,500	21 275,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			86 742,500
		Total Teren pentrru utilaj sportiv Inklusiv salariu				86 742,500
		<i>Total</i>	Lei			279 374,160
		Total Utilaj Inklusiv salariu				282 726,650

	Total	Lei	2 400 651,48
	Taxa de valoare adaugata	20 %	480 130,30
	Total deviz:		2 880 781,78
	Inklusiv salariu		369 282,74

APROBAT:

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV L.S.



“ ANTREPRENOR”:

Vladimir SMIRNOV L.S.



**Lucrările de construcție a
complexului sportiv în comuna
Tântăreni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie (etapa 1)**

Valoarea de deviz 2 880 781,78 Lei

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	120,4448	57,66	6 944,847
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 319,4989	57,66	133 742,306
3.	7123011000200	Betonist	h-om	203,3300	57,66	11 724,008
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,9500	57,66	1 150,317
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,9800	57,66	6 975,707
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	73,5000	57,66	4 238,010
7.	7129020012800	Pavator	h-om	567,9328	57,66	32 747,006
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	558,6000	57,66	32 208,876
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,1004	57,66	697,709
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	368,2190	57,66	21 231,508
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0338	57,66	59,609
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,7960	57,66	334,199
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2780	57,66	246,669
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,4070	57,66	3 021,787
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	456,8900	57,66	26 344,277
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,3500	57,66	1 807,641
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	110,1240	57,66	6 349,752
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	938,7921	57,66	54 130,752
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	221,1163	57,66	12 749,567
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,5242	57,66	2 567,265
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,8000	57,66	9 963,648
Total manopera						369 282,74

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5000	20,00	30,000
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0003	53 200,00	15,960
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0066	15 600,00	102,960
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0010	33 600,00	33,600
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0115	1 600,00	18,400
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	53 200,00	5,320
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5248	32,00	48,794
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5680	35,00	194,880

9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6560	60,00	39,360
10.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0512	60,00	3,072
11.	1019852	Vopsea	kg	4,5440	36,11	164,084
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,5200	120,00	62,400
13.	11251102560	Elemente de fixare	buc	1 048,1400	8,33	8 731,006
14.	1212121212121	apa	m3	3,6000	15,50	55,800
15.	14111222017011	Piatra sparta (galca) 8-15 mm	m3	26,2200	373,33	9 788,791
16.	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,9945	220,00	2 638,790
17.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,1560	280,00	9 283,680
18.	14211022000681	Pietris de granit fr. 5 - 20 mm	m3	167,5320	313,33	52 493,304
19.	14211022000682	Pietris de granit fr. 1 - 5 mm	m3	119,2320	313,33	37 359,320
20.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,7398	280,00	4 127,144
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5520	187,50	478,500
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	107,2250	187,50	20 104,688
23.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2700	187,50	425,625
24.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,4312	187,50	3 643,350
25.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	41 472,000 0	0,49	20 321,280
26.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	59,5194	220,00	13 094,268
27.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	32,6400	20,00	652,800
28.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	1 257,9840	9,30	11 699,251
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	124,4010	5,00	622,005
30.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	39,3041	22,95	902,029
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,7180	4 500,00	21 231,000
32.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2881	100,00	28,810
33.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0420	3 200,00	134,400
34.	2010237318750	Distantieri	buc	239,4000	1,50	359,100
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0640	11 360,00	727,040
36.	2030112931102	Urne	buc	7,0000	848,33	5 938,310
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	20,4000	14,00	285,600
38.	2320166200676	White spirit	kg	0,1134	36,42	4,130
39.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	623,7000	13,20	8 232,840
40.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	1 027,7400	46,50	47 789,910
41.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	2 055,9000	7,20	14 802,480
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3054	9,00	11,749
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8485	21,00	17,818
44.	2414147327483	Lignolineum	kg	25,9000	12,00	310,800
45.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9828	36,11	35,489
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,2791	31,42	40,189
47.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	59,6620	35,50	2 118,001
48.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	77,5200	32,00	2 480,640
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6388	31,42	20,071
50.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	40,8800	36,11	1 476,177
51.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	40,8000	22,00	897,600
52.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	68,7410	28,50	1 959,119
53.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,7345	31,42	274,438
54.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI	kg	19,6000	37,30	731,080

		1708-61 A9				
55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	85,6020	18,50	1 583,637
56.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	7,0000	2 566,67	17 966,690
57.	25132066214601	Masa pentru ping-pong	buc	2,0000	10 637,50	21 275,000
58.	25132066214602	Banca din lemn	buc	8,0000	1 950,00	15 600,000
59.	25132066214605 27	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 006,67	1 006,670
60.	25132066214605 28	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 773,33	1 773,330
61.	25132066214605 3	Complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	75 708,33	75 708,330
62.	25132066214605 4	Complexul sportiv pentru copii	buc	1,0000	63 968,33	63 968,330
63.	25132066214606 0	Balansor	buc	1,0000	4 887,50	4 887,500
64.	25132066214606 1	Balansor pe arc	buc	1,0000	8 816,67	8 816,670
65.	25132066214606 10	Caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	12 458,33	12 458,330
66.	25132066214606 101	Aparat fitness bicicleta	buc	1,0000	8 481,67	8 481,670
67.	25132066214606 102	Aparat fitness Vislit	buc	1,0000	7 379,17	7 379,170
68.	25132066214606 103	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc	1,0000	8 145,83	8 145,830
69.	25132066214606 104	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc	1,0000	10 541,67	10 541,670
70.	25132066214606 105	Aparat fitness AIR WALKER	buc	1,0000	5 328,33	5 328,330
71.	25132066214606 106	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc	1,0000	5 513,33	5 513,330
72.	25132066214606 107	Aparat fitness schior dublu	buc	1,0000	11 931,67	11 931,670
73.	25132066214606 108	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc	1,0000	8 145,83	8 145,830
74.	25132066214606 11	Leagan dublu	buc	1,0000	5 612,50	5 612,500
75.	25132066214606 2	Balansor pe arc dublu	buc	2,0000	9 200,00	18 400,000
76.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,3840	70,00	446,880
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	934,0382	1,60	1 494,461
78.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	726,4000	1,60	1 162,240
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 028,310 0	1,60	20 845,296
80.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,2605	1,60	2,017
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5 938,9680	1,60	9 502,349
82.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 572,9800	1,60	5 716,768
83.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7 068,6000	1,20	8 482,320
84.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	460,8100	96,67	44 544,659
85.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	4,0000	850,00	3 400,000
86.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00	760,000
87.	2663102100000	Beton	m3	1,2000	833,30	999,960
88.	26631021000001 5	Beton B 15	m3	11,0612	893,30	9 880,970
89.	26631021000007 5	Beton B 7.5	m3	5,3937	800,00	4 314,960
90.	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	14,3550	893,30	12 823,322
91.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1477	730,00	107,821
92.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	320,5950	100,00	32 059,500

		1000 x 250 x 200				
93.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	204,0000	5,00	1 020,000
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,9900	10,45	41,696
95.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 834,2450	23,19	42 536,142
96.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	130,4662	11,36	1 482,096
97.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	113,8738	11,36	1 293,607
98.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	701,9031	23,50	16 494,722
99.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,7960	15,60	90,418
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,9800	15,60	124,488
101.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1 779,8400	185,00	329 270,400
102.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	483,8400	21,00	10 160,640
103.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	157,4208	58,93	9 276,493
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	467,4000	11,36	5 309,664
105.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (teava patrata 80x80x3)	kg	12,2000	11,36	138,592
106.	2811106301200	Elemente metalice	kg	13 315,080 0	11,36	151 259,309
107.	2873122004100	Plase sudate	kg	805,9800	16,50	13 298,670
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,8000	21,00	499,800
109.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6395	32,00	20,464
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,6449	32,00	148,637
111.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,8743	32,00	187,978
112.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,0233	47,50	48,607
113.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	925,00	943,500
114.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,0800	46,00	417,680
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,3166	1,79	16,677
116.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0096	187,50	1,800
117.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,1328	15,50	358,558
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5326	15,50	54,755
119.	4100126202818	Apa	m3	28,2810	15,50	438,355
120.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0850	150,00	12,750
121.	5009030	Flanse	10 buc	0,8160	56,00	45,696
122.	5009031	Scoabe	10 buc	3,2800	25,00	82,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816	190,00	15,504

123.						
124.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,4000	4,80	30,720
125.	5009090	Profil de montaj	buc	13,2000	12,00	158,400
126.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0106	200,00	2,120
127.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0640	148,00	9,472
128.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0052	148,00	0,770
129.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0123	35,00	0,430
130.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0240	70,00	1,680
131.	510-9012	Cutie de jonctiune Y996	buc	8,0000	6,50	52,000
132.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,6400	135,00	86,400
133.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	91,00	3,640
134.	591-413	Cablu АПВ-660	m	128,0000	16,80	2 150,400
135.	610-20000	Lampa ДРЛ-250	buc	8,0000	74,17	593,328
136.	680-60000	Scutul de bascet	buc	2,0000	14 916,67	29 833,332
137.	890-20000	Teava diam. 15 mm	m	64,0000	15,00	960,000
138.	890-20001	Teava diam. 25 mm	m	16,0000	18,60	297,600
139.	890-60001	Console metalice	buc	8,0000	250,00	2 000,000
140.	890-60002	Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1	buc	8,0000	650,00	5 200,000
		Total materiale de construcții				1 404 585,2 3

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3864	171,90	66,422
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,2176	35,00	287,616
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,2176	35,00	287,616
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,7600	10,50	228,480
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1664	94,50	677,225
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,5500	171,90	782,145
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	113,7360	100,00	11 373,600
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4819	10,50	5,060
9.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7813	171,90	306,206
10.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,6880	255,00	685,440

11.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,2700	25,00	156,750
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,2860	94,50	1 066,527
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,2040	222,00	3 153,288
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,9462	222,00	1 542,056
15.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,6000	45,00	117,000
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0840	15,00	31,260
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3792	15,00	95,688
18.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,9120	50,00	345,600
19.	29522700037002	Betoniera	h/ut	6,8900	25,00	172,249
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	95,8997	45,00	4 315,487
21.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	39,9000	22,00	877,800
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,4620	20,00	609,240
23.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	43,2000	35,00	1 512,000
24.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	1,7280	35,00	60,480
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,9440	30,00	148,320
26.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,1840	165,00	855,360
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9117	171,90	328,621
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6580	171,90	456,910
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2378	200,00	47,560
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0442	165,00	172,293
Total utilaje de constructii						30 764,29

Total	Lei	2 400 651,48
Taxa de valoare adaugata	20 %	480 130,30

Total deviz:

2 880 781,78

APROBAT:

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV L.Ş.



“ ANTREPRENOR”:

Vladimir SMIRNOV L.Ş.



**Lucrările de construcție a complexului
sportiv în comuna Tântăreni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni (acoperire tip 1)				
1	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,111 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3			396,086 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	220,00	288,42
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,50	3,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	222,00	33,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,79
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 5 cm	m2			157,516 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	96,67	98,12
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	187,50	8,03
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	46,00	0,92
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			180,983 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	0,0450	893,30	40,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,50	0,09
		1.2. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4)				
5	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,111 508,561

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3			460,966
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000681	Pietris de granit fr. 5 - 20 mm	m3	1,1500	313,33	360,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,156
						1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,45	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
8	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2			717,324
						420,918
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300	57,66	76,69
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1200	57,66	295,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	13,20	19,60
	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950	7,20	35,24
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	46,50	113,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870	1,60	49,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8300	1,20	20,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	280,00	21,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640	187,50	30,75
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	15,50	0,47
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	22,00	2,09
	2952240004004	Compactor auto cu roulori pina la 12 tf	h-ut	0,0152	222,00	3,37
		1.3. Imbracaminte terenului din gazon artificial (acoperire tip 5)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,111
						508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
10	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			8,961
						2,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	9,30	6,77
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3			460,966
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000681	Pietris de granit fr. 5 - 20 mm	m3	1,1500	313,33	360,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 1-5 mm	m3			460,966
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000682	Pietris de granit fr. 1 - 5 mm	m3	1,1500	313,33	360,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru	m2			221,209

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip				5,766
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	185,00	190,55
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	21,00	5,88
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	58,93	5,37
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	24,0000	0,49	11,76
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	20,00	0,28
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	165,00	0,49
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.4. Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6)				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,111 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			301,694 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	187,50	206,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
16	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime	m2			29,090 4,036
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14111222017011	Piatra sparta (galca) 8-15 mm	m3	0,0570	373,33	21,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	222,00	3,77
		1.5. Canal de scurgere din beton				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,113 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			311,633 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 15)	m3			1 138,218 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000075	Beton B 7.5	m3	1,0250	800,00	828,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.6. Gard metalic (in jurul suprafetei etapei 1)				
21	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,111 <hr/> 76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3			1 204,914 <hr/> 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	893,30	929,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1267,75 kg, 40x20x3 mm - 1146,96 kg	t			13 911,070 <hr/> 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,36	11 587,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	21,00	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
24	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 069,912 <hr/> 616,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,50	151,05
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,50	163,30
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	18,50	122,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,50
25	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armarurii 3,8 mm	kg			34,151 <hr/> 4,613
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	23,19	24,35
	11251102560	Elemente de fixare	buc	0,6000	8,33	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	32,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,79	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	31,42	0,16
		1.7. Forme mici				
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 014,146 <hr/> 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 566,67	2 566,67
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	833,30	30,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,33

1	2	3	4	5	6	7
27	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 260,846 340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	848,33	848,33
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	833,30	70,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,33
28	TsH91A apl	Instalarea mesei de ping-pong	buc			447,476 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	833,30	30,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,33
		1.8. Fantana de drenaj				
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,111 76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003 64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,659 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			845,389 556,996
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	100,00	16,09
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	730,00	60,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	187,50	27,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	171,90	183,59
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-15 (0,38 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIPI-15-1(0,27 m3)	buc			760,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00	760,00
36	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc			1 022,957 47,281
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	925,00	943,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	187,50	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,50	0,21
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			422,633

1	2	3	4	5	6	7
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
38	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			44,356
						31,136
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	57,66	21,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	57,66	9,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	150,00	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	15,50	0,24
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	45,00	11,70
		1.9. Gard metalic pentru terenul de minifotbal				
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,111
						76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
0	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3			1 204,890
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	893,30	929,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
41	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2258,9 kg, 40x20x3 mm - 979,4 kg	t			13 954,006
						2 313,519
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 024,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	289,19
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,36	11 622,96
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	21,00	1,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
42	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 073,214
						618,866
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	618,87
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,50	151,52
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,50	163,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	18,50	122,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,55
43	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu scinduri de rasinoase brute de 200 x 20 mm inaltimea gardului fiind de 2 m. K- h-om. - 0,5	m			194,919
						37,479
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	7,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0337	4 500,00	151,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700	21,00	3,57
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	12,00	2,22
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2	m2			66,727

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea de email la Gard				46,210
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	46,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	2,33
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	32,00	8,86
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	1,02
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	3,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,46
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	3,21
45	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m			117,295 63,426
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	2,0000	23,50	48,27
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,36	5,60
46	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,9 m. Plasa rabita	m			107,303 31,713
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	5,19
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	2,9000	23,50	69,99
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,36	5,60
47	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			180,983 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	0,0450	893,30	40,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,50	0,09
48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			86,736 27,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	36,11	26,36
	2430226109418	Difuzant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,30	13,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	255,00	12,24
49	RpCP12A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg			43,682 20,181
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	11,36	11,82
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,79	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	47,50	0,39
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	31,42	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,60	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	94,50	8,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,50	0,01
50	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2			34,633 9,226
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	1,0500	22,95	25,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
51	CL08A	Elemente metalice stilpul electricitate	t			13 911,083 2 306,393
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,36	11 587,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	21,00	1,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
		1.10. Ingradirea terenului de baschet				
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,111 76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3			1 204,869 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	893,30	929,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
54	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1106,40 kg, 40x20x3 mm - 868,48 kg	t			13 911,071 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,36	11 587,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	21,00	1,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 069,912 616,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,50	151,05
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,50	163,30
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	18,50	122,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,50
56	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m			142,446 31,713
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	5,19
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	4,0000	23,50	96,54
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,36	5,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	171,90	8,60
57	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita	m			100,211 31,713

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	5,19
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	2,2500	23,50	54,30
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,36	5,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	171,90	8,60
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			86,736 27,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	36,11	26,36
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,30	13,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	255,00	12,24
59	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime	m2			29,090 4,036
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14111222017011	Piatra sparta (galca) 8-15 mm	m3	0,0570	373,33	21,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	222,00	3,77
60	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,104 76,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,10
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3			1 204,819 222,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000015	Beton B 15	m3	1,0250	893,30	929,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea stlpilor pentru bascet 50x2=100 kg)	kg			12,739 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huita)	kg	0,0150	20,00	0,30
63	Pret furnizor	Scutul de bascet	buc			14 916,666 0,000
	680-60000	Scutul de bascet	buc	1,0000	14 916,67	14 916,67
64	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 397,476 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214602	Banca din lemn	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	833,30	30,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,33
		1.11. Gard metalic (in jurul teren de fotbal mare)				
65	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			76,111

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3			1 204,906 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	893,30	929,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
67	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2766,00 kg, 40x20x3 mm - 2548,80 kg	t			13 911,070 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,36	11 587,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,00	1,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
68	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 069,912 616,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,50	151,05
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,50	163,30
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	18,50	122,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,50
69	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armaturii 3,8 mm	kg			34,151 4,613
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	23,19	24,35
	11251102560	Elemente de fixare	buc	0,6000	8,33	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	32,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,79	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	31,42	0,16
		1.12. Teren de joaca pentru copii				
		1.12.1. Balansor				
70	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,482 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,79
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
72	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
73	Tsh91A	Instalarea balansorului	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		1.12.2. Balansor pe arc (3 buc)				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,467 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,67
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
76	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
77	Tsh91A	Instalarea balansorului pe arc	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
78	Tsh91A	Instalarea balansorului pe arc dublu	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		1.12.3. Rama pentru leagan				
79	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
80	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,473 328,662

1	2	3	4	5	6	7
		200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
81	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
82	TsH91A	Instalarea ramei pentru leagan	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
83	TsH91A	Montarea scaunelei	buc			109,554 109,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
		1.12.4. Carusel cu 8 locuri				
84	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,617 68,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
85	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,483 328,667
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,60
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
86	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton (teava patrata 80x80x3)	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
87	TsH91A	Instalarea caruselei cu 8 locuri	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		1.12.5. Complexul de joaca pentru copii				
88	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			68,615 68,615

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
89	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,469 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
91	TsH91A	Instalarea complexul de joaca pentru copii	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		1.12.6. Complexul sportiv pentru copii				
92	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
93	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,470 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,785 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,36	11,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
95	TsH91A	Instalarea complexului sportiv pentru copii	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		1.13. Teren pentru utilaj sportiv				
96	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			68,616 68,616

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
97	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 121,471 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	187,50	141,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68
	29522700037002	Betoniera	h/ut	0,3250	25,00	8,12
98	TsH91A	Instalarea aparatelor pentru fitness	buc			415,152 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Stilpi de electricitate				
99	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			244,939 196,621
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 600,00	9,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	36,11	18,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	171,90	3,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,50	13,96
100	Pret furnizor	Console metalice	buc			250,000 0,000
	890-60001	Console metalice	buc	1,0000	250,00	250,00
101	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc			27 068,388 19 950,362
	1	Muncitor	h-om	346,0000	57,66	19 950,36
	1010501	Lacuri de colofoni "КФ-965"	t	0,0040	53 200,00	199,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2000	32,00	166,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	190,00	193,80
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	12,00	1 980,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	91,00	45,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	171,90	486,47
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	139,0000	10,50	1 459,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	94,50	1 256,85
102	Pret furnizor	Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1	buc			650,000 0,000
	890-60002	Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1	buc	1,0000	650,00	650,00
103	Pret furnizor	Lampa ДРЛ-250	buc			74,166 0,000
	610-20000	Lampa ДРЛ-250	buc	1,0000	74,17	74,17
104	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 211,727 1 660,608
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 600,00	1,22
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	33 600,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	53 200,00	4,16
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,34
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
105	590-413	Cablu АПВ-660	m			16,800
						0,000
	591-413	Cablu АПВ-660	m	1,0000	16,80	16,80
106	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 998,482
						1 775,928
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 600,00	33,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	60,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,11	24,55
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	56,00	57,12
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	4,80	38,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,84
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	70,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	94,50	606,69
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	30,00	185,40
107	Pret furnizor	Teava diam. 15 mm	m			15,000
						0,000
	890-20000	Teava diam. 15 mm	m	1,0000	15,00	15,00
108	Pret furnizor	Teava diam. 25 mm	m			18,600
						0,000
	890-20001	Teava diam. 25 mm	m	1,0000	18,60	18,60
109	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			6,500
						0,000
	510-9012	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,0000	6,50	6,50
110	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 816,438
						3 586,453
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,45
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	287,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	945,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	60,00	48,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 360,00	11 360,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	187,50	28,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	94,50	1 426,95
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			210,063
						95,122
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	31,42	106,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,42	8,75
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			421,148
						220,270
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,11	187,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,42	13,11
		2.2. Teren de joaca pentru copii				
113	Pret furnizor	Instalarea complexului sportiv pentru copii (0,5% de la costul)	buc			320,013

1	2	3	4	5	6	7
						320,013
	7123011000200	Betonist	h-om	5,5500	57,66	320,01
		3. Utilaj				
		3.1. Teren de joaca pentru copii				
114	Pret furnizor	Balansor	buc			4 887,500 0,000
	251320662146060	Balansor	buc	1,0000	4 887,50	4 887,50
115	Pret furnizor	Balansor pe arc dublu	buc			9 200,000 0,000
	251320662146062	Balansor pe arc dublu	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
116	Pret furnizor	Balansor pe arc	buc			8 816,670 0,000
	251320662146061	Balansor pe arc	buc	1,0000	8 816,67	8 816,67
117	Pret furnizor	Leagan dublu	buc			5 612,500 0,000
	251320662146061	Leagan dublu	buc	1,0000	5 612,50	5 612,50
118	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc			1 773,330 0,000
	251320662146052	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 773,33	1 773,33
119	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc			1 006,670 0,000
	251320662146052	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 006,67	1 006,67
120	Pret furnizor	Caruselei cu 8 locuri	buc			12 458,330 0,000
	251320662146061	Caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	12 458,33	12 458,33
121	Pret furnizor	Complexul de joaca pentru copii	buc			75 708,330 0,000
	251320662146053	Complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	75 708,33	75 708,33
122	Pret furnizor	Complexul sportiv pentru copii	buc			63 968,330 0,000
	251320662146054	Complexul sportiv pentru copii	buc	1,0000	63 968,33	63 968,33
		3.2. Teren pentru utilaj sportiv				
123	Pret furnizor	Aparat fitness bicicleta	buc			8 481,670 0,000
	251320662146061	Aparat fitness bicicleta	buc	1,0000	8 481,67	8 481,67
124	Pret furnizor	Aparat fitness Vislit	buc			7 379,170 0,000
	251320662146061	Aparat fitness Vislit	buc	1,0000	7 379,17	7 379,17
125	Pret furnizor	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc			8 145,830 0,000
	251320662146061	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc	1,0000	8 145,83	8 145,83
126	Pret furnizor	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc			10 541,670 0,000
	251320662146061	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc	1,0000	10 541,67	10 541,67
127	Pret furnizor	Aparat fitness AIR WALKER	buc			5 328,330 0,000
	251320662146061	Aparat fitness AIR WALKER	buc	1,0000	5 328,33	5 328,33

1	2	3	4	5	6	7
	05					
128	Pret furnizor	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc			5 513,330 0,000
	251320662146061 06	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc	1,0000	5 513,33	5 513,33
129	Pret furnizor	Aparat fitness schior dublu	buc			11 931,670 0,000
	251320662146061 07	Aparat fitness schior dublu	buc	1,0000	11 931,67	11 931,67
130	Pret furnizor	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc			8 145,830 0,000
	251320662146061 08	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc	1,0000	8 145,83	8 145,83
131	Pret furnizor	Masa pentru ping - pong	buc			10 637,500 0,000
	25132066214601	Masa pentru ping-pong	buc	1,0000	10 637,50	10 637,50

APROBAT:

“ BENEFICIAR ”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR ”:

Vladimir SMIRNOV



**Lucrările de construcție a
complexului sportiv în comuna
Țânțăreni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie (etapa II)

Valoarea de deviz 342 797,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal - gazon natural (etapa II)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,5800	787,500 0,000	4 394,250 0,000
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	920,7000	11,420 0,000	10 514,400 0,000
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	58,5000	37,500 0,000	2 193,750 0,000
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	17,5500	1 004,413 174,133	17 627,452 3 056,038
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	58,5000	416,502 299,832	24 365,367 17 540,172

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	58,5000	117,246 38,056	6 858,868 2 226,253
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	173,2500	353,633 57,083	61 266,986 9 889,699
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	385,0000	180,983 34,019	69 678,416 13 097,469
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	34,3800	86,735 27,100	2 981,955 931,705
10	RpCP12A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg	179,3000	43,708 20,181	7 836,783 3 618,454
11	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2	71,4000	34,633 9,226	2 472,795 658,708
		<i>Total</i>	Lei			210 191,022
		Total Teren de fotbal - gazon natural (etapa II) Inclusiv salariu				210 191,022 51 018,498

	Total	Lei	210 191,02
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 479,16
	TOTAL		221 670,18
	Transportarea materialelor	10 %	11 413,78
	Cheltuieli de depozitare	2 %	2 282,76
	TOTAL		235 366,72
	Cheltuieli de regie	14,5 %	34 128,18
	TOTAL		269 494,90
	Beneficiu de deviz	6 %	16 169,70
	TOTAL		285 664,60
	Taxa de valoare adaugata	20 %	57 132,92
			342 797,52
	Total deviz: Inclusiv salariu		51 018,50

APROBAT:

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV  L.S.

“ ANTREPRENOR”

Vladimir SMIRNOVA  L.S.

**Lucrările de construcție a
complexului sportiv în comuna
Tânțăreni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WmCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie (etapa II)**

Valoarea de deviz 342 797,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	169,4000	57,66	9 767,604
2.	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	342,8100	57,66	19 766,425
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0942	57,66	178,412
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,5680	57,66	494,031
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,8250	57,66	2 584,610
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,3329	57,66	17 028,895
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8560	57,66	164,677
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9300	57,66	1 033,844
Total manopera						51 018,50

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	58,5000	116,67	6 825,195
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	199,2375	220,00	43 832,250
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0800	187,50	577,500
4.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	78,7185	22,95	1 806,590
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,8289	31,42	57,464
6.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	25,0974	36,11	906,267
7.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,0330	37,30	448,831
8.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,9193	70,00	274,351
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 127,8577	1,60	1 804,572
10.	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	17,3250	893,30	15 476,422
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	386,9250	100,00	38 692,500
12.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	186,5437	11,36	2 119,136
13.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,9144	37,00	33,833
14.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,4631	47,50	69,497
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2802	1,79	2,292
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,5000	15,50	906,750
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3100	15,50	35,805
18.	4100126202818	Apa	m3	17,3250	15,50	268,537

Total materiale de construcții						114 137,79
Utilaje de construcții:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,7650	100,00	7 276,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8933	10,50	9,380
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,6502	255,00	420,801
4.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	8,9650	25,00	224,125
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,1370	94,50	1 524,947
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	65,6370	222,00	14 571,414
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,5550	350,00	4 394,250
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,3125	300,00	2 193,750
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,9650	20,00	179,300
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	52,5720	200,00	10 514,400
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,5810	165,00	3 725,865
Total utilaje de construcții						45 034,73

Total	Lei	210 191,0 2
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 479,16
TOTAL		221 670,1 8
Transportarea materialelor	10 %	11 413,78
Cheltuieli de depozitare	2 %	2 282,76
TOTAL		235 366,7 2
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 128,18
TOTAL		269 494,9 0
Beneficiu de deviz	6 %	16 169,70
TOTAL		285 664,6 0
Taxa de valoare adaugata	20 %	57 132,92
Total deviz:		342 797,5 2

APROBAT:

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV _____ L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:

Vladimir SMIRNOV _____ L.Ș.

**Lucrările de construcție a complexului
sportiv în comuna Tântăreni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Teren de fotbal - gazon natural (etapa II)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
2	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,420 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP. prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,50
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 004,413 174,133
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	222,00	830,28
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			416,502 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-gramnee perene (pm)	kg	1,0000	116,67	116,67
6	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,246 38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,50	15,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	165,00	63,69
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			353,633 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			180,983 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	0,0450	893,30	40,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050	100,00	100,50

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 200				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,50	0,09
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			86,735
						27,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	36,11	26,36
	2430226109418	Diluant pt produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,30	13,06
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	255,00	12,24
10	RpCP12A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg			43,708
						20,181
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	11,36	11,82
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1 2	kg	0,0050	37,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,79	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	47,50	0,39
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	31,42	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,60	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	94,50	8,51
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,50	0,01
11	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2			34,633
						9,226
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	1,0500	22,95	25,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10

APROBAT:

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV L.Ş.



“ ANTREPRENOR”:

Vladimir SMIRNOV L.Ş.



Antreprenor „Power Team” SRL
 (denumirea)

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală și
 amenajare a mun. Chișinău
 (denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
 comuna Tântăreni

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 30.07 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **873 010,88 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni (acoperire tip 1)				
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0500	977,358 508,561	1 026,226 533,989
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3	35,0000	396,086 66,309	13 863,010 2 320,815
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6. rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2	350,0000	157,516 34,365	55 130,547 12 027,876

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			70 019,783
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 019,783 14 882,680
		1.2. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4)				
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2600	977,358 508,561	1 231,471 640,787
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3	42,0000	460,966 57,083	19 360,587 2 397,503
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	798,0000	19,156 1,730	15 286,640 1 380,380
		<i>Total</i>	Lei			35 878,698
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 878,698 4 418,670
		1.3. Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6)				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2000	977,358 508,561	1 172,829 610,273
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,0000	301,694 51,894	6 033,880 1 037,880
9	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime	m2	400,0000	29,090 4,036	11 636,072 1 614,480
		<i>Total</i>	Lei			18 842,781

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 842,781 3 262,633	
		1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal					
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,9600	76,111 <u>76,111</u>	149,178 <u>149,178</u>	
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	1,9600	1 204,890 <u>221,991</u>	2 361,584 <u>435,102</u>	
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2258,9 kg, 40x20x3 mm - 979,4 kg	t	3,1500	13 954,195 <u>2 313,550</u>	43 955,714 <u>7 287,682</u>	
13	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,1500	1 073,229 <u>618,875</u>	3 380,671 <u>1 949,456</u>	
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	118,0000	180,983 <u>34,019</u>	21 355,982 <u>4 014,289</u>	
15	DF17A	Marcaje longitudinale,	m2	29,0000	86,736	2 515,330	

1	2	3	4	5	6	7	
		transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile			27,100	785,906	
16	RpCPI2A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg	125,4000	43,682 20,181	5 477,743 2 530,697	
17	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2	35,6500	34,633 9,226	1 234,664 328,892	
		<i>Total</i>	Lei			80 430,866	
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 430,866 17 481,202	
		1.5. Ingradirea terenului de bascet					
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,2000	76,111 76,111	91,333 91,333	
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	1,2000	1 204,869 221,991	1 445,843 266,389	
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1106,40 kg, 40x20x3 mm - 868,48 kg	t	1,9800	13 911,071 2 306,400	27 543,920 4 566,672	
21	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de	t	1,9800	1 069,912 616,962	2 118,426 1 221,585	

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale hanelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	27.0000	86,736 27,100	2 341,859 731.706
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,0960	76.104 76,104	7.306 7,306
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	0,0720	1 204,819 222,000	86,747 15,984
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea stilpilor pentru bascet 50x2=100 kg)	kg	100,0000	12.739 12.109	1 273,892 1 210.860
26	Pret furnizor	Scutul de bascet	buc	2,0000	14 916,666 0,000	29 833,332 0,000
		<i>Total</i>	Lei			64 742.658
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 742,658 8 111,835

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Teren de joaca pentru copii				
		1.6.1. Balansor				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	68,615 68,615	68,615 68,615
28	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 121,482 328,662	1 121,482 328,662
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20.1000	23,785 12,109	478,072 243,384
30	TsH91A	Instalarea balansorului	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
		<i>Total</i>	Lei			2 083,321
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 083,321 1 055,813
		1.6.2. Balansor pe arc (3 buc)				
31	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	68,615 68,615	205,846 205,846
32	CA03D2	Beton turnat in fundatii,	m3	3,0000	121,467	3 364,401

1	2	3	4	5	6	7	
		socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)			328,662	985,986	
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	60,3000	23,785 12,109	1 434,212 730,149	
34	TsH91A	Instalarea balansorului pe arc	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152	
35	TsH91A	Instalarea balansorului pe arc dublu	buc	2,0000	415,152 415,152	830,304 830,304	
		<i>Total</i>	Lei			6 249,915	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 249,915 3 167,437	
		1.6.3. Rama pentru leagan					
36	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	1,4400	68,615 68,615	98,806 98,806	
37	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,4400	1 121,473 328,662	1 614,921 473,273	
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	20,1000	23,785 12,109	478,072 243,384	

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
39	TsH91A	Instalarea ramei pentru leagan	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
40	TsH91A	Montarea scaunelei	buc	2,0000	109,554 109,554	219,108 219,108
		<i>Total</i>	Lei			2 826,059
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 826,059 1 449,723
		1.6.4. Carusel cu 8 locuri				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,0600	68,617 68,617	4,117 4,117
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0600	1 121,483 328,667	67,289 19,720
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,2000	23,785 12,109	290,173 147,726
44	TsH91A	Instalarea caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152
		<i>Total</i>	Lei			776,731
		Total capitol: Inclusiv salariu				776,731 586,715
		1.6.5. Complexul de joaca pentru copii				
45	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate.	m3	7,0000	68,615	480,308

1	2	3	4	5	6	7	
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			68,615	480,308	
46	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200)	m3	7,0000	1 121,469 328,662	7 850,284 2 300,634	
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	201,0400	23,785 12,109	4 781,656 2 434,314	
48	Tsh91A	Instalarea complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152	
		<i>Total</i>	Lei			13 527,400	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 527,400 5 630,408	
		1.6.6. Complexul sportiv pentru copii					
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,8000	68,615 68,615	397,969 397,969	
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	5,8000	1 121,470 328,662	6 504,528 1 906,239	

1	2	3	4	5	6	7	
		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)					
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	165,8600	23,785 12,109	3 944,915 2 008,333	
52	TsH91A	Instalarea complexului sportiv pentru copii	buc	1,0000	415,152 415,152	415,152 415,152	
		<i>Total</i>	Lei			11 262,564	
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 262,564 4 727,693	
		<i>Total</i>	Lei			36 725,990	
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 725,990 16 617,789	
		1.7. Teren pentru utilaj sportiv					
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,9000	68,616 68,616	198,985 198,985	
54	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,9000	1 121,471 328,662	3 252,265 953,120	
55	TsH91A	Instalarea aparatelor pentru fitness	buc	8,0000	415,152 415,152	3 321,216 3 321,216	
		<i>Total</i>	Lei			6 772,466	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 772,466 4 473,321	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	Lei			313 413,242	
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			15 580,829	
		<i>TOTAL</i>				328 994,071	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			23 462,269	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			4 692,454	
		<i>TOTAL</i>				357 148,794	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			51 786,575	
		<i>TOTAL</i>				408 935,369	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24 536,123	
		Total capitol: Inclusiv salariu				433 471,492 69 248,130	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Stilpi de electricitate					
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000	244,939 196,621	1 959,509 1 572,965	
57	Pret furnizor	Console metalice	buc	8,0000	250,000 0,000	2 000,000 0,000	
58	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0800	27 068,388 19 950,362	2 165,471 1 596,029	
59	Pret furnizor	Corp de iluminat PKY01-250-008-V1	buc	8,0000	650,000 0,000	5 200,000 0,000	
60	Pret furnizor	Lampa ДРЛ-250	buc	8,0000	74,166 0,000	593,328 0,000	
61	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,2800	2 211,727 1 660,608	2 831,010 2 125,578	
62	590-413	Cablu АПВ-660	m	128,0000	16,800 0,000	2 150,400 0,000	
63	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	2 998,482 1 775,928	2 398,786 1 420,742	
64	Pret	Teava diam. 15 mm	m	64,0000	15,000	960,000	

1	2	3	4	5	6	7	
	furnizor				0,000	0,000	
65	Pret furnizor	Teava diam. 25 mm	m	16,0000	18,600	297,600	
					0,000	0,000	
66	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	8,0000	6,500	52,000	
					0,000	0,000	
67	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0640	17 816,438	1 140,252	
					3 586,453	229,533	
68	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1890	210,063	39,702	
					95,122	17,978	
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1890	421,148	79,597	
					220,270	41,631	
		<i>Total</i>	Lei			21 867,655	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 867,655 7 004,456	
		2.2. Teren de joaca pentru copii					
70	Pret furnizor	Instalarea complexului sportiv pentru copii (0,5% de la costul)	buc	1,0000	320,013	320,013	
					320,013	320,013	
		<i>Total</i>	Lei			320,013	
		Total capitol: Inclusiv salariu				320,013 320,013	
		<i>Total</i>	Lei			22 187,668	
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 648,006	
		<i>TOTAL</i>				23 835,674	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 316,752	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			263,350	
		<i>TOTAL</i>				25 415,776	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 566,596	
		<i>TOTAL</i>				30 982,372	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 858,942	
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 841,314 7 324,469	
		3. Utilaj					
		3.1. Teren de joaca pentru copii					
71	Pret furnizor	Balansor	buc	1,0000	4 887,500 0,000	4 887,500 0,000	
72	Pret furnizor	Balansor pe arc dublu	buc	2,0000	9 200,000 0,000	18 400,000 0,000	
73	Pret furnizor	Balansor pe arc	buc	1,0000	8 816,670 0,000	8 816,670 0,000	
74	Pret furnizor	Leagan dublu	buc	1,0000	5 612,500 0,000	5 612,500 0,000	
75	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 773,330 0,000	1 773,330 0,000	
76	Pret furnizor	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 006,670 0,000	1 006,670 0,000	
77	Pret furnizor	Caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	12 458,330 0,000	12 458,330 0,000	
78	Pret furnizor	Complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	75 708,330 0,000	75 708,330 0,000	
79	Pret furnizor	Complexul sportiv pentru copii	buc	1,0000	63 968,330 0,000	63 968,330 0,000	
		<i>Total</i>	Lei			192 631,660	
		Total capitol: Inclusiv salariu				192 631,660	
		3.2. Teren pentrru utilaj sportiv					
80	Pret furnizor	Aparat fitness bicicleta	buc	1,0000	8 481,670 0,000	8 481,670 0,000	
81	Pret furnizor	Aparat fitness Vislit	buc	1,0000	7 379,170 0,000	7 379,170 0,000	
82	Pret furnizor	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc	1,0000	8 145,830 0,000	8 145,830 0,000	
83	Pret	Aparat fitness pentru	buc	1,0000	10 541,670	10 541,670	

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi			0,000	0,000
84	Pret furnizor	Aparat fitness AIR WALKER	buc	1,0000	5 328,330 0,000	5 328,330 0,000
85	Pret furnizor	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc	1,0000	5 513,330 0,000	5 513,330 0,000
86	Pret furnizor	Aparat fitness schior dublu	buc	1,0000	11 931,670 0,000	11 931,670 0,000
87	Pret furnizor	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc	1,0000	8 145,830 0,000	8 145,830 0,000
		<i>Total</i>	Lei			65 467,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 467,500
		<i>Total</i>	Lei			258 099,160
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 097,190
		Total capitol: Inclusiv salariu				261 196,350


		Total	Lei	727 509,07
		Taxa de valoare adaugata	20 %	145 501,81
				873 010,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		76 572,60

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)

Director Sucurs V S
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



311

Ceș

S.K.

		mm				
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,0309	187,50	7 130,794
18.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7500	187,50	328,125
19.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,9800	187,50	2 808,750
20.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	45,8850	220,00	10 094,700
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,9612	5,00	84,806
22.	1752127334760	Plasa din rejon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	39,3041	22,95	902,029
23.	2010237318750	Distantieri	buc	239,4000	1,50	359,100
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0640	11 360,00	727,040
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,1134	36,42	4,130
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5140	9,00	4,626
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3341	21,00	7,016
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9828	36,11	35,489
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,2791	31,42	40,189
30.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	23,6429	35,50	839,323
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6388	31,42	20,071
32.	2430126108720	Email alb ii E 109-5	kg	40,8800	36,11	1 476,177
33.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	27,2408	28,50	776,363
34.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	19,6000	37,30	731,080
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	33,9224	18,50	627,564
36.	25132066214605 27	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 006,67	1 006,670
37.	25132066214605 28	Scaun pentru leagan din HDPE	buc	1,0000	1 773,33	1 773,330
38.	25132066214605 3	Complexul de joaca pentru copii	buc	1,0000	75 708,33	75 708,330
39.	25132066214605 4	Complexul sportiv pentru copii	buc	1,0000	63 968,33	63 968,330
40.	25132066214606 0	Balansor	buc	1,0000	4 887,50	4 887,500
41.	25132066214606 1	Balansor pe arc	buc	1,0000	8 816,67	8 816,670
42.	25132066214606 10	Caruselei cu 8 locuri	buc	1,0000	12 458,33	12 458,330
43.	25132066214606 101	Aparat fitness bicicleta	buc	1,0000	8 481,67	8 481,670
44.	25132066214606 102	Aparat fitness Vislit	buc	1,0000	7 379,17	7 379,170
45.	25132066214606 103	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	buc	1,0000	8 145,83	8 145,830
46.	25132066214606 104	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi	buc	1,0000	10 541,67	10 541,670
47.	25132066214606 105	Aparat fitness AIR WALKER	buc	1,0000	5 328,33	5 328,330
48.	25132066214606 106	Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui	buc	1,0000	5 513,33	5 513,330
49.	25132066214606 107	Aparat fitness schior dublu	buc	1,0000	11 931,67	11 931,670
50.	25132066214606 108	Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei	buc	1,0000	8 145,83	8 145,830
51.	25132066214606 11	Leagan dublu	buc	1,0000	5 612,50	5 612,500
52.	25132066214606 2	Balansor pe arc dublu	buc	2,0000	9 200,00	18 400,000
53.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,3840	70,00	446,880
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	347,1182	1,60	555,389

99.	890-60002	Corp de iluminat PKY01-250-008-Y1	buc	8,0000	650,00	5 200,000
Total materiale de construcții						505 889,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3864	171,90	66,422
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,2176	35,00	287,616
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,2176	35,00	287,616
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,7600	10,50	228,480
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1664	94,50	677,225
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,0400	100,00	2 604,000
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4819	10,50	5,060
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4788	171,90	82,306
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,6880	255,00	685,440
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,2700	25,00	156,750
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,2860	94,50	1 066,527
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,8000	222,00	1 509,600
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3550	222,00	1 188,810
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9392	15,00	29,088
15.	29522700037002	Betoniera	h/ut	6,8900	25,00	172,249
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	36,4689	45,12	1 645,477
17.	2952270007509	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,2700	20,00	125,400
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,9440	30,00	148,320
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8080	171,90	138,895
20.	3410540005503	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8050	165,00	132,825
Total utilaje de construcții						11 238,10

Total	Lei	727 509,07
Taxa de valoare adaugata	20 %	145 501,81

Total deviz:

873 010,88

Antreprenor

Director Scaevod

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor „Power Team” SRL
(denumirea)

Beneficiar Directia generala locativ-comunală si
amenajare a mun. Chişinau
(denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
comuna Tântăreni

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 15.08 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **209 608,44 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Gard metalic (in jurul teren de fotbal mare)				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,8000	76,111 76,111	365,334 365,334
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	4,8000	1 204,906 221,991	5 783,551 1 065,557

1	2	3	4	5	6	7
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2766,00 kg, 40x20x3 mm - 2548,80 kg	t	5,3200	13 911,070 2 306,400	74 006,895 12 270,048
4	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	5,3200	1 069,912 616,962	5 691,932 3 282,238
5	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armarurii 3,8 mm	kg	1 188,0000	34,151 4,613	40 571,614 5 480,006
		<i>Total</i>	Lei			126 419,326
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 419,326 22 463,183
		<i>Total</i>	Lei			126 419,326
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			5 054,216
		<i>TOTAL</i>				131 473,542
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			10 370,666
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			2 074,133
		<i>TOTAL</i>				143 918,341
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			20 868,159
		<i>TOTAL</i>				164 786,500
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 887,191
		Total capitol: Inclusiv salariu				174 673,691 22 463,183
		<i>Total</i>	Lei			174 673,70

1	2	3	4	5	6	7	
		Taxa de valoare adaugata	20 %			34 934,74	
		TOTAL proces-verbal:					209 608,44
		Inclusiv salariu					<u>22 463,19</u>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
„Power Team” SRL



Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(denumirea)

Ionuț Suruciu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator
[Signature]

[Signature]

Constructia complexului sportiv în comuna**Tântăreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1**Lucrari de constructie (etapa 1)**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2020

Valoarea de deviz 209 608,44 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,5600	57,66	954,850
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,9240	57,66	3 282,238
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,6400	57,66	2 055,002
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	186,2000	57,66	10 736,292
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3360	57,66	365,334
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,9200	57,66	5 069,467
Total manopera						22 463,19

Materiale:

1.	11251102560	Elemente de fixare	buc	712,8000	8,33	5 937,624
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,5560	5,00	87,780
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5320	9,00	4,788
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3458	21,00	7,262
5.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	24,4720	35,50	868,756
6.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	28,1960	28,50	803,586
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,9400	31,42	186,635
8.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	35,1120	18,50	649,572
9.	266310210000015	Beton B 15	m3	4,9938	893,30	4 460,962
10.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 247,4000	23,19	28 927,206
11.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 426,4000	11,36	61 643,904
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1880	32,00	38,016
13.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,3940	32,00	76,608
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,5820	1,79	6,412
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4872	15,50	7,552
Total materiale de constructii						103 706,66

Utilaje de constructii:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,8800	15,00	43,200
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2000	171,90	206,280

310

Cez

5/1

Antreprenor „Power Team” SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău
(denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
comuna Țântăreni

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 28.05 an 2010

Valoarea lucrarilor executate 1 798 162,00 Lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4)					
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1800	976,111 508,561	175,700 91,541	
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3	6,0000	460,966 57,083	2 765,798 342,500	
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	114,0000	19,156 1,730	2 183,805 197,197	
4	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2	480,0000	664,409 420,918	318 916,560 202 040,640	

513

Cezar

1.5

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			324 041,863
		Total capitol: Inclusiv salariu				324 041,863
		1.2. Sistema de drenaj				202 671,878
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (обсыпка труб песком)	m3	15,0400	<u>227,360</u> 35,173	<u>3 419,496</u> 528,996
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (обсыпка труб щебнем)	m3	20,7400	<u>274,511</u> 49,011	<u>5 693,358</u> 1 016,488
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,6000	<u>76,111</u> 76,111	<u>654,556</u> 654,556
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8400	<u>17,875</u> 17,875	<u>86,513</u> 86,513
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,2100	<u>64,003</u> 64,003	<u>397,456</u> 397,456
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,2100	<u>7,659</u> 0,000	<u>47,560</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,5100	845,398 556,995	1 276,551 841,063
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-6 (0,31 m3)	buc	4,0000	650,000 0,000	2 600,000 0,000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,000 0,000	760,000 0,000
14	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc	1,0000	1 022,957 47,281	1 022,957 47,281
15	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	9,0000	44,356 31,136	399,206 280,227
		<i>Total</i>	Lei			16 357,653
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 357,653 3 852,580
		1.3. Imbracaminte terenului din gazon artificial (acoperire tip 5)				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	5,1800	976,111 508,561	5 056,256 2 634,347

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (in cariera pentru executarea pernei din lut)	100 m3	5,1800	650,000 0,000	3 367,000 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	933,1200	15,200 0,000	14 183,420 0,000
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (K=2, gr. stratului de compactare 100 mm)	100m2	17,2800	3 237,429 785,329	55 942,777 13 570,489
20	TsD32A	Executarea pernelor din lut pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	5,1800	2 280,677 10,955	11 813,906 56,749
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fractia gr. 40-70 mm)	m3	259,2000	311,633 57,083	80 775,377 14 796,017
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fractia gr. 20-40 mm)	m3	172,8000	311,633 57,083	53 850,252 9 864,012
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm	m3	86,4000	460,966 57,083	39 827,493 4 932,006
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 1-5 mm	m3	51,8400	460,966 57,083	23 896,495 2 959,203
25	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip	m2	1 728,0000	221,209 5,766	382 249,741 9 963,648
		Total	Lei			670 962,717

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				670 962,717 58 776,471	
		1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal					
26	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita	m	140,0000	165,614 63,426	23 185,925 8 879,640	
		<i>Total</i>	Lei			23 185,925	
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 185,925 8 879,640	
		1.5. Ingradirea terenului de baschet					
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1119,6 kg, 40x20x3 mm - 890,56 kg	t	0,0300	13 911,033 2 306,400	417,331 69,192	
28	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0300	1 069,933 616,967	32,098 18,509	
29	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita	m	90,0000	142,446 31,713	12 820,142 2 854,170	
30	CO06B	Imprejmuiri din plasa de	m	2,0000	100,210	200,421	

1	2	3	4	5	6	7	
		sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita			31,713	63,426	
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	94,0000	180,983 34,019	17 012,393 3 197,824	
		<i>Total</i>	Lei			30 482,385	
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 482,385 6 203,121	
		1.6. Lucrari diferite					
32	TsC26C1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III	100 m3	0,4600	291,000 0,000	133,860 0,000	
33	TsC27C1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III (pana la 20 m, K=3)	100 m3	0,4600	423,000 0,000	194,580 0,000	
34	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	88,5000	78,418 78,418	6 939,958 6 939,958	
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	88,5000	51,600 0,000	4 566,600 0,000	
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	71,8200	66,150 0,000	4 750,900 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 585,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 585,898 6 939,958
		<i>Total</i>	Lei			1 081 616,441
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			64 647,821
		<i>TOTAL</i>				1 146 264,262
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			73 636,634
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			14 727,327
		<i>TOTAL</i>				1 234 628,223
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			179 021,092
		<i>TOTAL</i>				1 413 649,315
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			84 818,959
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 498 468,274 287 323,648

		Total	Lei	1 498 468,34
		Taxa de valoare adaugata	20 %	299 693,66
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 798 162,00
				287 323,67

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și
amenajare a mun. Chișinău

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

325

5/1

Construcția complexului sportiv în comuna

Tântăreni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Proces – verbal pe luna _____ 2020

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 1 798 162,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 457,6000	57,66	141 705,216
2.	7123011000200	Betonist	h-om	3,4020	57,66	196,159
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,8500	57,66	164,331
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	171,1200	57,66	9 866,779
5.	7129020012800	Pavator	h-om	65,3600	57,66	3 768,658
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	638,4000	57,66	36 810,144
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,2076	57,66	588,570
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3210	57,66	18,509
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	57,66	60,543
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 391,3119	57,66	80 223,044
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,1842	57,66	2 028,721
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8370	57,66	336,561
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,8000	57,66	9 963,648
15.	9312040019600	Sapator	h-om	26,8034	57,66	1 545,484
Total manopera						287 323,67

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	176,2560	220,00	38 776,320
2.	141112220175240	Piatra sparta (fractia gr. 20-40 mm)	m3	198,7200	220,00	43 718,400
3.	141112220175270	Piatra sparta (fractia gr. 40-70 mm)	m3	298,0800	220,00	65 577,600
4.	14211022000680	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm)	m3	18,0000	220,00	3 960,000
5.	14211022000681	Pietris de granit fr. 5 - 20 mm	m3	106,2600	313,33	33 294,765
6.	14211022000682	Pietris de granit fr. 1 - 5 mm	m3	59,6160	313,33	18 679,660
7.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	21,2585	220,00	4 676,870
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7520	187,50	141,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,6893	187,50	2 941,744
10.	14211022005250	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm)	m3	39,3600	187,50	7 380,000
11.	1421102200801	Nisip cuartos I'M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	41 472,0000	0,49	20 321,280
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0990	5,00	0,495
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2430	100,00	24,300

14.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0480	3 200,00	153,600
15.	2010237318750	Distantieri	buc	34,2000	1,50	51,300
16.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	712,8000	13,20	9 408,960
17.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	1 174,5600	46,50	54 617,040
18.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	2 349,6000	7,20	16 917,120
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	9,00	0,027
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0019	21,00	0,040
21.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,1380	35,50	4,899
22.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,1590	28,50	4,532
23.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1980	18,50	3,663
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	274,4800	1,60	439,168
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700	1,60	22,032
26.	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm)	kg	7 436,8800	1,60	11 899,008
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,0633	1,60	1,701
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8 078,4000	1,20	9 694,080
29.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,0000	650,00	2 600,000
30.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00	760,000
31.	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	4,2300	893,30	3 778,659
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1246	730,00	90,958
33.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	94,4700	100,00	9 447,000
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5700	10,45	5,956
35.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	114,4003	11,36	1 299,587
36.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita	m2	949,7415	23,50	22 318,925
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1400	15,60	17,784
38.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1 779,8400	185,00	329 270,400
39.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	483,8400	21,00	10 160,640
40.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	157,4208	58,93	9 276,493
41.	2811106301200	Elemente metalice	kg	30,6000	11,36	347,616
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	115,1400	16,50	1 899,810
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0135	32,00	0,432
44.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	925,00	943,500
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0135	1,79	0,024
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4000	15,50	223,200
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5773	15,50	8,948
48.	4100126202818	Apa	m3	77,1182	15,50	1 195,332
49.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0765	150,00	11,475
Total materiale de constructii						736 366,35

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,6000	171,90	790,740
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	60,5808	100,00	6 058,080
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0684	171,90	11,758
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,5740	350,00	4 750,900

5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,2960	222,00	1 619,712
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,4680	250,00	3 367,000
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	6,6822	300,00	2 004,660
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0948	300,00	328,440
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,3400	45,00	105,300
10.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,9120	50,00	345,600
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	129,6488	45,00	5 834,196
12.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	45,6000	22,00	1 003,200
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	24,1920	20,00	483,840
14.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	43,2000	35,00	1 512,000
15.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	1,7280	35,00	60,480
16.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,1840	165,00	855,360
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6127	171,90	277,223
18.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	12,5356	220,00	2 757,832
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	12,8464	220,00	2 826,208
20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	12,6392	185,00	2 338,252
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,5802	185,00	107,337
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	10,5672	160,00	1 690,752
23.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,8330	200,00	4 566,600
24.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,1549	200,00	14 230,980
Total utilaje de constructii						57 926,45

Total	Lei	1 498 468,34
Taxa de valoare adaugata	20 %	299 693,67
Total deviz:		1 798 162,01

INTOCMIT:

Antreprenor

„Power Team” SRL



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar

Diracția generală locativ-comunală și amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor „Power Team” SRL
 (denumirea)

Beneficiar Directia generală locativ-comunală si
 amenajare a mun. Chişinău
 (denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în
 comuna Tântăreni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 23.05 an 2010

Valoarea lucrarilor executate **342 797,52 Lei**

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Teren de fotbal - gazon natural (etapa II)						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,5800	<u>787,500</u> 0,000	<u>4 394,250</u> 0,000
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	920,7000	<u>11,420</u> 0,000	<u>10 514,400</u> 0,000
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	58,5000	<u>37,500</u> 0,000	<u>2 193,750</u> 0,000
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t,	100 m3	17,5500	<u>1 004,413</u> 174,133	<u>17 627,452</u> 3 056,038

1	2	3	4	5	6	7
		in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	58,5000	416,502 299,832	24 365,367 17 540,172
6	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	58,5000	117,246 38,056	6 858,868 2 226,253
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	173,2500	353,633 57,083	61 266,986 9 889,699
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	385,0000	180,983 34,019	69 678,416 13 097,469
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	34,3800	86,735 27,100	2 981,955 931,705
10	RpCP12A apl	Confectionarea, montarea poartei	kg	179,3000	43,708 20,181	7 836,783 3 618,454
11	RpCH29A apl	Plasa de siguranta pentru acoperire poartei	m2	71,4000	34,633 9,226	2 472,795 658,708
		<i>Total</i>	Lei			210 191,022
		Total capitol: Inclusiv salariu				210 191,022 51 018,498

	Total	Lei	210 191,02
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 479,16
	TOTAL		221 670,18
	Transportarea materialelor	10 %	11 413,78
	Cheltuieli de depozitare	2 %	2 282,76
	TOTAL		235 366,72
	Cheltuieli de regie	14,5 %	34 128,18
	TOTAL		269 494,90
	Beneficiu de deviz	6 %	16 169,70
	TOTAL		285 664,60

1	2	3	4	5	6	7
		Taxa de valoare adaugata	20 %			57 132,92
		TOTAL proces-verbal:				342 797,52
		Inclusiv salariu				51 018,50

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Borderou de resurse

Proces – verbal pe luna _____ 2020

Lucrari de constructie (etapa II)

Valoarea de deviz 342 797,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	169,4000	57,66	9 767,604
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	342,8100	57,66	19 766,425
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0942	57,66	178,412
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,5680	57,66	494,031
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,8250	57,66	2 584,610
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,3329	57,66	17 028,895
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8560	57,66	164,677
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9300	57,66	1 033,844
Total manopera						51 018,50

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	58,5000	116,67	6 825,195
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	199,2375	220,00	43 832,250
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0800	187,50	577,500
4.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	78,7185	22,95	1 806,590
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,8289	31,42	57,464
6.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	25,0974	36,11	906,267
7.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,0330	37,30	448,831
8.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,9193	70,00	274,351
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 127,8577	1,60	1 804,572
10.	2663102100001	Beton clasa C 15	m3	17,3250	893,30	15 476,422
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	386,9250	100,00	38 692,500
12.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	186,5437	11,36	2 119,136
13.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,9144	37,00	33,833
14.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,4631	47,50	69,497
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2802	1,79	2,292
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,5000	15,50	906,750
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3100	15,50	35,805
18.	4100126202818	Apa	m3	17,3250	15,50	268,537
Total materiale de construcții						114 137,79

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,7650	100,00	7 276,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8933	10,50	9,380
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,6502	255,00	420,801
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	8,9650	25,00	224,125
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,1370	94,50	1 524,947
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	65,6370	222,00	14 571,414
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,5550	350,00	4 394,250
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,3125	300,00	2 193,750
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,9650	20,00	179,300
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	52,5720	200,00	10 514,400
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,5810	165,00	3 725,865
Total utilaje de constructii						45 034,73

Total	Lei	210 191,02
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 479,16
TOTAL		221 670,18
Transportarea materialelor	10 %	11 413,78
Cheltuieli de depozitare	2 %	2 282,76
TOTAL		235 366,72
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 128,18
TOTAL		269 494,90
Beneficiu de deviz	6 %	16 169,70
TOTAL		285 664,60
Taxa de valoare adaugata	20 %	57 132,92
Total deviz:		342 797,52

INTOCMIT:

Antreprenor
„Power Team” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală si
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

