

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-5

Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,
mun. Chișinău

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 262 329,79 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	75,0000	12,800 12,800	960,000 960,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,0000	24,555 19,200	1 841,625 1 440,000
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,0000	9,600 9,600	537,600 537,600
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,0000	11,115 9,600	622,440 537,600
		<i>Total</i>	Lei			3 961,665
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			834,048
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			11,870
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			288,455
		<i>Total</i>				5 096,038
		<i>Venit</i>	3 %			152,881
		Total Lucrari de constructie				5 248,919

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 475,200
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	19,200 19,200	19,200 19,200
6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	70,400 70,400	70,400 70,400
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	285,214 148,480	285,214 148,480
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	204,723 148,480	204,723 148,480
9		Pictograma pe panou	buc	1,0000	215,000 0,000	215,000 0,000
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32	buc	2,0000	285,214 148,480	570,428 296,960
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BA47-29/3P	buc	3,0000	285,214 148,480	855,642 445,440
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/3P	buc	4,0000	152,280 99,840	609,118 399,360
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/1P	buc	17,0000	152,280 99,840	2 588,754 1 697,280
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / AVDT32	buc	6,0000	152,280 99,840	913,678 599,040
15	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator PH47	buc	1,0000	75,384 71,680	75,384 71,680
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu intermediar PЭК	buc	5,0000	75,384 71,680	376,920 358,400
17	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu de timp ORT	buc	1,0000	75,384 71,680	75,384 71,680
18	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda	buc	12,0000	64,000 64,000	768,000 768,000
19	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie	buc	1,0000	64,000 64,000	64,000 64,000
20	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de	buc	1,0000	32,000 32,000	32,000 32,000

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare				
21	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	128,000 128,000	128,000 128,000
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc	0,2000	20 178,765 17 088,000	4 035,753 3 417,600
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc	0,1100	7 119,900 5 977,600	783,189 657,536
24	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc	0,5000	7 761,584 7 616,000	3 880,792 3 808,000
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc	0,0700	6 793,500 5 651,200	475,545 395,584
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001	100 buc	0,0400	6 641,200 6 284,800	265,648 251,392
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	6 641,200 6 284,800	132,824 125,696
28	08-01-121-1	Acumulator (БАП)	buc	14,0000	131,840 131,840	1 845,760 1 845,760
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 160,758 2 060,800	259,291 247,296
30	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	12,0000	28,600 0,000	343,200 0,000
31	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 199,160 2 099,200	109,958 104,960
32	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	5,0000	36,500 0,000	182,500 0,000
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 916,958 2 438,400	350,035 292,608

1	2	3	4	5	6	7
34	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	10,0000	42,300 0,000	423,000 0,000
35	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	2,0000	69,540 0,000	139,080 0,000
36	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor	buc	10,0000	64,000 64,000	640,000 640,000
37	pret furnizor	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25-13/К	buc	10,0000	857,300 0,000	8 573,000 0,000
38		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,0000	3,650 0,000	109,500 0,000
39	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,5300	3 838,079 1 582,079	2 034,182 838,502
40		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac pentru cutie KOH-1M-04 sau analog	buc	50,0000	17,650 0,000	882,500 0,000
41		Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	3,0000	10,800 0,000	32,400 0,000
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	15,4000	2 077,768 1 523,200	31 997,626 23 457,280
43		Teava PVC d=20mm	m	1 370,000 0	4,080 0,000	5 589,600 0,000
44		Teava PVC d=25mm	m	170,0000	5,250 0,000	892,500 0,000
45	08-02-409-3	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe constructii instalate, diametru pina la 63 mm	100 m	0,6000	3 183,630 2 502,400	1 910,178 1 501,440
46		Teava PVC d=63mm	m	60,0000	47,910 0,000	2 874,600 0,000
47	08-02-407-1	Teava din otel conform GOST 10704-91 pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4000	2 872,248 1 971,200	6 893,395 4 730,880

1	2	3	4	5	6	7
48		Teava din metal d=20mm	m	90,0000	24,170 0,000	2 175,300 0,000
49		Teava din metal d=25mm	m	150,0000	30,000 0,000	4 500,000 0,000
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	3 191,890 2 220,800	319,189 222,080
51		Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m	10,0000	16,250 0,000	162,500 0,000
52	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,6600	1 074,039 934,400	708,866 616,704
53		Cablu din aluminiu ABBГнг(A) LS-0,66 sec.5x10 mm ²	m	66,0000	33,350 0,000	2 201,100 0,000
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	9,0000	513,399 431,360	4 620,591 3 882,240
55		Cablu cu fire din cupru BBГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	650,0000	14,580 0,000	9 477,000 0,000
56		Cablu cu fire din cupru BBГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	250,0000	16,320 0,000	4 080,000 0,000
57	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	3,9600	623,479 503,040	2 468,977 1 992,038
58		Cablu cu fire din cupru BBГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	m	310,0000	22,450 0,000	6 959,500 0,000
59		Cablu cu fire din cupru BBГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm ²	m	66,0000	38,670 0,000	2 552,220 0,000
60		Cablu cu fire din cupru BBГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	m	20,0000	24,850 0,000	497,000 0,000
61	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,8000	837,239 716,800	1 507,031 1 290,240
62		Cablu cu fire din cupru BBГнг-LS-0.66 sec. 3x6 mm ²	m	90,0000	53,350 0,000	4 801,500 0,000
63		Cablu cu fire din cupru BBГнг-LS-0.66 sec. 5x6 mm ²	m	90,0000	88,650 0,000	7 978,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,5000	623,479 503,040	2 182,177 1 760,640
65	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru KBBГНГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	350,0000	21,920 0,000	7 672,000 0,000
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,2000	623,478 503,040	748,174 603,648
67	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГВНГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	80,0000	28,350 0,000	2 268,000 0,000
68	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГВНГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	40,0000	36,800 0,000	1 472,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			152 859,526
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 920,126
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 728,148
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			32 480,293
		<i>Total</i>				201 988,093
		<i>Venit</i>	3 %			6 059,643
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				208 047,736 58 000,524
		3. Utilaj				
69	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47- 29/3/C50A sau analog	buc	1,0000	385,960 0,000	385,960 0,000
70	pret furnizor	Dulap pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 72 module ИЦРБ-2x363-0 36 УХЛ3 IP31 sau analog	buc	1,0000	2 398,000 0,000	2 398,000 0,000
71	pret furnizor	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A sau analog	buc	2,0000	120,300 0,000	240,600 0,000
72	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47- 29/3/C25A sau analog	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
73	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47- 29/3/C20A sau analog	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000
74	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47- 29/3/C16A sau analog	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000
75	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47- 29/3/C10A sau analog	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000
76	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47- 29/1/C16A sau analog	buc	2,0000	34,000 0,000	68,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
77	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47- 29/1/C10A sau analog	buc	4,0000	34,000 0,000	136,000 0,000
78	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47- 29/1/B10A sau analog	buc	11,0000	34,000 0,000	374,000 0,000
79	pret furnizor	Intrerupator automat diferential Idif=30mA de tip АВДТ32/C16/30mA sau analog	buc	4,0000	263,500 0,000	1 054,000 0,000
80	pret furnizor	Intrerupator automat diferential Idif=10mA de tip АВДТ32/C16/10mA sau analog	buc	2,0000	258,650 0,000	517,300 0,000
81	pret furnizor	Declansator 1P 220-240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog	buc	1,0000	356,200 0,000	356,200 0,000
82	pret furnizor	Releu intermediar de tip PЭК 77/4 10A 230V	buc	3,0000	94,000 0,000	282,000 0,000
83	pret furnizor	Releu intermediar de tip PЭК 77/3 10A 230V	buc	2,0000	94,000 0,000	188,000 0,000
84	pret furnizor	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc	1,0000	445,200 0,000	445,200 0,000
85	pret furnizor	Buton de comanda verde "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,0000	39,000 0,000	234,000 0,000
86	pret furnizor	Buton de comanda rosu "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,0000	39,000 0,000	234,000 0,000
87	pret furnizor	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45 sau analog	buc	1,0000	95,630 0,000	95,630 0,000
88	pret furnizor	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog	buc	1,0000	19,500 0,000	19,500 0,000
89	pret furnizor	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog	buc	1,0000	232,300 0,000	232,300 0,000
90	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	20,0000	485,200 0,000	9 704,000 0,000
91	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	7,0000	285,600 0,000	1 999,200 0,000
92	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau	buc	50,0000	310,000 0,000	15 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
93	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	7,0000	252,000 0,000	1 764,000 0,000
94	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	4,0000	230,300 0,000	921,200 0,000
95	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	4,0000	252,300 0,000	1 009,200 0,000
96	pret furnizor	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3- LED 3W, IP20 sau analog	buc	2,0000	266,300 0,000	532,600 0,000
97	pret furnizor	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40BT, 220B Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	14,0000	648,200 0,000	9 074,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			48 451,690
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			581,420
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 033,110

		Total	Lei		262 329,79
		Tva	0 %		
		Total deviz: Inclusiv salariu			61 475,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)