

**Капитальный ремонт здания
Дома культуры с.Казаклия
(повторно)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)

Valoarea de deviz 370 974 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фойе 1 этаж				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	200,000	46,775 44,975	9 354,960 8 994,960
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	200,000	77,712 40,362	15 542,400 8 072,400
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) цвет, размеры и дизайн плитки согласовать с заказчиком	m2	200,000	304,565 144,150	60 913,000 28 830,000
4	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс.	m	58,000	77,811 49,011	4 513,038 2 842,638

1	2	3	4	5	6	7
		цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)				
		Total Фойе 1 этаж Inclusiv salariu				90 323,398 48 739,998
		2. Сцена				
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez (Полы из пластиковых материалов, плиток ПВХ) сцена 180м2 + зал 20м2, в том числе плитуса 130мп	m2	200,000	416,855 63,426	83 371,014 12 685,200
6	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков сцены)	m	30,000	43,583 17,298	1 307,490 518,940
		Total Сцена Inclusiv salariu				84 678,504 13 204,140
		3. Электрика				
7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) LEED в комплекте с лампочками	buc	2,000	375,401 54,200	750,801 108,401
8	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка медных проводов, 3*1,5мм2)	m	80,000	11,085 4,036	886,800 322,896
9	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж)	m	80,000	31,033 26,524	2 482,668 2 121,888
		Total Электрика Inclusiv salariu				4 120,269 2 553,185
		4. Фасад				
10	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de	m2	300,000	72,722	21 816,450



1	2	3	4	5	6	7
		sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа")				
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,000	80,536 4,036	241,609 12,109
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	300,000	52,242 43,245	15 672,600 12 973,500
		Total Фасад Inclusiv salariu				37 730,659 31 148,509
		5. Котельная				
13	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Штукатурка откосов)	m2	2,400	144,355 117,626	346,453 282,303
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники)	m	1,000	125,148 20,758	125,148 20,758
		Total Котельная Inclusiv salariu				471,601 303,061
		6. Благоустройство				
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка тротуара из брусчатки)	m2	22,000	9,802 9,802	215,648 215,648
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство тротуара из брусчатки (б/у после разборки) с добавлением новой 20%)	m2	22,000	80,172 34,365	1 763,777 756,038
		Total Благоустройство Inclusiv salariu				1 979,425 971,686
		7. Прочие работы				



1	2	3	4	5	6	7
17	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	1,200	107,824 107,824	129,389 129,389
18	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов в авто 1 категории)	t	1,200	20,181 20,181	24,217 24,217
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) *	t	1,200	34,396 0,000	41,275 0,000
		Total Прочие работы				194,881
		Inclusiv salariu				153,606

	Прямые затраты	lei	219 499
	Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 298
	Транспорт материалов (ПЗ+Соцфон) * 10 %	10,00 %	11 915
	Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	254 712
	Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	36 933
	Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	291 645
	Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	17 499
	Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	309 144
	НДС (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 830
	Total deviz:		370 974
	Inclusiv salariu		97 074



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт здания
Дома культуры с.Казаклия
(повторно)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 1

Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)

Valoarea de deviz 370 974 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	270,210	57,66	15 580,309
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,008	57,66	231,101
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	225,000	57,66	12 973,500
4.	7129020012800	Pavator	h-om	12,764	57,66	735,972
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	200,000	57,66	11 532,000
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	613,500	57,66	35 374,410
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,000	57,66	4 497,480
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,280	57,66	2 553,185
9.	7422010060100	Timplar	h-om	9,280	57,66	535,085
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,404	57,66	369,254
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	219,768	57,66	12 671,823
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,348	57,66	20,066
Total manopera						97 074

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,110	240,00	26,400
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,942	240,00	226,080
3.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	300,000	1,00	300,000
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,060	75,00	229,500
5.	1430142205538	Barita flotata	kg	135,000	15,00	2 025,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030	2 700,00	81,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,090	2 700,00	243,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,090	2 700,00	243,000
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 000,000	0,10	400,000
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,036	2 600,00	93,600
11.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	1,00	4,000
12.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,400	2,50	11,000
13.	24302261000001	Fuga	kg	60,000	15,00	900,000
14.	2430226101234	Grund prena dez tip M	kg	6,090	12,00	73,080
15.	2430226109080	Diluant prena dez	kg	16,240	12,00	194,880
16.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,030	35,00	1,050
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	115,600	15,00	1 734,000
18.	2462106110431	Prena dez 300 NII 2829-74	kg	121,800	15,00	1 827,000
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,400	85,00	34,000
20.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	131,950	29,00	3 826,550
21.	2521106718392	Glafuluri din mase plastice pentru ferestre	m	1,020	98,00	99,960
22.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	85,680	3,50	299,880
23.	2523116716345	Covor PVC	m2	213,150	300,00	63 945,000
24.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	12,600	1,00	12,600
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	35,200	1,35	47,520
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135,000	1,35	182,250
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	173,140	1,35	233,739
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	180,000	5,20	936,000

29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160	2,50	0,400
30.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4,500	98,00	441,000
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	206,000	135,00	27 810,000
32.	2664102102010	Mortarciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,948	1 100,00	7 642,800
33.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	810,000	2,00	1 620,000
34.	2670112202900	Baghete din lemn	m	31,500	25,00	787,500
35.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	59,160	22,50	1 331,100
36.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	90,640	6,10	552,904
37.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,600	2,50	31,500
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900	15,00	13,500
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,080	1,00	4,080
40.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	1,00	4,000
41.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	16,800	1,00	16,800
42.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,000	300,00	600,000
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,440	75,00	33,000
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,604	1,00	0,604
45.	4100126202818	Apa	m3	10,000	1,00	10,000
Total materiale de constructii						119 149

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 350,000	1,50	2 025,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	35,00	0,350
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,000	35,00	350,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,190	35,00	776,650
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,400	35,00	84,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,127	325,00	41,275
Total utilaje de constructii						3 276

Прямые затраты	lei	219 499
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 298
Транспорт материалов (ПЗ+Соцфон) * 10 %	10,00 %	11 915
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	254 712
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	36 933
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	291 645
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	17 499
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	309 144
НДС (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 830

Total deviz:

370 974

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare, lei	
					Pe unitate de	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Фойе 1 этаж				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2			46,775
						<hr/> 44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,712
						<hr/> 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: *mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) цвет, размеры и дизайн плитки согласовать с заказчиком	m2			304,565
						<hr/> 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,050
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,30	4,770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m			77,811
						<hr/> 49,011
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,500
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,50	22,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		2. Сцена				
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, плиток ПВХ) сцена 180м2 + зал 20м2, в том числе плитуса 130мп	m2			416,855
						<hr/> 63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	300,00	319,725
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	12,00	0,365
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,135
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	12,00	0,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,002
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,045
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6500	29,00	19,133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
6	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков сцены)	m			43,583
						<hr/> 17,298
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,035
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	25,00	26,250
		3. Электрика				

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка светильников на 60 Вт) LEED в комплекте с лампочками				54,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,200
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
8	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка медных проводов, 3*1,5мм2)	m			11,085 4,036
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,10	6,911
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,138
9	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж)	m			31,033 26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,50	3,748
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,210
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0,1500	1,00	0,158
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,394
		4. Фасад				
10	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа")	m2			72,722 60,543
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	15,00	6,750
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	15,00	3,750
	1421102200898	Nisip cuarzos macinat granulat sub 1 mm	kg	1,0000	1,00	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	1,35	0,608
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			80,536 4,036
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	75,00	76,500
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			52,242 43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 700,00	0,810
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 700,00	0,270
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 700,00	0,810
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 600,00	0,312
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,045
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,750
		5. Котельная				
13	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Штукатурка откосов)	m2			144,355 117,626
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,583
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	35,00	0,146

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ferestre si usi (Подоконники)				20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	98,00	99,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		6. Благоустройство				
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка тротуара из брусчатки)	m2			9,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,802
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство тротуара из брусчатки (б/у после разборки) с добавлением новой 20%)	m2			80,172
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,453
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,912
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	0,204545	98,00	20,045
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,624
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,276
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,500
		7. Прочие работы				
17	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			107,824
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,824
18	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов в авто 1 категории)	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
19	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			34,396
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	325,00	34,396

APROBAT:

L.S.



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Капитальный ремонт здания
Дома культуры с.Казаклия
(повторно)**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2

Отопление

Valoarea de deviz 405 053 lei

Intocmit in preturi curente 11.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB 10M	buc	9,00	8 100,00 0,00	72 900,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			72 900,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			874,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				73 774,80
		2. Lucrari de montare				
2	IB08B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw	buc	9,00	180,48 126,85	1 624,36 1 141,67
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 624,36
		<i>Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			274,00
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 10 %</i>	10,00 %			44,22
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			1 942,58
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 76 %</i>	76,00 %			867,67
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			2 810,25
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			168,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 978,86 1 141,67



1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari sanitare				
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500-2000	buc	1,00	<u>2 381,61</u> 46,13	<u>2 381,61</u> 46,13
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1600	buc	2,00	<u>1 855,13</u> 37,48	<u>3 710,27</u> 74,96
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1400	buc	16,00	<u>1 669,75</u> 37,48	<u>26 715,96</u> 599,66
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1200	buc	10,00	<u>1 478,12</u> 37,48	<u>14 781,22</u> 374,79
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-1000	buc	5,00	<u>1 261,09</u> 28,83	<u>6 305,46</u> 144,15
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-800	buc	9,00	<u>1 046,29</u> 28,83	<u>9 416,63</u> 259,47
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-700	buc	2,00	<u>1 054,05</u> 28,83	<u>2 108,09</u> 57,66
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-600	buc	1,00	<u>922,74</u> 28,83	<u>922,74</u> 28,83
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-500	buc	3,00	<u>861,39</u> 28,83	<u>2 584,16</u> 86,49
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-400	buc	3,00	<u>693,89</u> 28,83	<u>2 081,66</u> 86,49
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" радиаторный терморегулятор	buc	51,00	<u>167,92</u> 10,38	<u>8 563,87</u> 529,32
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан прямой	buc	51,00	<u>141,26</u> 10,38	<u>7 204,21</u> 529,32
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан угловой	buc	51,00	<u>141,26</u> 10,38	<u>7 204,21</u> 529,32

1	2	3	4	5	6	7
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран Маевского)	buc	51,00	30,10 5,77	1 534,90 294,07
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	220,00	43,05 17,30	9 470,56 3 805,56
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	370,00	58,81 20,18	21 758,22 7 466,97
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	215,00	87,44 23,06	18 799,38 4 958,76
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухобрасыватель диам.15мм	buc	26,00	154,07 8,65	4 005,93 224,87
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25x25 mm тройник	buc	4,00	29,98 17,30	119,91 69,19
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm тройник	buc	28,00	22,98 14,99	643,31 419,76
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25x20x20 mm тройник	buc	20,00	20,45 13,26	409,07 265,24



1	2	3	4	5	6	7
24	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x25 mm тройник	buc	4,00	29,98 17,30	119,91 69,19
25	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x32x25 mm тройник	buc	2,00	30,01 17,30	60,02 34,60
26	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 10 mm тройник	buc	10,00	18,80 13,26	188,04 132,62
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm муфта	buc	55,00	11,88 8,65	653,40 475,69
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm муфта	buc	93,00	14,40 10,38	1 339,06 965,23
29	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта	buc	54,00	19,11 12,11	1 031,99 653,86
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, отвод 90*	buc	34,00	12,44 8,65	422,81 294,07
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод 90*	buc	54,00	15,77 10,38	851,56 560,46

1	2	3	4	5	6	7
32	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 90*	buc	56,00	20,77 12,11	1 163,26 678,08
33	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57mm L=0,5	buc	16,00	50,79 23,06	812,69 369,02
34	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 mm L=0,5	buc	11,00	76,68 28,83	843,45 317,13
35	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida клипса	buc	350,00	14,75 11,53	5 161,45 4 036,20
36	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm трубчатая	m	40,00	35,11 20,18	1 404,23 807,24
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Danfoss	buc	18,00	90,32 8,65	1 625,76 155,68
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухообращиватель диам.20мм	buc	9,00	160,20 8,65	1 441,80 77,84
39	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гибкий шланг	buc	18,00	138,36 12,69	2 490,41 228,33
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covecjoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	590,00	8,63 5,19	5 091,35 3 061,75

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	590,00	4,61 4,61	2 721,55 2 721,55
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	215,00	10,64 6,34	2 288,16 1 363,66
43	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	215,00	5,77 5,77	1 239,69 1 239,69
44	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm отвод	buc	18,00	120,77 64,58	2 173,91 1 162,43
45	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm отвод	buc	38,00	107,43 64,58	4 082,42 2 454,01
46	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm отвод	buc	22,00	99,10 64,58	2 180,24 1 420,74
		<i>Прямые затраты</i>	lei			190 108,53
		<i>Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			10 591,22
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 10 %</i>	10,00 %			14 172,73
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			214 872,48
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			31 156,52
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			246 029,00
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			14 761,73
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				260 790,73 44 130,08

	Прямые затраты		337 544
	НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	67 509
	Total deviz: Inklusiv salariu		405 053
			45 272



Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Капитальный ремонт здания
Дома культуры с.Казаклия
(повторно)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Отопление

Intocmit in prețuri curente 11.06.2021

Valoarea de deviz 405 053 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,24	57,66	359,80
2.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	81,12	57,66	4 677,38
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	683,79	57,66	39 427,33
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,00	57,66	807,24
Total manopera						45 272

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,06	150,00	9,00
2.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	3,11	180,00	559,80
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,96	6,00	53,76
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	25,06	6,50	162,90
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	70,18	20,83	1 461,85
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,32	39,47	12,63
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,32	86,00	543,52
8.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,63	86,00	54,18
9.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20mm	m	226,60	25,00	5 665,00
10.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena diam.25 mm	m	381,10	37,50	14 291,25
11.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena diam.32mm	m	221,45	62,50	13 840,62
12.	25231567138002	гибкий шланг	buc	18,00	120,00	2 160,00
13.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	5,10	10,00	51,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,85	1,70	16,75
15.	27221033000001	Teava curbata Dn 50mm отвод	buc	18,00	29,17	525,06
16.	27221033000002	Teava curbata Dn 32 mm отвод	buc	38,00	15,83	601,54
17.	27221033000003	Teava curbata Dn 20 mm отвод	buc	22,00	7,50	165,00
18.	27221033100001	Teava instalatie 57mm L=0,5	m	16,00	26,35	421,60
19.	27221033100002	Teava instalatie 89mm L=0,5	m	11,00	45,12	496,32
20.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl4	kg	18,72	29,83	558,42
21.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,90	29,83	26,85
22.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	21,00	8,30	174,30
23.	28221157000001	Radiator 22-500-2000	buc	1,00	2 315,30	2 315,30
24.	282211570000010	Radiator 22-500-400	buc	3,00	654,17	1 962,51
25.	28221157000002	Radiator 22-500-1600	buc	2,00	1 803,33	3 606,66
26.	28221157000003	Radiator 22-500-1400	buc	16,00	1 618,33	25 893,28
27.	28221157000004	Radiator 22-500-1200	buc	10,00	1 426,67	14 266,70
28.	28221157000005	Radiator 22-500-1000	buc	5,00	1 221,67	6 108,35
29.	28221157000006	Radiator 22-500-800	buc	9,00	1 006,67	9 060,03
30.	28221157000007	Radiator 22-500-700	buc	2,00	1 014,17	2 028,34
31.	28221157000008	Radiator 22-500-600	buc	1,00	883,33	883,33
32.	28221157000009	Radiator 22-500-500	buc	3,00	821,67	2 465,01
33.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	72,00	1,00	72,00



35.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	72,00	1,00	72,00
36.	28752741101013	Piesa de racordare (fiting) 25x20x20 mm тройник	buc	20,00	5,23	104,60
37.	28752741101021 1	Piesa de racordare (fiting) 32x25x25 mm тройник	buc	4,00	10,18	40,72
38.	28752741101021 2	Piesa de racordare (fiting) 25x20x25 mm тройник	buc	28,00	5,78	161,84
39.	28752741101021 4	Piesa de racordare (fiting) 32x20x25 mm тройник	buc	4,00	10,18	40,72
40.	28752741101021 5	Piesa de racordare (fiting) 32x32x25 mm тройник	buc	2,00	10,18	20,36
41.	28752741101021 6	Piesa de racordare (fiting) 10 mm тройник	buc	10,00	3,58	35,80
42.	28752741101021 7	Piesa de racordare (fiting) 20,0 mm муфта	buc	55,00	1,93	106,15
43.	28752741101021 8	Piesa de racordare (fiting) 25 mm муфта	buc	93,00	2,48	230,64
44.	28752741101021 9	Piesa de racordare (fiting) 32 mm муфта	buc	54,00	5,23	282,42
45.	28752741101022 0	Piesa de racordare (fiting) 20,0 mm отвод 90*	buc	34,00	2,48	84,32
46.	28752741101022 1	Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm отвод 90*	buc	54,00	3,85	207,90
47.	28752741101022 2	Piesa de racordare (fiting) 32 mm отвод 90*	buc	56,00	6,88	385,28
48.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj радиаторный терморегулятор	buc	51,00	153,33	7 819,83
49.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Клапан прямой	buc	51,00	126,67	6 460,17
50.	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой	buc	51,00	126,67	6 460,17
51.	2875274204000	Brata ra fixe re	buc	350,00	1,30	455,00
52.	28752742051001	автоматический воздухобрасыватель диам.15мм	buc	26,00	139,98	3 639,48
53.	28752742051002	автоматический воздухобрасыватель диам.20мм	buc	9,00	145,98	1 313,82
54.	287527420512	Robinet cu mufa d=20mm	buc	18,00	76,20	1 371,60
55.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	223,00	2,10	468,30
56.	2913134500001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздуховыпускной кран Маевского	buc	51,00	23,33	1 189,83
57.	3220137315778	Descarant	kg	2,90	12,50	36,25
58.	332051735223	Termoizolatie conducte diam.32mm	m	43,26	13,80	596,99
59.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	20,00	0,40
60.	555123	Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB 10M	buc	9,00	8 100,00	72 900,00
Total materiale de constructii						215 069

Utilaje de constructii:

1.	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,00	74,20	593,59
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	34,35	86,00	2 954,10
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	49,60	15,00	744,00
Total utilaje de constructii						4 292

Прямые затраты	lei	337 544
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	67 509

Total deviz:

405 053



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)** Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarîu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB 10M	buc			8 100,00
	555123	Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB 10M	buc	1,0000	8 100,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
2	IB08B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw	buc			180,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2513206622020	Placa marsit de 3.0 mm, 25 at.	kg	0,0700	86,00	6,02
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	20,83	6,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,1000	6,50	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1000	29,83	2,98
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	8,30	0,83
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	4,0000	2,10	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		3. Lucrari sanitare				
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500-2000	buc			2 381,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator 22-500-2000	buc	1,0000	2 315,30	2 315,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	180,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	86,00	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,42
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	6,0000	2,10	12,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1600	buc			1 855,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000002	Radiator 22-500-1600	buc	1,0000	1 803,33	1 803,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	180,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	86,00	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	4,0000	2,10	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1400	buc			1 669,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000003	Radiator 22-500-1400	buc	1,0000	1 618,33	1 618,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	180,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	86,00	0,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	4,0000	2,10	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1200	buc			1 478,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	28221157000004	Radiator 22-500-1200	buc	1,0000	1 426,67	1 426,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	180,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	86,00	0,69
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	4,0000	2,10	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-1000	buc			1 261,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000005	Radiator 22-500-1000	buc	1,0000	1 221,67	1 221,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,42
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-800	buc			1 046,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000006	Radiator 22-500-800	buc	1,0000	1 006,67	1 006,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-700	buc			1 054,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000007	Radiator 22-500-700	buc	1,0000	1 014,17	1 014,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,43
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-600	buc			922,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000008	Radiator 22-500-600	buc	1,0000	883,33	883,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,42
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-500	buc			861,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000009	Radiator 22-500-500	buc	1,0000	821,67	821,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,57
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500-400	buc			693,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000010	Radiator 22-500-400	buc	1,0000	654,17	654,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	180,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	86,00	0,57
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" радиаторный терморегулятор	buc			167,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj радиаторный терморегулятор	buc	1,0000	153,33	153,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	180,00	2,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	86,00	2,06
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			141,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/2" Клапан прямой				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				10,38
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Клапан прямой	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1714227322940	Cinera fuior	buc	1,0000	126,67	126,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	180,00	2,15
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан угловой	kg	0,0240	86,00	2,06
			buc			141,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				10,38
	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1714227322940	Cinera fuior	buc	1,0000	126,67	126,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	180,00	2,15
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран Маевского)	kg	0,0240	86,00	2,06
			buc			30,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				5,77
	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4" Воздуховыпускной кран Маевского	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	1,0000	23,33	23,33
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	0,1000	10,00	1,00
			m			43,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				17,30
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20mm	h-om	0,3000	57,66	17,30
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,0300	25,00	25,75
			m			58,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				20,18
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena diam.25 mm	h-om	0,3500	57,66	20,18
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,0300	37,50	38,63
			m			87,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				23,06
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena diam.32mm	h-om	0,4000	57,66	23,06
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухообрасыватель diam.15mm	m	1,0300	62,50	64,37
			buc			154,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				8,65
	28752742051001	автоматический воздухообрасыватель diam.15mm	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1714227322940	Cinera fuior	buc	1,0000	139,98	139,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0150	180,00	2,70
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25x25 mm тройник	kg	0,0320	86,00	2,75
			buc			29,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				17,30
	287527411010211	Piesa de racordare (fiting) 32x25x25 mm тройник	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	10,18	10,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	kg	0,0080	12,50	0,10
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm тройник	h-ut	0,0300	74,20	2,23
			buc			22,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				14,99
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) 25x20x25 mm тройник	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	5,78	5,78
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	kg	0,0070	12,50	0,09
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25x20x20 mm тройник	h-ut	0,0260	74,20	1,93
			buc			20,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				13,26
	28752741101013	Piesa de racordare (fiting) 25x20x20 mm тройник	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	5,23	5,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	kg	0,0060	12,50	0,07
			h-ut	0,0230	74,20	0,07

1	2	3	4	5	6	7
24	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x25 mm тройник	buc			29,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				17,30
	287527411010214	Piesa de racordare (fiting) 32x20x25 mm тройник	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	10,18	10,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0080	12,50	0,10
25	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x32x25 mm тройник	buc			30,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				17,30
	287527411010215	Piesa de racordare (fiting) 32x32x25 mm тройник	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	10,18	10,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0080	12,50	0,13
26	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 10 mm тройник	buc			18,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				13,26
	287527411010216	Piesa de racordare (fiting) 10 mm тройник	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	3,58	3,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	6,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0060	12,50	0,07
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm муфта	buc			11,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				8,65
	287527411010217	Piesa de racordare (fiting) 20,0 mm муфта	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	1,93	1,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	6,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0060	12,50	0,07
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm муфта	buc			14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				10,38
	287527411010218	Piesa de racordare (fiting) 25 mm муфта	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	2,48	2,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	6,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0070	12,50	0,09
29	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта	buc			19,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				12,11
	287527411010219	Piesa de racordare (fiting) 32 mm муфта	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	5,23	5,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	6,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0080	12,50	0,10
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, отвод 90*	buc			12,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				8,65
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) 20,0 mm отвод 90*	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	2,48	2,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	6,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0060	12,50	0,07
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод 90*	buc			15,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				10,38
	287527411010221	Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm отвод 90*	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	3,85	3,85
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	6,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	kg	0,0070	12,50	0,09
32	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior	buc			20,77
						12,11

1	2	3	4	5	6	7
		de 32,0 mm отвод 90*				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	287527411010222	Piesa de racordare (fiting) 32 mm отвод 90*	buc	1,0000	6,88	6,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	12,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	74,20	1,56
33	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57mm L=0,5	buc			50,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	27221033100001	Teava instalatie 57mm L=0,5	m	1,0000	26,35	26,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	6,50	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	39,47	0,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,70	0,55
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,01
34	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 mm L=0,5	buc			76,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	27221033100002	Teava instalatie 89mm L=0,5	m	1,0000	45,12	45,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	6,50	0,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	20,83	0,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	39,47	0,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,70	0,73
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	20,00	0,02
35	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida клипса	buc			14,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,30	1,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,30	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
36	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm трубчатая	m			35,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223	Termoizolatia conducte diam.32mm	m	1,0300	13,80	14,92
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Danfoss	buc			90,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420512	Robinet cu mufa d=20mm	buc	1,0000	76,20	76,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,77
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухообрасыватель diam.20mm	buc			160,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051002	автоматический воздухообрасыватель diam.20mm	buc	1,0000	145,98	145,98
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	180,00	2,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,77
39	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гибкий шланг	buc			138,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567138002	гибкий шланг	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	180,00	2,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	86,00	2,77
40	IE03A	Efectuarea probei de etansare la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0kw	h-ut	0,0400	86,00	3,44
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m			4,61
						4,61

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	h-om	0,0800	57,66	4,61
			m			10,64
						6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2952270003304	Electropompa de apa monotajata de joasa presiune 15,0 - 30,0kw	h-om	0,1100	57,66	6,34
			h-ut	0,0500	86,00	4,30
43	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				5,77
			m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
44	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm отвод	h-om	0,1000	57,66	5,77
			buc			120,77
						64,58
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27221033000001	Teava curbata Dn 50mm отвод	buc	1,0000	29,17	29,17
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s 10mm l 4	kg	0,2400	29,83	7,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,3000	6,50	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	20,83	17,91
45	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm отвод				107,43
			buc			64,58
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27221033000002	Teava curbata Dn 32 mm отвод	buc	1,0000	15,83	15,83
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s 10mm l 4	kg	0,2400	29,83	7,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,3000	6,50	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	20,83	17,91
46	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm отвод				99,10
			buc			64,58
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27221033000003	Teava curbata Dn 20 mm отвод	buc	1,0000	7,50	7,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s 10mm l 4	kg	0,2400	29,83	7,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,3000	6,50	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	20,83	17,91

APROBAT:

Investitor



S.R.L. Intocamt

(functia semnatura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.