

**Капитальный ремонт
помещений для кадетского
класса в здании ТЛ. лицея
им.И.Вазова г.Тараклия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 478657 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. кабинет №1 1.1. стени				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	86,000	16,800 16,800	1 444,800 1 444,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	86,000	11,440 11,340	983,840 975,240
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	86,000	2,760 1,260	237,360 108,360
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	86,000	66,310 51,240	5 702,660 4 406,640
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	86,000	26,275	2 259,628




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			23,100	1 986,600
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	86,000	2,760 1,260	237,360 108,360
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	86,000	33,100 23,100	2 846,600 1 986,600
		Total stény Inclusiv salariu				13 712,243 11 016,600
		1.2. потолок				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	50,200	11,440 11,340	574,288 569,268
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	50,200	2,760 1,260	138,552 63,252
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,200	79,330 64,260	3 982,368 3 225,852
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	50,200	26,275 23,100	1 318,988 1 159,620



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	50,200	2,760 1,260	138,552 63,252
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,200	33,225 23,100	1 667,895 1 159,620
		Total потолък				7 820,643
		Inclusiv salariu				6 240,864
		1.3. полы				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	50,200	15,456 15,456	775,908 775,908
15	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	50,200	28,070 10,500	1 409,114 527,100
16	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sceliseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 3 см,	m2	50,200	78,750 35,700	3 953,250 1 792,140
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума ,	m2	50,200	119,364 33,600	5 992,052 1 686,720
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка порожек	m	9,000	64,920 10,920	584,280 98,280




1	2	3	4	5	6	7
		Total polы Inclusiv salariu				12 714,604 4 880,148
		1.4. прочие				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
		Total прочие Inclusiv salariu				1 872,906 148,386
		Total кабинет №1 Inclusiv salariu				36 120,396 22 285,998
		2. кабинет №2				
		2.1. стены				
22	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	92,400	16,800 16,800	1 552,320 1 552,320
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	92,400	11,440 11,340	1 057,056 1 047,816
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	92,400	66,310 51,240	6 127,048 4 734,576



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		смесью,				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,400	26,275 23,100	2 427,779 2 134,440
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	33,100 23,100	3 058,440 2 134,440
		Total stени Inclusiv salariu				14 732,691 11 836,440
		2.2. потолок				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	57,600	11,440 11,340	658,944 653,184
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	79,330 64,260	4 569,404 3 701,376
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	57,600	26,275 23,100	1 513,426 1 330,560



1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	33,225 23,100	1 913,760 1 330,560
		Total потолък Inclusiv salariu				8 973,486 7 160,832
		2.3. полы				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	57,600	15,455 15,455	890,232 890,232
36	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	28,070 10,500	1 616,832 604,800
37	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 3 см,	m2	57,600	78,750 35,700	4 536,000 2 056,320
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолиума ,	m2	57,600	119,363 33,600	6 875,297 1 935,360
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	10,000	64,920	649,200



1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (Установка порожек			10,920	109,200
		Total полы Inclusiv salariu				14 567,561 5 595,912
		2.4. прочие				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
		Total прочие Inclusiv salariu				1 872,906 148,386
		Total кабинет №2 Inclusiv salariu				40 146,644 24 741,570
		3. кабинет №3				
		3.1. стены				
43	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	92,400	16,800 16,800	1 552,320 1 552,320
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	92,400	11,440 11,340	1 057,056 1 047,816
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	92,400	66,310 51,240	6 127,048 734,576



 S. C. CCCCCC

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,400	26,275 23,100	2 427,779 2 134,440
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	33,100 23,100	3 058,440 2 134,440
		Total stени Inclusiv salariu				14 732,691 11 836,440
		3.2. потолки				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	57,600	11,440 11,340	658,944 653,184
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	79,330 64,260	4 569,404 3 701,376
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	57,600	26,275	



Handwritten signature in blue ink.


1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)			23,100	1 330,560
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	33,225 23,100	1 913,760 1 330,560
		Total потолък Inclusiv salariu				8 973,486 7 160,832
		3.3. полы				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	57,600	15,455 15,455	890,232 890,232
57	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	28,070 10,500	1 616,832 604,800
58	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 3 см,	m2	57,600	78,750 35,700	4 536,000 2 056,320
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	57,600	119,363 33,600	6 875,297 935,360




1	2	3	4	5	6	7
		cu preadez (Полы из линолиума ,				
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка порожек	m	10,000	64,920 10,920	649,200 109,200
		Total полы Inclusiv salariu				14 567,561 5 595,912
		3.4. прочие				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
		Total прочие Inclusiv salariu				1 872,906 148,386
		Total кабинет №3 Inclusiv salariu				40 146,644 24 741,570
		4. кабинет №4				
		4.1. стены				
64	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	92,400	16,800 16,800	1 552,320 1 552,320
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	92,400	11,440 11,340	1 057,056 1 047,816
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424



1	2	3	4	5	6	7
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	66,310 51,240	6 127,048 4 734,576
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,400	26,275 23,100	2 427,779 2 134,440
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	33,100 23,100	3 058,440 2 134,440
		Total stени Inclusiv salariu				14 732,691 11 836,440
		4.2. потолок				
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	57,600	11,440 11,340	658,944 653,184
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	57,600	79,330 64,260	4 569,404 3 701,376



1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	57,600	26,275 23,100	1 513,426 1 330,560
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	33,225 23,100	1 913,760 1 330,560
		Total потолки				8 973,486
		Inclusiv salariu				7 160,832
		4.3. полы				
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	57,600	15,455 15,455	890,232 890,232
78	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	28,070 10,500	1 616,832 604,800
79	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scelvisiunea, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 3 см,	m2	57,600	78,750 35,700	4 536,000 2 056,320
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	57,600	119,363	6 875,297



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума ,			33,600	1 935,360
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка порожек	m	10,000	64,920 10,920	649,200 109,200
		Total полы Inclusiv salariu				14 567,561 5 595,912
		4.4. прочие				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
84	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
		Total прочие Inclusiv salariu				1 872,906 148,386
		Total кабинет №4 Inclusiv salariu				40 146,644 24 741,570
		5. кабинет №5				
		5.1. стены				
85	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	92,400	16,800 16,800	1 552,320 1 552,320
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	92,400	11,440 11,340	1 057,056 1 047,816



[Handwritten signature]