

**"Капитальный ремонт и утепление фасадов  
здания гимназия села" с. Котовское, р. Комрат**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta


## DEVIZ LOCAL № 1

### Утепление здания гимназия и замена оконных и дверных блоков

Valoarea de deviz 810 928,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм</b>				
1	CN54B прим	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Бетоноконтант" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	937,0000	12,59 4,92	11 797,07 4 610,04
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) EPS 100	m2	880,0000	204,15 86,55	179 649,80 76 164,88
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	57,0000	193,56 70,44	11 032,87 4 014,97



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 *утепление цоколя				
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,0000	12,65 4,92	11 134,20 4 329,60
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	880,0000	89,29 50,02	78 577,40 44 017,60
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	57,0000	237,83 118,90	13 556,10 6 777,30
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно,	m2	937,0000	34,69 30,75	32 508,20 28 812,75
8	RpCI42A прим	Разборка оконных отливов	m	76,0000	5,89 5,74	448,02 436,24
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм.	m	76,0000	97,16 16,40	7 383,78 1 246,40
		<i>Total</i>		Lei		346 087,44
		<b>Total Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом</b>				<b>346 087,44 170 409,78</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>100 mm Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Замена столярных изделий</b>				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	205,0900	17,22 17,22	3 531,64 3 531,64
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	18,6900	17,22 17,22	321,84 321,84
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	22,0800	942,90 29,93	20 819,34 660,85
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	183,0100	909,76 22,96	166 495,16 4 201,91
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон)	m	130,0000	117,53 14,76	15 278,51 1 918,80
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m	130,0000	97,16 16,40	12 630,15 2 132,00
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2)	m2	18,6900	1 365,41 33,21	25 519,42 620,69



1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	361,0000	31,64 27,06	11 422,59 9 768,66
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	90,2500	33,35 22,55	3 009,39 2 035,14
		<i>Total</i>	Lei			259 028,04
		<b>Total Замена столярных изделий Inclusiv salariu</b>				<b>259 028,04 25 191,53</b>
		<b>3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм.</b>				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2	6,4200	98,81 98,81	634,36 634,36
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	642,0000	68,21 3,69	43 793,64 2 368,98



1	2	3	4	5	6	7
		(Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия)	m2	642,0000	22,87 10,25	14 681,26 6 580,50
		<i>Total</i>	Lei			59 109,26
		<b>Total Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм. Inclusiv salariu</b>				<b>59 109,26 9 583,84</b>

		Total	Lei	664 224,74
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	46 166,66
		Transportarea materialelor	4 %	18 205,26
		Total		728 596,66
		Cheltuieli de regie	5 %	36 429,83
		Total		765 026,49
		Beneficiu de deviz	6 %	45 901,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>810 928,08</b>
				<b>205 185,15</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт и  
утепление фасадов здания  
гимназия села" с. Котовское, р.  
Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

**Утепление здания гимназия и замена оконных и дверных блоков**

Valoarea de deviz 810 928,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						


**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 232,4400	41,00	50 530,04
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	702,7500	41,00	28 812,75
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,5516	41,00	4 983,61
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 868,7200	41,00	76 617,52
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,6375	41,00	2 035,14
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	218,0400	41,00	8 939,64
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,8400	41,00	280,44
8.	7422010060100	Timplar	h-om	149,3138	41,00	6 121,86
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4722	41,00	634,36
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,3913	41,00	6 330,04
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	320,0598	41,00	13 122,45
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,3000	41,00	6 777,30
<b>Total manopera</b>						<b>205 185,15</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2382	210,00	470,02
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5125	2,50	11,28
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0937	2 000,00	187,40
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2811	2 000,00	562,20
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2811	2 000,00	562,20
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1124	2 000,00	224,80
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	205,0900	864,00	177 197,76
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,6900	1 280,00	23 923,20
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	642,0000	1,50	963,00
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3210	1 500,00	481,50
11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	982,2600	3,00	2 946,78
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,9192	75,00	3 743,94
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,1000	25,00	902,50
14.	24302261000001	Fuga	kg	24,7551	17,10	423,31
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	365,2000	18,50	6 756,20

*Ady*



16.	2430226101010z 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	388,8550	18,35	7 135,49
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,4242	75,00	2 206,82
18.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 581,0560	2,50	8 952,64
19.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 207,5600	2,50	13 018,90
20.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,3080	2,20	557,28
21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,6000	100,00	13 260,00
22.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 15kg/m3* EPS 100 mm	m2	728,8160	60,00	43 728,96
23.	2521302602907z 4	Placi termoizolante, placi polistiren XPS100	m2	61,5999	80,00	4 927,99
24.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	177,7600	137,50	24 442,00
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 041,0070	7,50	7 807,55
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	353,7800	1,55	548,36
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3610	1 700,00	613,70
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4150	2,00	10,83
29.	26531021008311 1	Tink	kg	2 024,0000	17,00	34 408,00
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	201,5880	0,80	161,27
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,8050	0,00	0,00
32.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	58,7214	95,00	5 578,53
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	138,3750	1,10	152,22
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	760,4490	10,00	7 604,49
35.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. 35 kg/m3 cladiri 100 mm	m2	648,4200	56,67	36 745,96
36.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	94,6370	3,50	331,23
37.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Отливы для окон из алюминия) b=300mm	m	206,0000	80,00	16 480,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8110	18,00	50,60
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 066,5100	0,15	309,97
40.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 678,2200	1,10	6 246,04
41.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 935,1200	0,05	396,76
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	164,4610	0,00	0,00
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7220	0,00	0,00
44.	4100126202818	Apa	m3	3,6351	0,00	0,00
45.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,8500	1,10	99,94
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>455 131,62</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 216,5000	0,50	2 108,25
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	23,7860	15,50	368,69
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6860	15,50	41,63
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,5510	25,35	546,31
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,8835	15,50	292,68
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,7460	5,00	88,73
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,1610	45,00	187,24
8.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3610	45,00	16,25
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6270	16,10	10,09
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,4200	15,00	96,30
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,2800	28,75	151,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 907,97</b>



Total	Lei	664 224,7 4
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	46 166,66
Transportarea materialelor	4 %	18 205,26
Total		728 596,6 6
Cheltuieli de regie	5 %	36 429,83
Total		765 026,4 9
Beneficiu de deviz	6 %	45 901,59
<b>Total deviz:</b>		<b>810 928,0 8</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect "Капитальный ремонт и утепление  
фасадов здания гимназия села" с. Котовское,  
р. Комрат

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм</b>				
1	CN54B прим	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			12,59 4,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010z1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,35	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) EPS 100	m2			204,15 86,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	41,00	74,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	41,00	11,93
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,50	9,52
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,50	14,14
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 15kg/m3* EPS 100 mm	m2	0,8200	60,00	49,69
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	0,2000	137,50	27,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	3,50	0,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,35	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0,10
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 *утепление цоколя	m2			193,56 70,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	41,00	58,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,00	12,22
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2521302602907z4	Placi termoizolante, placi polistiren XPS100	m2	1,0700	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	3,50	0,35


1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,35	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			12,65 4,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			89,29 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	265310210083111	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	28,75	0,17
6	C121A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			237,83 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,00	118,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	95,00	97,87
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,20	9,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,10	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,50	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	16,10	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,28
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно,	m2			34,69 30,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,00	30,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 000,00	0,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 000,00	0,20
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 000,00	0,60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
8	RpCI42A прим	Разборка оконных отливов	m			5,89 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,50	0,15
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм.	m			97,16 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
		<b>2. Замена столярных изделий</b>				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			17,22 17,22



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			942,90 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	864,00	864,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,10	0,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			909,76 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	864,00	864,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	75,00	9,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,10	0,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон)	m			117,53 14,76
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m			97,16 16,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 365,41 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00

The stamp contains the following text:
   
 S.C. CONSTRUCȚII
   
 S.R.L.
   
 Strada ...
   
 Jud. ...
   
 The stamp also includes a registration number: 17600015...


1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			31,64 27,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	41,00	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 700,00	1,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,50	0,02
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,35 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм.</b>				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2			98,81 98,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	41,00	98,81
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			68,21 3,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. 135 kg/m3 cladiri 100 mm	m2	1,0100	56,67	57,24
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,80	0,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	3,00	4,59
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия)	m2			22,87 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15

**APROBAT:**

**Intocmit**



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.