

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 15 810 899,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8 , km 11.20-11.95				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,900	7,23 0,00	310,30 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	429,000	228,75 33,62	98 133,17 14 421,34
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,900	12,62 0,00	541,20 0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 861,00 0	6,88 2,88	26 575,26 11 131,26
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	9 084,65 0,00	11 719,20 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	469,760	1 415,89	665 126,99

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice			12,11	5 688,16
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,600	66,21 0,00	1 893,50 0,00
Total R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-O taci-R8, km 11.20-11.95						804 299,62
Incluziv salariu						31 240,76
		2. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 45.75-46.95 (selectiv)				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	7,29 0,00	127,60 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	228,40 33,61	39 969,60 5 882,47
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,500	12,63 0,00	221,10 0,00
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 575,00 0	6,88 2,88	10 840,73 4 540,73
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	9 143,02 0,00	4 845,80 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	191,630	1 415,93 12,11	271 334,96 2 320,24
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	48,000	66,14 0,00	3 174,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 45.75-46.95 (selectiv)						330 514,29
Incluziv salariu						12 743,44
		3. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 6.00-6.10				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,000	7,25 0,00	58,00 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	228,90 33,62	18 311,60 2 689,26
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,000	12,79 0,00	102,30 0,00
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	720,000	6,88 2,88	4 955,76 2 075,76
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	9 173,33 0,00	2 201,60 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,600	1 416,00 12,11	124 041,17 1 060,94
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	66,50 0,00	332,50 0,00
Total R8.1 R8-Arionesti-R14, km 6.00-6.10						150 002,93

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 825,96
		4. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci, km 27.30-29.30 (selectiv)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,000	7,32 0,00	153,70 0,00
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000	228,84 33,62	48 057,08 7 059,31
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,57 0,00	264,00 0,00
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 890,00 0	6,88 2,88	13 008,87 5 448,87
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	9 090,79 0,00	5 727,20 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	229,950	1 415,90 12,11	325 586,81 2 784,40
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	66,15 0,00	5 292,00 0,00
Total R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci, km 27.30-29.30 (selectiv)						398 089,66
Incluziv salariu						15 292,58
		5. G3 Lipcani-Badragii Vechi-Branzeni-M5, km 55.91-56.91 (selectiv)				
		5.1. Decaparea cu inlocuirea				

1	2	3	4	5	6	7
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,400	7,19 0,00	168,20 0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	234,500	228,67 33,61	53 621,99 7 882,70
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,450	12,67 0,00	297,00 0,00
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 111,00 0	6,88 2,88	14 530,01 6 086,01
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,700	9 062,57 0,00	6 343,80 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	256,780	1 415,90 12,11	363 573,88 3 109,03
Total Decaparea cu inlocuirea						438 534,88
Incluziv salariu						17 077,74
		5.2. Plombarea cu strat de egalizare				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,500	7,16 0,00	60,90 0,00
36	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	850,000	13,20 1,00	11 218,19 852,79
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,000	12,64 0,00	2 148,30 0,00
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	212,500	20,06 8,25	4 262,79 1 752,29
39	TsC03H1	Sapatura mecanica cu	100 m3	2,130	1 137,09	2 422,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren cat. IV			0,00	0,00
40	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	267,750	12,50 0,00	3 347,50 0,00
41	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3	2,130	121,48 23,01	258,76 49,01
42	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire	m3	127,500	463,32 17,30	59 073,26 2 205,49
43	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire	m3	85,000	539,75 34,60	45 879,06 2 940,66
44	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,510	9 152,94 0,00	4 668,00 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	850,000	158,96 3,46	135 118,67 2 940,66
46	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,260	9 151,54 0,00	2 379,40 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	850,000	135,23 2,88	114 946,82 2 450,55
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pină la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	50,000	66,15 0,00	3 307,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Plombarea cu strat de egalizare						389 091,15
Incluziv salariu						13 191,45
Total G3 Lipcani-Badragii Vechi-Branzeni-M5, km 55.91-56.91 (selectiv)						827 626,03
Incluziv salariu						30 269,19
		6. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 36.82-37.00				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,800	7,25 0,00	78,30 0,00
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	108,000	228,28 33,61	24 654,61 3 630,27
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,53 0,00	135,30 0,00
52	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	972,000	6,88 2,88	6 690,28 2 802,28
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	9 090,62 0,00	2 909,00 0,00
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	118,260	1 415,89 12,11	167 443,28 1 431,70
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	66,11 0,00	476,00 0,00
Total R8 Edinet-Otaci-frontiera cu						202 386,77

1	2	3	4	5	6	7
Ucraina, km 36.82-37.00						
Incluziv salariu						7 864,25
		7. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 8.00-8.45				
56	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,250	7,24 0,00	211,70 0,00
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	292,500	228,82 33,62	66 929,95 9 832,76
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,250	12,64 0,00	369,60 0,00
59	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 632,50 0	6,88 2,88	18 118,81 7 589,21
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,880	9 108,86 0,00	8 015,80 0,00
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	320,290	1 415,87 12,11	453 489,94 3 878,21
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,500	66,11 0,00	1 487,50 0,00
Total R8.1 R8-Arionesti-R14, km 8.00-8.45						548 623,30
Incluziv salariu						21 300,18
		8. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M 5, km 41.63-41.83				
63	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,000	7,25	101,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
64	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 400,00 0	13,19 1,00	18 466,40 1 404,60
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,000	12,63 0,00	3 537,60 0,00
66	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	350,000	20,07 8,25	7 022,88 2 885,88
67	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,500	1 138,00 0,00	3 983,00 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	441,000	12,64 0,00	5 573,70 0,00
69	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,500	121,55 23,06	425,42 80,72
70	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	210,000	463,30 17,30	97 292,58 3 632,58
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	140,000	539,74 34,60	75 563,04 4 843,44
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	9 123,81 0,00	7 664,00 0,00
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 0	158,96 3,46	222 538,11 4 843,44
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	9 024,76 0,00	3 790,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 0	135,24 2,88	189 334,46 4 036,20
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	65,92 0,00	395,50 0,00
Total R12 R8-Donduseni-Drochia-P elinia-M5, km 41.63-41.83						635 688,59
Incluziv salariu						21 726,86
		9. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Ti raspol-frontiera cu Ucraina, km 97.70-115.79 (selectiv)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000	7,41 0,00	66,70 0,00
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,000	228,29 33,62	20 546,18 3 025,42
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,47 0,00	112,20 0,00
80	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	810,000	6,88 2,88	5 575,23 2 335,23
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	9 134,81 0,00	2 466,40 0,00
82	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	98,550	1 415,93 12,11	139 540,13 1 193,56

1	2	3	4	5	6	7
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 085,40 0	66,15 0,00	71 799,00 0,00
Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 97.70-115.79 (selectiv)						240 105,84
Incluziv salariu						6 554,21
		10. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 60.96-62.20 (selectiv)				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	8,70 0,00	8,70 0,00
85	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	100,000	13,19 1,00	1 319,03 100,33
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,000	12,71 0,00	254,10 0,00
87	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,000	20,03 8,23	500,85 205,85
88	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,250	1 134,00 0,00	283,50 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	12,68 0,00	399,30 0,00
90	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,250	119,88 23,08	29,97 5,77
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	15,000	463,20 17,30	6 948,02 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire				
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	10,000	539,74 34,60	5 397,36 345,96
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	8 826,67 0,00	529,60 0,00
94	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	158,96 3,46	15 895,58 345,96
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	8 826,67 0,00	264,80 0,00
96	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	135,24 2,88	13 523,89 288,30
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,600	66,12 0,00	3 279,50 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 60.96-62.20 (selectiv)						48 634,20
Incluziv salariu						1 551,64
		11. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 74.85-74.98				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	7,25 0,00	72,50 0,00
99	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	228,68 33,62	22 867,75 3 361,58

1	2	3	4	5	6	7
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,54 0,00	125,40 0,00
101	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	900,000	6,88 2,88	6 194,70 2 594,70
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	9 104,00 0,00	2 731,20 0,00
103	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	109,500	1 415,82 12,11	155 032,26 1 325,60
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	65,96 0,00	343,00 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 74.85-74.98 Incluziv salariu						187 366,81 7 281,88
		12. R15 M5-Glodeni, km 7.95-9.8 (selectiv)				
105	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000	7,29 0,00	255,20 0,00
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,000	228,68 33,62	80 037,13 11 765,52
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,000	12,63 0,00	442,20 0,00
108	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	3 150,00 0	6,88 2,88	21 681,45 9 081,45

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	9 064,38 0,00	9 517,60 0,00
110	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	383,250	1 415,87 12,11	542 631,42 4 640,48
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,000	66,17 0,00	4 896,50 0,00
Total R15 M5-Glodeni, km 7.95-9.8 (selectiv)						659 461,50
Incluziv salariu						25 487,45
		13. R17 Falesti-Pirlita, km 3.50-4.30				
112	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,300	7,27 0,00	263,90 0,00
113	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	363,000	228,74 33,62	83 033,75 12 202,59
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,300	12,64 0,00	458,70 0,00
115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 267,00 0	6,88 2,88	22 486,76 9 418,76
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,089	9 062,81 0,00	9 869,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	397,485	1 415,89 12,11	562 796,66 4 812,88
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,040	66,17 0,00	1 921,50 0,00
Total R17 Falesti-Pirlita, km 3.50-4.30						680 830,67
Incluziv salariu						26 434,23
		14. G31 R6-Bilicenii Vechi-M5, km 3.70-5.00				
119	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,300	7,23 0,00	298,70 0,00
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	413,000	228,74 33,62	94 467,62 13 883,37
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,300	12,62 0,00	521,40 0,00
122	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 717,00 0	6,88 2,88	25 584,11 10 716,11
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,239	9 101,37 0,00	11 276,60 0,00
124	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	452,235	1 415,89 12,11	640 314,96 5 475,97
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	23,600	66,14 0,00	1 561,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total G31 R6-Biliceniei Vechi-M5, km 3.70-5.00						774 024,39
Incluziv salariu						30 075,45
		15. R13 Balti-Floresti-R14, km 1.59-1.93				
126	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,000	7,31 0,00	168,20 0,00
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,000	228,75 33,62	52 613,23 7 731,63
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,000	12,63 0,00	290,40 0,00
129	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 070,00 0	6,88 2,88	14 247,81 5 967,81
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,690	9 067,83 0,00	6 256,80 0,00
131	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	251,850	1 415,90 12,11	356 594,23 3 049,64
132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,600	66,14 0,00	899,50 0,00
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 1.59-1.93						431 070,17

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 749,08
		16. R15 M5-Glodeni, km 5.57-5.85				
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,800	7,32 0,00	159,50 0,00
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	218,000	228,64 33,61	49 843,94 7 328,01
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,800	12,56 0,00	273,90 0,00
136	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 962,00 0	6,88 2,88	13 504,45 5 656,45
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,654	9 029,05 0,00	5 905,00 0,00
138	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	238,710	1 415,90 12,11	337 988,34 2 890,50
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,630	66,18 0,00	703,50 0,00
Total R15 M5-Glodeni, km 5.57-5.85						408 378,63
Incluziv salariu						15 874,96
		17. R13 Balti-Floresti-R14, km 38.30-38.94				
140	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	46,500	7,23 0,00	336,40 0,00
141	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	4 650,00 0	13,19 1,00	61 341,27 4 665,27

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 10 cm				
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	930,000	12,64 0,00	11 754,60 0,00
143	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 162,50 0	20,06 8,25	23 318,40 9 585,40
144	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	11,625	1 137,46 0,00	13 223,00 0,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 464,75 0	12,64 0,00	18 513,00 0,00
146	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	11,625	121,74 23,06	1 415,17 268,12
147	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	697,500	463,31 17,30	323 155,62 12 065,35
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	465,000	539,74 34,60	250 978,74 16 087,14
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,790	9 063,87 0,00	25 288,20 0,00
150	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 650,00 0	158,96 3,46	739 150,67 16 087,14
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,395	9 095,05 0,00	12 687,60 0,00
152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 650,00 0	135,24 2,88	628 854,64 13 405,95

1	2	3	4	5	6	7
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,300	66,09 0,00	1 540,00 0,00
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 38.30-38.94						2 111 557,31
Incluziv salariu						72 164,37
		18. R13 Balti-Floresti-R14, km 19.00-20.00 (selectiv)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,100	7,20 0,00	116,00 0,00
155	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	161,000	228,91 33,61	36 854,92 5 411,97
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,100	12,71 0,00	204,60 0,00
157	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 449,00 0	6,88 2,88	9 973,47 4 177,47
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,483	9 116,36 0,00	4 403,20 0,00
159	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	176,300	1 415,87 12,11	249 618,36 2 134,57
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	66,15 0,00	2 646,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 19.00-20.00 (selectiv)						303 816,55
Incluziv salariu						11 724,01
		19. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 8.09-8.95 (selectiv)				
161	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,500	7,30 0,00	98,60 0,00
162	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 350,00 0	13,20 1,00	17 813,33 1 354,43
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,000	12,64 0,00	3 412,20 0,00
164	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	337,500	20,07 8,24	6 772,17 2 782,67
165	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,375	1 137,63 0,00	3 839,50 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,250	12,64 0,00	5 375,70 0,00
167	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,375	121,94 23,06	411,54 77,84
168	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	202,500	463,32 17,30	93 821,52 3 502,84
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	135,000	539,73 34,60	72 862,91 4 670,46
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,810	9 027,41	7 312,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00 0	158,96 3,46	214 596,57 4 670,46
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,405	9 134,81 0,00	3 699,60 0,00
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00 0	135,24 2,88	182 578,76 3 892,05
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,400	66,13 0,00	2 275,00 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 8.09-8.95 (selectiv)						614 869,60
Incluziv salariu						20 950,75
		20. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0.60-1.10				
175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000	7,29 0,00	255,20 0,00
176	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,000	228,68 33,62	80 037,13 11 765,52
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,000	12,63 0,00	442,20 0,00
178	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 150,00 0	6,88 2,88	21 681,45 9 081,45

1	2	3	4	5	6	7
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	9 064,38 0,00	9 517,60 0,00
180	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	383,250	1 415,87 12,11	542 631,42 4 640,48
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	66,15 0,00	1 323,00 0,00

Total R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0.60-1.10						655 888,00
Incluziv salariu						25 487,45

Прямые затраты	lei	11 013 234,86
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	91 484,71
Total ПЗ+CASM	100,00 +	11 104 719,57
Cheltuieli de regie (Total) * 13 %	13,00 %	1 443 613,54
Total Total+CI	100,00 +	12 548 333,11
Beneficiu (Total) * 5 %	5,00 %	627 416,66
Total Total+B	100,00 +	13 175 749,77
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	2 635 149,95

Total deviz: **15 810 899,72**
Incluziv salariu **406 598,70**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)