

**Reparatie capitala unei portiuni  
sistemului de alimentare cu apa  
din or.Lipcani,raionul  
Briceni,str.C.Negruzzi-Jucovski**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari**

**Valoarea de deviz 417 845,15 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                           |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |        |                                       |                                       |                             |
| 1      | AcB06A                      | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                | buc    | 3,000                                 | 5 156,43<br>226,02                    | 15 469,30<br>678,06         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |                                       |                                       | 15 469,30                   |
|        |                             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                   | 24 %   |                                       |                                       | 162,73                      |
|        |                             | <i>Transportarea materiale</i>                                                                                             | 4 %    |                                       |                                       | 591,65                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                               |        |                                       |                                       | 16 223,68                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                 | 76 %   |                                       |                                       | 515,33                      |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                  | 6 %    |                                       |                                       | 1 004,34                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                               |        |                                       |                                       | 33 967,03                   |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |        |                                       |                                       | <b>17 743,35<br/>678,06</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                           |        |                                       |                                       |                             |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                            |        |                                       |                                       |                             |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | 2,670                                 | 973,13<br>0,00                        | 2 598,25<br>0,00            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------|
|    |         | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                 |           |        |                  |                      |
| 3  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3        | 8,270  | 175,08<br>175,08 | 1 447,89<br>1 447,89 |
| 4  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3        | 2,230  | 225,19<br>225,19 | 502,17<br>502,17     |
| 5  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)                   | m3        | 19,920 | 410,61<br>51,83  | 8 179,39<br>1 032,39 |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн грунт)                                  | 100<br>m3 | 0,280  | 1 068,75<br>0,00 | 299,25<br>0,00       |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                 | t         | 47,410 | 37,13<br>0,00    | 1 760,50<br>0,00     |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,280  | 167,86<br>30,36  | 47,00<br>8,50        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3        | 56,930 | 26,34<br>26,34   | 1 499,72<br>1 499,72 |
| 10 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                        | m3        | 56,930 | 65,83<br>63,73   | 3 747,71<br>3 628,22 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                            | 100<br>m3 | 1,920   | 380,99<br>0,00     | 731,50<br>0,00                |
| 12 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv | 100<br>m3 | 1,920   | 1 220,85<br>749,24 | 2 344,04<br>1 438,54          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei       |         |                    | 23 157,42                     |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |           |         |                    | <b>23 157,42<br/>9 557,43</b> |
|    |         | <b>2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                        |           |         |                    |                               |
| 13 | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>110 mm. PE100 PN10 SDR17                                                                           | m         | 250,000 | 170,25<br>23,62    | 42 562,92<br>5 905,42         |
| 14 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>63 mm. PE100 PN10 SDR17                                                                            | m         | 150,000 | 70,81<br>4,59      | 10 621,41<br>688,26           |
| 15 | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                        | m         | 150,000 | 16,00<br>3,40      | 2 399,82<br>509,82            |
| 16 | AcF11D  | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 80-110<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                       | m         | 250,000 | 26,60<br>5,95      | 6 649,47<br>1 486,97          |
| 17 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru<br>pina la 100 mm                                            | m         | 400,000 | 0,45<br>0,35       | 179,35<br>139,35              |
| 18 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de 50-                               | buc       | 6,000   | 2 386,73<br>46,73  | 14 320,40<br>280,40           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | 100 mm (Vana D=100mm)                                                                                                                                                                                             |       |        |                                       |                                          |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana D=50mm)                                | buc   | 5,000  | <div>1 346,73</div> <div>46,73</div>  | <div>6 733,67</div> <div>233,67</div>    |
| 20 | GB06G  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 250 mm                                                                                                                                               | 2 buc | 1,000  | <div>203,31</div> <div>84,97</div>    | <div>203,31</div> <div>84,97</div>       |
| 21 | GB06C  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm                                                                                                                                               | 2 buc | 12,000 | <div>115,68</div> <div>45,88</div>    | <div>1 388,21</div> <div>550,61</div>    |
| 22 | GB06A  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm                                                                                                                                                | 2 buc | 10,000 | <div>51,87</div> <div>30,59</div>     | <div>518,69</div> <div>305,89</div>      |
| 23 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu fonta cu flanse D=100x80x250mm)                                            | buc   | 1,000  | <div>5 477,31</div> <div>157,19</div> | <div>5 477,31</div> <div>157,19</div>    |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse D=100x50x100mm)                                             | buc   | 2,000  | <div>2 485,74</div> <div>75,62</div>  | <div>4 971,49</div> <div>151,25</div>    |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce fonta cu flanse D=100x50x80x100mm)                                        | buc   | 2,000  | <div>3 235,74</div> <div>75,62</div>  | <div>6 471,49</div> <div>151,25</div>    |
| 26 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa electrosudabila D=110 mm) | buc   | 10,000 | <div>1 068,46</div> <div>101,96</div> | <div>10 684,64</div> <div>1 019,64</div> |
| 27 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din                                                                               | buc   | 10,000 | <div>683,48</div> <div>67,98</div>    | <div>6 834,76</div> <div>679,76</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |        | polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. (Mufa electrosudabila D=63 mm)                                                                                                                                         |     |       |                    |                    |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flanse PE100 d110 mm.                                                            | buc | 8,000 | 718,78<br>49,28    | 5 750,26<br>394,26 |
| 29 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm                                                       | buc | 8,000 | 361,49<br>49,28    | 2 891,94<br>394,26 |
| 30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flanse PE100 d63 mm                                                              | buc | 5,000 | 409,78<br>49,28    | 2 048,91<br>246,41 |
| 31 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm                                                        | buc | 8,000 | 299,69<br>49,28    | 2 397,54<br>394,26 |
| 32 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot electrosudabil 90gr D=110mm) | buc | 2,000 | 967,47<br>101,97   | 1 934,93<br>203,93 |
| 33 | GD54I  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Colier electrosudabil) din polietilena, tevine avind diametrul de 250x110 mm                                                                    | buc | 1,000 | 3 443,95<br>152,95 | 3 443,95<br>152,95 |
| 34 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Colier electrosudabil) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x25 mm.                         | buc | 4,000 | 866,47<br>101,97   | 3 465,86<br>407,86 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm                                                                                                               | buc | 3,000 | 611,22<br>89,22    | 1 833,66<br>267,66 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
| 36 | GB05B         | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                    | buc | 6,000 | 295,46<br>62,88    | 1 772,75<br>377,27              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | Lei |       |                    | 145 556,74                      |
|    |               | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                    | <b>145 556,74<br/>15 183,31</b> |
|    |               | <b>2.3. Camine</b>                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                 |
| 37 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3  | 3,870 | 1 874,74<br>818,96 | 7 255,24<br>3 169,38            |
| 38 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15                                                           | buc | 3,000 | 900,00<br>0,00     | 2 700,00<br>0,00                |
| 39 | AcE11B1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-9a                                                     | buc | 3,000 | 650,00<br>0,00     | 1 950,00<br>0,00                |
| 40 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-6                                                         | buc | 3,000 | 650,00<br>0,00     | 1 950,00<br>0,00                |
| 41 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIII1-15-1                                                       | buc | 3,000 | 900,00<br>0,00     | 2 700,00<br>0,00                |
| 42 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KIIQ-1                                                           | buc | 3,000 | 500,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00                |
| 43 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KII7-3                                                           | buc | 3,000 | 350,00<br>0,00     | 1 050,00<br>0,00                |
| 44 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de                                     | t   | 0,030 | 1 327,33<br>538,00 | 39,82<br>16,14                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv             |           |         |                    |                               |
| 45 |         | Capacul cu rama din fonta C250                                                                                                                                             | buc       | 3,000   | 1 500,00<br>0,00   | 4 500,00<br>0,00              |
| 46 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                            | m3        | 0,069   | 2 840,87<br>455,65 | 196,02<br>31,44               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |         |                    | 23 841,08                     |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |         |                    | <b>23 841,08<br/>3 216,96</b> |
|    |         | <b>2.4. Demolarea si reconditionarea.<br/>Drumul din asfalt</b>                                                                                                            |           |         |                    |                               |
| 47 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m         | 180,000 | 48,93<br>24,64     | 8 807,63<br>4 435,43          |
| 48 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3        | 4,500   | 222,51<br>135,95   | 1 001,28<br>611,78            |
| 49 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,140   | 1 119,64<br>0,00   | 156,75<br>0,00                |
| 50 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3        | 6,750   | 495,39<br>76,54    | 3 343,90<br>516,62            |
| 51 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3        | 7,200   | 364,95<br>84,14    | 2 627,66<br>605,84            |
| 52 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2        | 45,000  | 318,34<br>13,60    | 14 325,24<br>611,78           |
| 53 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                          | m2        | 45,000  | 213,98<br>10,20    | 9 629,16<br>458,84            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |         |                    | 39 891,62                     |
|    |         | <b>Total Demolarea si</b>                                                                                                                                                  |           |         |                    | <b>39 891,62</b>              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                    | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>reconditionarea. Drumul din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |           |        |                      | <b>7 240,29</b>               |
|    |         | <b>2.5. Tub protectie (metoda<br/>inchisa)- 1buc</b>                                                                                                                                                                 |           |        |                      |                               |
| 54 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire in sol uscat ) | 100<br>m3 | 0,330  | 978,79<br>0,00       | 323,00<br>0,00                |
| 55 | GD60C   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                                             | buc       | 1,000  | 6 033,15<br>4 801,65 | 6 033,15<br>4 801,65          |
| 56 | GD59B   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 219 mm                                                                                 | m         | 11,000 | 1 405,64<br>309,29   | 15 462,06<br>3 402,20         |
| 57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100<br>m3 | 0,330  | 381,82<br>0,00       | 126,00<br>0,00                |
| 58 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                            | 100<br>m3 | 0,330  | 1 220,48<br>749,27   | 402,76<br>247,26              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei       |        |                      | 22 346,97                     |
|    |         | <b>Total Tub protectie (metoda<br/>inchisa)- 1buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |           |        |                      | <b>22 346,97<br/>8 451,11</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei       |        |                      | 254 793,83                    |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                             | 24 %      |        |                      | 10 475,78                     |
|    |         | <i>Transportarea materiale</i>                                                                                                                                                                                       | 4 %       |        |                      | 7 006,02                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |           |        |                      | 272 275,63                    |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                           | 14,5 %    |        |                      | 39 479,97                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                            | 6 %       |        |                      | 18 705,34                     |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                             |   |   |   | 330 460,94                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>330 460,94<br/>43 649,10</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 348 204,29 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 69 640,86  |
|  |  | Total                   |      | 417 845,15 |
|  |  | 417 845,15              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 44 327,16               |      |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)