

**Lucrari de reparatie a clasei de  
studiu nr.323 in Cadrul  
Academiei de Muzica Teatru si  
Arte Plastice, Bloc I, str.  
A.Mateevici 111, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Clasa de studiu nr.323</b> <b>Capitolul 1.1.1. Demontari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	5,092
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag inclusiv stratul de adeziv	m2	23,230
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,310
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	4,820
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator cu montare ulterioara	buc	1,000
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare placaj din OSB	m2	5,100
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontari pervaz din lemn	m	1,500
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,400
9	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,400
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,400
		<b>Capitolul 1.1.2. Finisare pardosea</b>		
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,230
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,8200 ml/m2	m2	23,230

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1.3. Finisare tavan</b>		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,230
		<b>Capitolul 1.1.4. Finisare pereti</b>		
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia / se exclude: Placi termoizolante	m2	5,100
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,100
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	62,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	62,000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,860
		<b>Capitolul 1.1.5. Finisare glafuri</b>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	5,000
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000
25	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,150
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	1,500
		<b>Capitolul 1.1.6. Tamplarii</b>		
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din lemn U-1 1340x3100(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1340x700(h)	m2	5,092
		<b>Capitolul 1.1.7. Alte lucrari</b>		
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Material de la demontari	m2	2,288
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000
30		Kit montaj radiator	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de electro-montaj</b> <b>Capitolul 2.1. Clasa de studiu nr.323</b>		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000

1	2	3	4	5
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	3,000
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000
34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,600
35		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	60,000
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600
37		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	60,000
38		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	4,000
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
40	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	3,000
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
42	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
43	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,060
44		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	6,000