

**Lucrări de reparație a scării de
acces și de amenajare a
teritoriului și Servicii de
reparații curente a rețelelor de
canalizare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 174 065,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. desfaceri si demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	41,500	125,12 26,10	5 192,68 1 083,15
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,200	480,00 144,00	8 736,08 2 620,80
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	38,300	99,90 99,90	3 826,17 3 826,17
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	38,300	141,90 0,00	5 434,77 0,00
		Total desfaceri si demontari Inclusiv salariu				23 189,70 7 530,12
		2. pavaj				
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,364	8 974,87 547,20	3 266,85 199,18

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	141,90 0,00	8 514,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,364	254,04 32,39	92,47 11,79
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,182	8 974,64 547,22	1 633,38 99,59
9	1	argila	m3	18,200	55,00 0,00	1 001,00 0,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,000	141,90 0,00	4 257,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,182	253,93 32,39	46,22 5,89
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,200	27,90 27,90	507,78 507,78
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,182	1 761,61 456,28	320,61 83,04
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80mm	m	41,500	145,34 70,20	6 031,40 2 913,30
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr5/20mm h10	m3	18,200	602,50 89,10	10 965,50 1 621,62
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 50mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	182,000	277,45 53,64	50 496,81 9 762,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total pavaj Inclusiv salariu				87 133,03 15 204,68

		Total	Lei	110 322,72
		Asigurari sociale	24,00 %	5 456,35
		Transportarea materialelor	7,00 %	3 735,55
		Total	100,00 +	119 514,63
		Cheltuieli de regie	14,50 %	17 329,62
		Total	100,00 +	136 844,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 210,65
		Total	100,00 +	145 054,90
		TVA	20,00 %	29 010,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 065,88 22 734,80

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a scării de
acces și de amenajare a
teritoriului și Servicii de
reparații curente a rețelelor de
canalizare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 174 065,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,035	90,00	1 083,15
2.	7129020012800	Pavator	h-om	130,496	90,00	11 744,68
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,762	90,00	6 728,60
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,876	90,00	258,80
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,440	90,00	2 919,57
Total manopera						22 734,80

Materiale:

1.	1	argila	m3	18,200	55,00	1 001,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	400,00	0,88
3.	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,930	400,00	8 372,00
4.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	400,00	0,88
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,498	430,00	214,14
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,910	430,00	391,30
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,916	430,00	2 973,88
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	172,640	3,00	517,92
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	291,200	3,00	873,60
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 402,400	3,00	7 207,20
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	184,730	155,00	28 633,15
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,200	0,00	0,00
13.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	41,707	57,00	2 377,33
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,145	230,00	33,40
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,640	180,00	655,20
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,660	30,00	49,80
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	30,00	8,71
18.	4100126202818	Apa	m3	1,820	30,00	54,60
Total materiale de constructii						53 364,99

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,105	70,00	987,35
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,644	80,00	611,52
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,822	80,00	305,76
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,348	550,00	191,18
5.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,584	150,00	237,57
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,808	450,00	3 513,51
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,218	550,00	120,12
8.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,977	550,00	1 087,08
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,105	350,00	4 936,75
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	12,201	330,00	4 026,33
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,101	550,00	18 205,77
Total utilaje de constructii						34 222,93

Total	Lei	110 322,72
Asigurari sociale	24,00 %	5 456,35
Transportarea materialelor	7,00 %	3 735,55
Total	100,00 +	119 514,63
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 329,62
Total	100,00 +	136 844,25

Beneficiu de deviz	6,00 %	8 210,65
Total	100,00 +	145 054,90
TVA	20,00 %	29 010,98

Total deviz:

**174 065,8
8**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrri de repara?ie a scrrii de acces ?i
de amenajare a teritoriului ?i Servicii de
repara?ii curente a re?elelor de canalizare**

**Investitor Liceul Teoretic Olimp din
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. desfaceri si demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			125,12 26,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	90,00	26,10
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	230,00	0,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	330,00	97,02
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			480,00 144,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			99,90 99,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	90,00	99,90
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		2. pavaj				
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 974,87 547,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	90,00	547,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	400,00	1,65
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 991,03
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			254,04
						32,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 974,64
						547,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	90,00	547,22
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	400,00	1,54
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 990,88
9	1	argila	m3			55,00
						0,00
	1	argila	m3		55,00	55,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			253,93
						32,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			27,90
						27,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	90,00	27,90
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 761,61
						456,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	90,00	456,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	150,00	1 305,33
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80mm	m			145,34
						70,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	90,00	16,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	3,00	12,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	430,00	5,16
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	57,00	57,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr5/20mm h10	m3			602,50
						89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 50mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			277,45
						53,64

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.