

**Reparatia capitala a  
acoperisului, IMSP Centrul de  
Sanatate Baimaclia**

(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatia capitala a acoperisului, IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia**

**Valoarea de deviz 1 814 645,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,9800	76,00	2 810,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	132,4830	76,00	10 068,71
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	44,7949	76,00	3 404,41
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	423,0900	76,00	32 154,84
5.	7124010010700	Dulgher	h-om.	370,2875	76,00	28 141,85
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	724,3305	76,00	55 049,12
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	243,0400	76,00	18 471,04
8.	7136080025001	Montator	h-om.	34,0977	76,00	2 591,43
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	8,3502	76,00	634,61
10.	7212030022700	Sudor	h-om.	5,4720	76,00	415,87
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	466,9920	76,00	35 491,39
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 312,4475	76,00	99 746,01
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	103,9680	76,00	7 901,57
14.	7422010060100	Timplar	h-om.	40,8320	76,00	3 103,23
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,7500	76,00	2 109,00
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	793,5335	76,00	60 308,55
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	510,9630	76,00	38 833,19
18.	9310060019930	Muncitor	h-om.	96,6039	76,00	7 341,90
<b>Total manopera</b>						<b>408 577,19</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,9440	5,00	54,72
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0860	520,00	44,72
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7205	5,00	8,60
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1329	4 000,00	531,60
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4200	4 000,00	1 680,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	12,1985	5 700,00	69 531,71

7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	2,2332	5 700,00	12 729,24
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,7030	5 700,00	66 707,10
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,4200	5 700,00	2 394,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,7000	5 700,00	3 990,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0886	5 700,00	505,02
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1861	5 700,00	1 060,77
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	18,1533	5 700,00	103 473,81
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	2,2560	5 700,00	12 859,20
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,7460	85,00	828,41
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,4410	20,00	68,82
17.	2320187315789	Decofrol	kg	10,6320	20,00	212,64
18.	23203226000361	Gudron	kg	48,0138	20,00	960,28
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,2799	15,00	49,20
20.	2413217300010	Cleme	buc	53,0400	40,00	2 121,60
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	83,6521	20,00	1 673,04
22.	24301161000001	Email PF-115	kg	13,7640	47,84	658,47
23.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	439,2360	20,00	8 784,72
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,4720	35,00	191,52
25.	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,8820	57,69	397,02
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,3613	15,00	200,42
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9635	20,00	19,27
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,4511	20,00	729,02
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	63,7980	15,00	956,97
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	127,5960	40,00	5 103,84
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	225,8928	2,50	564,73
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,0440	2,50	102,61
33.	2663102100000b15	Beton B15	m3	20,8827	1 800,00	37 588,92
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,2856	42,50	1 117,14
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	74,6425	15,00	1 119,64
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 439,4044	9,16	13 184,94
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	637,9800	22,00	14 035,56
38.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	153,6544	112,50	17 286,12
39.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla ( grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	1 467,3540	135,00	198 092,79
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	80,1675	22,00	1 763,68
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	51,0384	40,00	2 041,54
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	111,3840	106,00	11 806,70
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	137,9994	96,00	13 247,94
44.	27106021000001	Otel beton AI diam. de 6 mm	kg	279,4295	13,70	3 828,18
45.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 232,9725	13,70	16 891,72
46.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	43,4241	20,00	868,48
47.	27431235490261	opritori de zapada	m	127,6000	40,00	5 104,00
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 147,2000	35,00	40 152,00
49.	2811236309900	Confectii metalice	kg	170,5534	25,00	4 263,84
50.	2811236832352	Burghiu widia	buc	180,6000	35,00	6 321,00
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	162,3420	25,00	4 058,55
52.	2873155900311	Electrozi 342A	kg	1,6399	35,00	57,40
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7360	35,00	95,76
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,5800	0,20	5,32
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet $\delta$ x 30 mm	buc	510,4000	0,50	255,20
56.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,0000	40,00	640,00

57.	2874115837745	Suruburi	buc	1 314,2800	0,50	657,14
58.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	668,0625	0,50	334,03
59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,5800	0,10	2,66
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4430	0,10	0,04
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	668,0625	0,75	501,05
62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	167,1500	20,00	3 343,00
63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,6628	40,00	1 586,51
64.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	12,0000	150,00	1 800,01
65.	28752740000502	Cot burlan	buc	32,0000	95,00	3 040,00
66.	28752740000503	Cot de capat	buc	16,0000	40,00	640,00
67.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	26,5200	45,00	1 193,40
68.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,0000	117,00	1 404,00
69.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	183,9992	47,50	8 739,96
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,6580	15,00	39,87
71.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 483,6400	0,60	6 890,18
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 019,8720	0,01	150,20
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	568,7526	4,10	2 331,89
74.	4100116202818	Apa	m3	3,5720	18,22	65,08
75.	Filet D12mm	Tija filetata D12mm	m	491,2640	23,67	11 628,22
76.	Piulita D12mm	Piulita D12mm	buc	976,0000	1,10	1 073,60
77.	Saiba D12mm	Saiba D12mm	buc	1 952,0000	0,70	1 366,40
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>739 806,74</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1914	150,00	28,71
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,6765	150,00	851,48
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	113,0857	150,00	16 962,85
4.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	28,8740	10,00	288,74
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5384	150,00	830,76
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,2850	15,00	34,27
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	19,3500	15,00	290,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,2803	15,00	64,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	121,0205	25,00	3 025,51
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2998	20,00	26,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,8680	25,00	296,70
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8600	25,00	21,50
13.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,5506	20,00	11,01
14.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,3579	20,00	7,16
15.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1652	10,00	1,65
16.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	12,3453	10,00	123,45
17.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	10,00	11,20
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,9896	15,00	194,84
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9492	150,00	292,38
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,5500	500,00	2 275,00
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3949	500,00	197,44
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>25 835,12</b>

Сумма по смете	lei	1 174 219,05
Asigurarea sociala si medicala	24 %	98 058,53
Cheltuieli de transport	5 %	36 990,34
Total		1 309 267,92
Cheltuieli de regie	10 %	130 926,79

Total		1 440 194,71
Beneficiu de deviz	5 %	72 009,74
Total		1 512 204,44
TVA	20 %	302 440,89
Всего с учётом НДС	lei	1 814 645,33

**Total deviz:**

**1 814 645,  
33**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectIMSP CS Baimaclia  
Reparatia capitala a acoperisului, IMSP Centrul de Sanatate  
Baimaclia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Reparatia capitala a acoperisului, IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			54,92 ----- 54,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	76,00	27,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	76,00	27,36
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			18,18 ----- 13,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	76,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	76,00	6,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			40,14 ----- 29,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	76,00	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	150,00	10,50
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			25,05 ----- 22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	76,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,74 ----- 10,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			84,36 ----- 84,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	76,00	84,36
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 10 km	t			91,00 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		<b>2. Acoperis</b>				
8	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse	m2			108,22 ----- 74,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1800	76,00	13,68
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,8000	76,00	60,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	85,00	9,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	150,00	3,30
9	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			16,25 2,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0290	76,00	2,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,70	14,04
10	CC01A2	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			16,84 2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0360	76,00	2,74
	27106021000001	Otel beton AI diam. de 6 mm	kg	1,0150	13,70	13,91
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	20,00	0,03
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	10,00	0,01
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			54,43 12,92
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1700	76,00	12,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	35,00	29,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			18,39 17,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	76,00	13,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	520,00	0,21
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	18,22	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	10,00	0,06
13	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm Ancoraj cu briul existent	kg			45,58 15,96
	7136080025001	Montator	h-om.	0,2100	76,00	15,96
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi 342A	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	150,00	1,50
14	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=550mm Buloane pentru ancorarea maurlatului	kg			45,58 15,96
	7136080025001	Montator	h-om.	0,2100	76,00	15,96
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi 342A	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	150,00	1,50
15	CA04F	Beton armat B15 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (centura si fundatii)	m3			2 362,96 402,80
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,8500	76,00	368,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500	76,00	34,20
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0250	1 800,00	1 900,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,22	2,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 974,80 1 710,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	76,00	1 539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	76,00	171,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	m3			8 076,64 1 830,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	76,00	1 647,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	76,00	183,16
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	20,00	39,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Asterala 9.5m3 si contraasterala 1,5 m3	m2			77,77 22,42
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	76,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	76,00	5,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009052	5 700,00	51,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
19	CN51B	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: carcasa din cherestea.	m3			91,49 29,64
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	76,00	29,64
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			369,58 155,80
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	76,00	155,80
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
21	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			30,22 19,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	76,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	76,00	3,80
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2			275,55 87,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	76,00	68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	76,00	19,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla ( grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m			238,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	76,00	22,80
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,091305	117,00	11,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,091305	150,00	14,11
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			224,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	76,00	26,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	106,00	113,53
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,301659	95,00	29,23
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,15083	40,00	6,15
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,15083	40,00	6,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
25	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m			72,65
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,3200	76,00	24,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	76,00	6,08
	27431235490261	opritori de zapada	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli )	buc			1 699,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	76,00	453,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	76,00	48,11
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 700,00	570,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare)	m2			283,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,4500	76,00	110,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	76,00	7,60
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,94
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis 114,0m)	kg			51,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	76,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	76,00	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	76,00	0,76
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
29		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)	kg			35,00 0,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
30		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)	kg			35,00 0,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
31		Tija filetata D12mm	m			23,67 0,00
	Filet D12mm	Tija filetata D12mm	m	1,0000	23,67	23,67
32		Saiba D12mm	buc			0,70 0,00
	Saiba D12mm	Saiba D12mm	buc	1,0000	0,70	0,70
33		Piulita D12mm	buc			1,10 0,00
	Piulita D12mm	Piulita D12mm	buc	1,0000	1,10	1,10
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 557,80 553,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	7,2800	76,00	553,28
	24301161000001	Email PF-115	kg	12,0000	47,84	574,08
	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,0000	57,69	346,14
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	20,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<b>3. Streasina</b>				
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 1,11 m3	m2			80,95 22,42
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	76,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	76,00	5,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00961	5 700,00	54,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			91,49 29,64
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	76,00	29,64
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			369,58 155,80
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	76,00	155,80
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			256,42 91,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000	76,00	83,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	76,00	7,60
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia capitala a acoperisului, IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia capitala a acoperisului, IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia

Valoarea de deviz 1 814 645,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 215,200	54,92 54,72	66 738,78 66 495,74
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 215,200	18,18 13,68	22 092,34 16 623,94
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 038,900	40,14 29,64	41 701,45 30 793,00
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	152,200	25,05 22,80	3 812,61 3 470,16
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	328,000	10,74 10,64	3 522,72 3 489,92
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,000	84,36 84,36	2 109,00 2 109,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 10 km	t	25,000	91,00 0,00	2 275,00 0,00
Сумма по разделу			lei		142 251,90	
<b>Total Lucrari de demolare</b>					<b>142 251,90</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>122 981,76</b>	

2. Acoperis						
8	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse	m2	88,600	108,22 74,48	9 588,34 6 598,93
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 202,900	16,25 2,20	19 542,91 2 651,19
10	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	275,300	16,84 2,74	4 635,50 753,22
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	215,000	54,43 12,92	11 702,99 2 777,80
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	215,000	18,39 17,63	3 954,65 3 790,88
13	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm Ancoraj cu briul existent	kg	95,460	45,58 15,96	4 350,73 1 523,54
14	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=550mm Buloane pentru ancorarea maurlatului	kg	66,910	45,58 15,96	3 049,52 1 067,88
15	CA04F	Beton armat B15 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente (centura si fundatii)	m3	19,780	2 362,96 402,80	46 739,45 7 967,38
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	18,610	7 974,80 1 710,00	148 411,03 31 823,10
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	m3	14,100	8 076,64 1 830,84	113 880,62 25 814,84
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Asterala 9.5m3 si contraasterala 1,5 m3	m2	1 215,200	77,77 22,42	94 501,73 27 244,78
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,000	91,49 29,64	1 006,39 326,04

20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	43,710	369,58 155,80	16 154,34 6 810,02
21	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	1 215,200	30,22 19,00	36 727,74 23 088,80
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	1 215,200	275,55 87,40	334 848,36 106 208,48
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	127,600	238,75 22,80	30 464,98 2 909,28
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	104,000	224,11 26,60	23 307,91 2 766,40
25	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m	127,600	72,65 30,40	9 270,14 3 879,04
26	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli )	buc	7,000	1 699,93 501,83	11 899,50 3 512,80
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare)	m2	11,750	283,02 117,80	3 325,44 1 384,15
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis 114,0m)	kg	547,200	51,67 15,96	28 272,62 8 733,31
29		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)	kg	275,800	35,00 0,00	9 653,00 0,00
30		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)	kg	324,200	35,00 0,00	11 347,00 0,00
31		Tija filetata D12mm	m	491,264	23,67 0,00	11 628,22 0,00
32		Saiba D12mm	buc	1 952,000	0,70 0,00	1 366,40 0,00

33		Piulita D12mm	buc	976,000	1,10 0,00	1 073,60 0,00
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,147	1 557,80 553,28	1 786,80 634,61
Сумма по разделу			lei		992 489,91	
<b>Total Acoperis</b>					<b>992 489,91</b>	
Inclusiv salariu					<b>272 266,49</b>	
<b>3. Streasina</b>						
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 1,11 m3	m2	115,500	80,95 22,42	9 349,38 2 589,51
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,110	91,49 29,64	101,55 32,90
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,110	369,58 155,80	410,23 172,94
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	115,500	256,42 91,20	29 616,08 10 533,60
Сумма по разделу			lei		39 477,24	
<b>Total Streasina</b>					<b>39 477,24</b>	
Inclusiv salariu					<b>13 328,95</b>	
Сумма по смете			lei		1 174 219,05	
Asigurarea sociala si medicala			24 %		98 058,53	
Cheltuieli de transport			5 %		36 990,34	
Total					1 309 267,92	
Cheltuieli de regie			10 %		130 926,79	
Total					1 440 194,71	
Beneficiu de deviz			5 %		72 009,74	
Total					1 512 204,44	
TVA			20 %		302 440,89	
Всего с учётом НДС			lei		1 814 645,33	

**Total deviz:**

**1 814 645,33**

**Inclusiv salariu**

**408 577,19**

Intocmit

---

(funcția, semnătura)

Verificat

---

(funcția, semnătura)