

Alimentarea cu apa s. Peticeni,r- ul Calarasi.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 521 236,764 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,260	567,850 0,000	6 393,991 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	33,780	84,460 84,460	2 853,067 2 853,067
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	42,000	54,530 54,530	2 290,260 2 290,260
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,088	484,750 0,000	42,658 0,000
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km	t	14,970	13,531 0,000	202,564 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,088	142,182 14,909	12,512 1,312
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	241,290	12,710	3 066,800

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			12,710	3 066,800
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	241,290	31,650 30,750	7 636,849 7 419,688
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,184	348,815 0,000	3 203,520 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,184	694,101 361,621	6 374,627 3 321,123
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,060	291,700 40,317	17,502 2,419
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закладная деталь МИ1-24	kg	4,600	23,321 8,610	107,277 39,606
13	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,540	994,015 211,150	536,768 114,021
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800	73,648 49,200	353,512 236,160
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,540	291,878 40,620	157,614 21,935
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,900	1 183,536 161,950	2 248,718 307,705

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,240	73,693 49,200	754,617 503,808
18	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Монтаж плит перекрытий П9Д-8	buc	4,000	157,001 59,450	628,005 237,800
19	CP16B	Стоймость плит перекрытий П9Д-8	buc	4,000	459,550 0,000	1 838,200 0,000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Швелер 16	kg	464,060	23,321 8,610	10 822,357 3 995,573
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 63х5	kg	153,500	21,121 8,610	3 242,083 1 321,635
22	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum Профнастил Н57-750-0,8	t	0,420	17 523,100 2 870,000	7 359,702 1 205,400
23	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,620	326,066 156,594	202,161 97,088
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка 30ч39р д100мм	buc	4,000	2 258,550 22,550	9 034,200 90,200
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка 30ч39р д80мм	buc	10,000	1 270,550 22,550	12 705,500 225,500
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul	buc	10,000	604,950 22,550	6 049,500 225,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm Задвижка 30ч39р д50мм				
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник стальной д100мм	buc	3,000	290,850 43,050	872,550 129,150
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Пожарная подставка к тройнику д100мм	buc	3,000	294,930 43,050	884,790 129,150
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Пожарная подставка к тройнику Ду100х80мм	buc	1,000	305,130 43,050	305,130 43,050
30	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Втулка под фланец PE100 SDR 17 d110mm	buc	4,000	380,650 49,200	1 522,600 196,800
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Втулка под фланец PE100SDR17 d110mm	buc	12,000	492,970 41,000	5 915,640 492,000
32	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Фтулка под фланец PE100 SDR 17 d110mm	buc	2,000	455,860 32,800	911,720 65,600
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный под полиэтиленовую втулку д110мм	buc	4,000	229,398 23,780	917,593 95,120
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный под полиэтиленовую втулку д90	buc	12,000	218,069 23,780	2 616,831 285,360
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,	buc	2,000	172,751	345,502

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный под полиэтиленовую втулку д63			23,780	47,560
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной приварной д100мм	buc	4,000	244,340 36,490	977,360 145,960
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной приварной д80мм	buc	9,000	221,240 36,490	1 991,160 328,410
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Клапан - захлопка д50мм	buc	1,000	1 041,750 22,550	1 041,750 22,550
39	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tava PE80 SDR13,6 PN10 d110x8,1)	m	576,000	115,346 6,027	66 439,568 3 471,552
40	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tava PE80 SDR13,6 PN10 d90x6,7	m	476,000	80,529 7,462	38 331,804 3 551,912
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Tava PE80 SDR13,6 PN10 d63x4,7	m	97,000	44,054 2,214	4 273,238 214,758
42	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	97,000	6,860 1,640	665,420 159,080
43	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 052,00 0	11,420 2,870	12 013,840 3 019,240

1	2	3	4	5	6	7
44	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 149,00 0	0,214 0,168	246,005 193,151
45	pret de piata	Banda de avertizare	m	1 149,00 0	0,824 0,000	946,776 0,000
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход стальной штампованный ду100/80	buc	3,000	305,130 43,050	915,390 129,150
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Крестовина стальная ду80мм	buc	2,000	407,130 43,050	814,260 86,100
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Крестовина стальная ду80мм	buc	1,000	327,570 43,050	327,570 43,050
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Заглушка полиэтиленовая PE80 SDR 17,6 d63mm	buc	1,000	199,320 32,800	199,320 32,800
50	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Тройник полиэтиленовый д90	buc	1,000	459,640 41,000	459,640 41,000
51	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Тройник полиэтиленовый переходной д90х63	buc	1,000	435,400 41,000	435,400 41,000
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Отвод PE 100 d110-15* - в опоре бетонной V=0,05м3 В 7,5	buc	1,000	498,820 49,200	498,820 49,200

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Отвод PE 100 d110-45* - в опоре бетонной V=0,1m3 B7,5	buc	1,000	503,870 49,200	503,870 49,200
54	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Отвод PE100 d110-30* - в опоре бетонной V=0,1m3 B7,5	buc	3,000	468,520 49,200	1 405,560 147,600
55	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Отвод PE100 d110-90* - в опоре бетонной =0,14m3 B7,5	buc	2,000	468,520 49,200	937,040 98,400
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Отвод PE 100 д90-15* *- в опоре бетонной V=0,07m3 B7,5	buc	2,000	470,750 41,000	941,500 82,000
57	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Отвод PE100 д90-45** - опоре бетонной V=0,08m3 B7,5	buc	3,000	358,640 41,000	1 075,920 123,000
58	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Отвод PE 100 д90-60** - в опоре бетонной V=0,09m3 B7,5	buc	2,000	481,860 41,000	963,720 82,000
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Отвод PE100 Д90-90** -в опоре бетонной V=0,09m3 B7,5	buc	2,000	455,600 41,000	911,200 82,000

1	2	3	4	5	6	7
60	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Футляр из полиэтилено.трубы д90мм L=30m	m	30,000	150,684 6,806	4 520,518 204,180
61	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Футляр из полиэт.труб д180мм для труб д90мм L=30m	m	12,500	150,701 6,806	1 883,766 85,075
62	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	10,400	1 036,700 395,240	10 781,678 4 110,496
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc	8,000	900,000 0,000	7 200,000 0,000
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15-6	buc	8,000	500,000 0,000	4 000,000 0,000
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15-9a	buc	8,000	712,000 0,000	5 696,000 0,000
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1	buc	8,000	800,000 0,000	6 400,000 0,000
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	buc	8,000	820,000	6 560,000

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2			0,000	0,000
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc	8,000	115,000 0,000	920,000 0,000
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3	buc	8,000	125,000 0,000	1 000,000 0,000
70	AcE11A1	Costul- Capac cu rama tip L	buc	1,000	900,000 0,000	900,000 0,000
71	AcE11A1	Costul - Capac cu rama tip T	buc	7,000	978,000 0,000	6 846,000 0,000
72	AcE11A1	Стоимость стремянок	buc	200,600	13,000 0,000	2 607,800 0,000
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,200	326,100 156,620	65,220 31,324
74	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,226	325,500 57,327	73,563 12,956
75	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,900	97,392 3,690	185,045 7,011
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,680	1 420,871 568,694	966,192 386,712
77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000	560,000	560,000

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-10			0,000	0,000
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ10-9	buc	1,000	420,000 0,000	420,000 0,000
79	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ10-3	buc	1,000	233,000 0,000	233,000 0,000
80	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-10-1	buc	1,000	430,000 0,000	430,000 0,000
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
82	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,080	2 103,200 242,412	168,256 19,393
83	AcE11A1	Costul - Сapac cu rama tip L	buc	1,000	978,000 0,000	978,000 0,000
84	AcE11A1	Стоймость стремьянок C1-C3	buc	16,200	13,000 0,000	210,600 0,000
85	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,017	325,353 156,765	5,531 2,665
86	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,226	325,500 57,327	73,563 12,956

1	2	3	4	5	6	7
87	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,900	97,392 3,690	185,045 7,011
		Total	lei		303 727,828	
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		11 071,988	
		Transportarea materialelor	7,00 %		15 771,787	
		Total	100,00 +		330 571,603	
		Cheltuieli de regie	8,50 %		28 098,586	
		Total	100,00 +		358 670,189	
		Beneficiu de deviz	3,00 %		10 760,106	
		Total Lucrari de constructie			369 430,295	
		Incluziv salariu			46 133,282	
		2. Lucrari de montare				
88	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supratcran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1,0m	buc	6,000	4 945,025 111,520	29 670,149 669,120
		Total	lei		29 670,149	
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		7 120,836	
		Transportarea materialelor	7,00 %		2 030,072	
		Total	100,00 +		38 821,057	
		Cheltuieli de regie	76,00 %		508,531	
		Total	100,00 +		39 329,588	
		Beneficiu	6,00 %		2 359,775	
		Total Lucrari de montare			41 689,363	
		Incluziv salariu			669,120	
		3. Utilaje				
89	pret de piata	Пожарный гидрант д=100мм. Р=1000мм	buc	6,000	3 725,050 0,000	22 350,300 0,000
		Total	lei		22 350,300	
		Transportarea utilajului	4,00 %		894,012	
		Total Utilaje			23 244,312	
		Incluziv salariu			0,000	
		Total	lei		434 363,970	

TVA	20,00 %	86 872,794
Total deviz:		521 236,764
Incluziv salariu		46 802,402

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)