

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
446	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,000	56,02 1,83	24 426,66 796,86
447	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,040	6 155,15 2 191,08	12 556,50 4 469,80
		<i>Total</i>	Lei			40 780,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 780,31 5 266,66
		<i>Total</i>	Lei			828 029,08
		Total str. Dacia, L= 0.436 km Inclusiv salariu				828 029,08 27 187,83
		19.2. str. Libertatii, L= 0.298 km				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 218,75 0,00	58,50 0,00
449	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,048	1 137,50 0,00	54,60 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	609,38 0,00	29,25 0,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,150	10,57 0,00	75,60 0,00
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	11,920	59,27 0,00	706,50 0,00
453	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	214,600	723,48 34,60	155 259,50 7 424,30
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,715	7 316,36 0,00	5 231,20 0,00

CEPROM S.R.L.
Nr. 107/2017
107300
CEPROM S.R.L.


1	2	3	4	5	6	7
455	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 192,000	178,48 3,46	212 744,04 4 123,84
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,358	7 312,01 0,00	2 617,70 0,00
457	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 192,000	135,37 2,88	161 359,54 3 436,54
		<i>Total</i>	Lei			538 136,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				538 136,43 14 984,68
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,590	732,63 0,00	432,25 0,00
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,300	10,73 0,00	1 108,80 0,00
460	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 504,44 0,00	812,40 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,980	84,56 0,00	252,00 0,00
462	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	298,000	56,03 1,83	16 695,64 544,89
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,390	6 155,79 2 191,08	8 556,55 3 045,60
		<i>Total</i>	Lei			27 857,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 857,64 3 590,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			565 994,07
		Total str. Libertatii, L= 0.298 km Inclusiv salariu				565 994,07 18 575,17
		19.3. str.D. Cantemir, L= 0.525 km				
		19.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 232,14 0,00	103,50 0,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,084	1 100,00 0,00	92,40 0,00
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	619,05 0,00	52,00 0,00
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	10,67 0,00	134,40 0,00
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	59,36 0,00	1 246,50 0,00
469	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,000	723,48 34,60	273 475,54 13 077,29
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	7 297,30 0,00	9 194,60 0,00
471	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	178,47 3,46	374 796,66 7 265,16
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	7 297,30 0,00	4 597,30 0,00
473	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	135,37 2,88	284 272,80 6 054,30



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			947 965,70
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				947 965,70 26 396,75
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,040	731,25 0,00	760,50 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,000	10,72 0,00	1 951,60 0,00
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,950	1 506,16 0,00	1 430,85 0,00
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,250	84,86 0,00	445,50 0,00
478	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,000	56,02 1,83	29 408,71 959,46
479	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,460	6 157,95 2 191,08	15 148,56 5 390,06
		<i>Total</i>	Lei			49 145,72
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 145,72 6 349,52
		<i>Total</i>	Lei			997 111,42
		Total str.D. Cantemir, L= 0.525 km Inclusiv salariu				997 111,42 32 746,27
		19.4. str. Moldova, L= 0.425 km				
		19.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 257,35 0,00	85,50 0,00
481	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	0,068	1 111,76 0,00	75,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	621,32 0,00	42,25 0,00
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,71 0,00	109,20 0,00
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	59,29 0,00	1 008,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	306,000	723,48 34,60	221 385,83 10 586,38
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 282,06 0,00	7 427,70 0,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	178,47 3,46	303 406,82 5 881,32
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 346,08 0,00	3 746,50 0,00
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	135,37 2,88	230 125,60 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			767 413,00
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				767 413,00 21 368,80
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	731,25 0,00	614,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,300	10,72 0,00	1 579,20 0,00
492	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,760	1 512,83 0,00	1 149,75 0,00
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,250	84,71 0,00	360,00 0,00
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,000	56,01 1,83	23 804,93 776,68
495	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	6 156,68 2 191,08	12 313,36 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			39 821,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				39 821,49 5 158,84
		<i>Total</i>	Lei			807 234,49
		Total str. Moldova, L= 0,425 km Inklusiv salariu				807 234,49 26 527,64
		19.5. sectorul de drum Bereasa , L= 1,195 km 19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
496	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	59,750	59,42 0,00	3 550,50 0,00
497	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	59,750	10 490,75 284,85	626 822,10 17 019,50
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,000	85,00 0,00	3 060,00 0,00
499	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,600	1 627,50 0,00	976,50 0,00
500	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20	100m2	9,500	340,19	3 231,84



1	2	3	4	5	6	7
		cm, in teren usor			340,19	3 231,84
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,190	7 448,42 0,00	1 415,20 0,00
502	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	306,000	135,38 2,88	41 425,20 882,20
		<i>Total</i>	Lei			680 481,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				680 481,34 21 133,54
		<i>Total</i>	Lei			680 481,34
		Total sectorul de drum Bereasa , L= 1,195 km Inklusiv salariu				680 481,34 21 133,54
		<i>Total</i>	Lei			3 878 850,40
		Total s. Grozesti Inklusiv salariu				3 878 850,40 126 170,45
		20. com. Iurcenii, s. Iurcenii				
		20.1. Dealul Hirbului, L= 0.775 km				
		20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
503	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
504	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	1 120,00 0,00	134,40 0,00
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,600	10,69 0,00	198,80 0,00
507	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	31,000	59,37	1 840,50



1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
508	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	558,000	723,48 34,60	403 703,02 19 304,57
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,860	7 300,65 0,00	13 579,20 0,00
510	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,000	178,47 3,46	553 271,26 10 724,76
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,930	7 300,65 0,00	6 789,60 0,00
512	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,000	135,37 2,88	419 640,80 8 937,30
		Total	Lei			1 399 380,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 399 380,83 38 966,63
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
513	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,530	730,72 0,00	1 118,00 0,00
514	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	268,500	10,72 0,00	2 878,40 0,00
515	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	1 509,96 0,00	2 113,95 0,00
516	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,750	84,77 0,00	657,00 0,00
517	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	775,000	56,02	43 415,16

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	1 416,71
518	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,630	6 156,87 2 191,08	22 349,42 7 953,62
		<i>Total</i>	Lei			72 531,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				72 531,93 9 370,33
		<i>Total</i>	Lei			1 471 912,76
		Total Dealul Hirbului, L= 0.775 km Inklusiv salariu				1 471 912,76 48 336,96
		20.2. satul Nou, L= 0.321 km 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,00 0,00	63,00 0,00
520	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,050	1 092,00 0,00	54,60 0,00
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	650,00 0,00	32,50 0,00
522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	10,55 0,00	81,20 0,00
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,840	59,23 0,00	760,50 0,00
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	231,100	723,48 34,60	167 196,94 7 995,14
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,770	7 255,97 0,00	5 587,10 0,00
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 284,000	178,47 3,46	229 151,53 4 442,13



1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,385	7 351,69 0,00	2 830,40 0,00
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 284,000	135,37 2,88	173 814,27 3 701,77
		<i>Total</i>	Lei			579 572,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				579 572,04 16 139,04
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
529	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640	731,25 0,00	468,00 0,00
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	111,200	10,73 0,00	1 192,80 0,00
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	1 504,91 0,00	872,85 0,00
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,210	85,51 0,00	274,50 0,00
533	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	321,000	56,02 1,83	17 983,23 586,98
534	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,500	6 156,68 2 191,08	9 235,02 3 286,62
		<i>Total</i>	Lei			30 026,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 026,40 3 873,60
		<i>Total</i>	Lei			609 598,44
		Total satul Nou, L= 0.321 km Inclusiv salariu				609 598,44 20 012,64
		20.3. Drum spre Scoala, L= 0.574				



1	2	3	4	5	6	7
		km				
		20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 277,03 0,00	94,50 0,00
536	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,074	1 135,14 0,00	84,00 0,00
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	614,86 0,00	45,50 0,00
538	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,100	10,85 0,00	120,40 0,00
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,440	59,30 0,00	1 093,50 0,00
540	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororite	m3	331,900	723,50 34,60	240 128,66 11 482,41
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	7 262,70 0,00	8 061,60 0,00
542	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 844,000	178,47 3,46	329 106,00 6 379,50
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,553	7 292,77 0,00	4 032,90 0,00
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 844,000	135,36 2,88	249 608,75 5 316,25
		Total	Lei			
		Total Reparatia imbracamintei				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				23 178,16
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	732,14 0,00	666,25 0,00
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,700	10,73 0,00	1 713,60 0,00
547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 508,86 0,00	1 252,35 0,00
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,610	84,92 0,00	391,50 0,00
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	461,000	56,03 1,83	25 828,06 842,41
550	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,160	6 156,43 2 191,08	13 297,88 4 732,73
		<i>Total</i>	Lei			43 149,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 149,64 5 575,14
		<i>Total</i>	Lei			875 525,45
		Total Drum spre Scoala, L= 0.574 km Inclusiv salariu				875 525,45 28 753,30
		<i>Total</i>	Lei			2 957 036,65
		Total com. Iurceni, s. Iurceni Inclusiv salariu				2 957 036,65 97 102,90
		21. com. Marinici, s. Marinici				
		21.1. str. Grigore Vieru, L= 0.256 km				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 207,32 0,00	49,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,041	1 126,83 0,00	46,20 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	634,15 0,00	26,00 0,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,140	10,94 0,00	67,20 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,240	59,33 0,00	607,50 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	184,300	723,47 34,60	133 335,29 6 376,04
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,614	7 254,23 0,00	4 454,10 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 024,000	178,47 3,46	182 753,93 3 542,63
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,307	7 367,43 0,00	2 261,80 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 024,000	135,37 2,88	138 615,69 2 952,19
		Total	Lei			462 217,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				462 217,21 12 870,86
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,510	732,84 0,00	373,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,700	10,73 0,00	952,00 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,460	1 509,46 0,00	694,35 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,560	84,38 0,00	216,00 0,00
565	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	256,000	56,04 1,83	14 346,00 468,20
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 157,12 2 191,08	7 388,55 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			23 970,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 970,65 3 097,50
		<i>Total</i>	Lei			486 187,86
		Total str. Grigore Vieru, L= 0.256 km Inklusiv salariu				486 187,86 15 968,36
		21.2. str. Nirnovei ,str. Primaverii, str. Ion Creanga, str. Mircea cel Batrin, str. Vasile Alexandri, str. Hirtopului, str. Doinelor, str. Decebal, str. Renasterii, str.Viilor, str. Caprului, L= km				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
567	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	31,500	1 624,43 0,00	51 169,50 0,00
568	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	31,500	1 352,40 0,00	42 600,60 0,00
569	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	29,960	633,73	18 986,50



1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 243,000	10,72 0,00	56 226,80 0,00
571	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	29,960	155,95 17,30	4 672,16 518,36
572	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,500	1 508,63 0,00	15 840,60 0,00
573	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	105,000	85,03 0,00	8 928,00 0,00
574	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1155 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	1 050,000	467,43 21,33	490 805,91 22 400,91
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,000	10 490,80 284,84	1 101 534,04 29 908,24
576	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	105,000	2 488,50 0,00	261 292,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 052 056,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 052 056,61 52 827,51
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
577	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 507,29 0,00	3 165,30 0,00
578	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,500	85,03 0,00	4 464,00 0,00
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	12,290	6 156,43	75 662,47



1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	26 928,37
		<i>Total</i>	Lei			83 291,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				83 291,77 26 928,37
		<i>Total</i>	Lei			2 135 348,38
		Total str. Nirnovei ,str. Primaverii, str. Ion Creanga, str. Mircea cel Batrin, str. Vasile Alexandri, str. Hirtopului, str. Doinelor, str. Decebal, str. Renasterii, str.Viilor, str. Caprului, L= km Inclusiv salariu				2 135 348,38 79 755,88
		<i>Total</i>	Lei			2 621 536,24
		Total com. Marinici, s. Marinici Inclusiv salariu				2 621 536,24 95 724,24
		22. com. Marinici, s. Helesteni, str. Natalia Tincu, L= 0.715 km 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
580	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,580	1 624,30 0,00	13 936,50 0,00
581	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	8,580	1 352,52 0,00	11 604,60 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,160	633,67 0,00	5 170,75 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 428,100	10,72 0,00	15 316,00 0,00
584	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,160	155,77 17,31	1 271,07 141,27
585	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,860	1 508,76 0,00	4 315,05 0,00
586	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	28,600	85,12	2 434,50



1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
587	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 315 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	286,000	467,44 21,33	133 688,28 6 101,58
588	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,600	10 490,79 284,83	300 036,70 8 146,20
589	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,600	2 488,50 0,00	71 171,10 0,00
		Total	Lei			558 944,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				558 944,55 14 389,05
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 511,58 0,00	861,60 0,00
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taicrea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,300	84,97 0,00	1 215,00 0,00
592	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,350	6 156,27 2 191,08	20 623,52 7 340,12
		Total	Lei			22 700,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 700,12 7 340,12
		Total	Lei			581 644,67
		Total com. Marinici, s. Helesteni, str. Natalia Tincu, L= 0.715 km Inclusiv salariu				581 644,67 21 729,17
		23. s. Milesti 23.1. Drum spre cimitir, L= 0.257 km 23.1.1. Reparatia imbracamintei				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 306,45 0,00	40,50 0,00
594	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	1 083,87 0,00	33,60 0,00
595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	629,03 0,00	19,50 0,00
596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,630	10,89 0,00	50,40 0,00
597	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,710	59,53 0,00	459,00 0,00
598	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	138,800	723,50 34,60	100 422,02 4 801,92
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,463	7 332,18 0,00	3 394,80 0,00
600	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	771,000	178,47 3,46	137 601,45 2 667,35
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	7 348,05 0,00	1 697,40 0,00
602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	771,000	135,38 2,88	104 379,29 2 222,79
		Total	Lei			348 097,96
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				348 097,96
		Inclusiv salariu				9 692,06
		23.1.2. Consolidarea				



1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
603	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,510	732,84 0,00	373,75 0,00
604	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	89,000	10,73 0,00	954,80 0,00
605	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	0,460	1 509,46 0,00	694,35 0,00
606	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,570	85,80 0,00	220,50 0,00
607	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	257,000	56,02 1,83	14 397,43 469,93
608	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	1,200	6 157,12 2 191,08	7 388,55 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			24 029,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				24 029,38 3 099,23
		<i>Total</i>	Lei			372 127,34
		Total Drum spre cimitir, L= 0.257 km Inklusiv salariu				372 127,34 12 791,29
		23.2. Drum în jurul parcului, L= 0.411 km				
		23.2.1. Reparatia îmbracamintei rutiere				
609	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,00 0,00	63,00 0,00
610	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,050	1 092,00 0,00	54,60 0,00
611	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,050	650,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
612	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,400	10,59 0,00	78,40 0,00
613	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,330	60,90 0,00	81,00 0,00
614	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	221,900	723,50 34,60	160 545,20 7 676,85
615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,740	7 262,70 0,00	5 374,40 0,00
616	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 233,000	178,47 3,46	220 054,69 4 265,69
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,370	7 262,70 0,00	2 687,20 0,00
618	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 233,000	135,36 2,88	166 904,24 3 554,74
		<i>Total</i>	Lei			555 875,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				555 875,23 15 497,28
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,810	730,25 0,00	591,50 0,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,400	10,72 0,00	1 526,00 0,00
621	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	0,740	1 508,11	1 116,00



1	2	3	4	5	6	7
		, 8 parcursurî pe o urma			0,00	0,00
622	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,110	85,40 0,00	351,00 0,00
623	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	411,000	56,02 1,83	23 022,56 751,31
624	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,920	6 155,40 2 191,08	11 818,37 4 206,87
		<i>Total</i>	Lei			38 425,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 425,43 4 958,18
		<i>Total</i>	Lei			594 300,66
		Total Drum in jurul parcului, L= 0.411 km Inklusiv salariu				594 300,66 20 455,46
		23.3. Drum spre tabara, L= 0.75 km				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
625	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	1 250,00 0,00	112,50 0,00
626	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,090	1 120,00 0,00	100,80 0,00
627	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	650,00 0,00	58,50 0,00
628	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	10,79 0,00	145,60 0,00
629	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	59,40 0,00	1 336,50 0,00
630	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	405,000	723,50	293 017,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	14 011,38
631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	7 283,48 0,00	9 832,70 0,00
632	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	178,48 3,46	401 575,10 7 784,10
633	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	7 331,85 0,00	4 949,00 0,00
634	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	135,37 2,88	304 585,25 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			1 015 713,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 015 713,13 28 282,23
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
635	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,480	731,25 0,00	1 082,25 0,00
636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,900	10,72 0,00	2 786,00 0,00
637	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 509,67 0,00	2 038,05 0,00
638	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	85,20 0,00	639,00 0,00
639	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	56,02 1,83	42 013,78 S.R. 4 370,58
640	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,510	6 156,14 2 191,08	21 608,04 7 690,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			70 167,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				70 167,12 9 061,27
		<i>Total</i>	Lei			1 085 880,25
		Total Drum spre tabara, L= 0.75 km Inclusiv salariu				1 085 880,25 37 343,50
		<i>Total</i>	Lei			2 052 308,25
		Total s. Milesti Inclusiv salariu				2 052 308,25 70 590,25
		24. com. Seliste, s. Seliste				
		24.1. Drum spre CMF, L= 0.802 km				
		24.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
641	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,190	1 624,65 0,00	19 804,50 0,00
642	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,190	1 352,34 0,00	16 485,00 0,00
643	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,100	633,60 0,00	7 033,00 0,00
644	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 939,400	10,72 0,00	20 798,40 0,00
645	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,100	155,78 17,30	1 729,21 192,01
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,210	1 508,46 0,00	4 842,15 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	32,080	85,01 0,00	2 727,00 0,00

ROMANIA
 SOCIETATEA COMERCIALA
 ROMAS-CON
 003600107905
 003600107905
 003600107905

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
648	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 353 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	320,800	467,44 21,33	149 953,44 6 844,24
649	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	577,400	723,48 34,60	417 739,33 19 975,73
650	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,925	7 275,12 0,00	14 004,60 0,00
651	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 208,000	178,47 3,46	572 544,20 11 098,40
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,962	7 278,90 0,00	7 002,30 0,00
653	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 208,000	135,37 2,88	434 259,66 9 248,66
		<i>Total</i>	Lei			1 668 922,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 668 922,79 47 359,04
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
654	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1 510,00 0,00	2 174,40 0,00
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei tercului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,020	85,29 0,00	684,00 0,00
656	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	802,000	56,02 1,83	44 927,67 1 465,72
657	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,750	6 156,68	23 087,55

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	8 216,55
		<i>Total</i>	Lei			70 873,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				70 873,62 9 682,27
		<i>Total</i>	Lei			1 739 796,41
		Total Drum spre CME, L= 0.802 km Inclusiv salariu				1 739 796,41 57 041,31
		24.2. str. Adam Anton, L= 0.568 km				
		24.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
658	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,630	1 624,28 0,00	14 017,50 0,00
659	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	8,630	1 352,47 0,00	11 671,80 0,00
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,850	633,85 0,00	4 975,75 0,00
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 373,500	10,73 0,00	14 730,80 0,00
662	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,850	155,83 17,26	1 223,30 135,50
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,270	1 509,58 0,00	3 426,75 0,00
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,720	84,97 0,00	1 930,50 0,00
665	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3	227,200	467,44 21,33	106 203,30 4 846,90

