

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti(prima etapa)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 ИЗМ.(4А)

Bloc de distributie nr.4. Arhitectura. Lucrari neexecutate.

Valoarea de deviz 1 753 764,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	20,240	191,73 99,33	3 880,53 2 010,44
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				3 880,53 2 010,44
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	31,200	292,37 34,06	9 121,82 1 062,55
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	31,200	291,09 37,84	9 082,01 1 180,61
4	CK01A	Продукти затянутой сеткой	m2	0,800	1 057,92 255,42	846,34 204,34
		Total Ferestre Inclusiv salariu				19 050,17 2 447,50
		3. Lucrari de finisare interioara 3.1. Tavanul				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (metalice), inclusiv sistemul-grila (plansa 10 noua).	m2	431,880	686,99 208,12	296 699,40 89 882,87
6	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-	m2	150,160	96,04 80,41	14 420,72 12 074,37

1	2	3	4	5	6	7
		T pentru grund si stratul vizibil (582,04m ² -431,88m ² =150,16m ² -subsol).				
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (582,04m ² -431,88m ² =150,16m ² -subsol)	m ²	150,160	69,58 52,03	10 447,67 7 812,82
		Total Tavanul Inclusiv salariu				321 567,79 109 770,06
		3.2. Peretii				
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (1 388,39m ² -1 162,86m ² =225,53m ² -subsol)	m ²	225,530	69,58 52,03	15 691,75 11 734,37
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	539,160	6,59 2,84	3 552,00 1 530,15
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m ²	539,160	105,68 5,68	56 976,31 3 060,31
11	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m ²	539,160	231,38 170,28	124 750,56 91 808,16
12	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg	64,800	50,00 0,00	3 240,00 0,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridoare)(plansa 10 noua)	m ²	412,530	32,17 13,24	13 270,67 5 463,53
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare)(plansa 10 noua)	m ²	412,530	196,31 115,41	80 984,62 47 610,95
		Total Peretii Inclusiv salariu				298 465,91 161 207,47
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				620 033,70 270 977,53
		4. Lucrari de finisare exterioara				
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m ²	42,650	211,96 170,28	9 040,14 7 262,44

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
16	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	140,180	391,20 137,26	54 838,51 19 241,73
17	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	140,180	196,31 115,41	27 519,05 16 178,49
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	252,710	82,07 70,95	20 739,50 17 929,73
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				112 137,20 60 612,39
		5. Pardoseala 5.1. Cota 0.000				
19	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2	127,140	372,30 170,28	47 334,15 21 649,40
20	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	114,400	137,13 75,68	15 687,83 8 657,79
21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	16,670	395,57 104,06	6 594,15 1 734,68
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				69 616,13 32 041,87

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Cota 3.30 6.60				
22	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din strairfuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2	254,280	372,30 170,28	94 668,56 43 298,80
23	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	228,900	137,13 75,68	31 389,58 17 323,15
24	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	33,340	395,57 104,06	13 188,25 3 469,36
		Total Cota 3.30 6.60 Inclusiv salariu				139 246,39 64 091,31
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				208 862,52 96 133,18
		6. Sahta de ventilare				
25	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2,480	143,63 64,31	356,21 159,50
		Total Sahta de ventilare Inclusiv salariu				356,21 159,50
		7. Lucrari diverse 7.1. Groapa de descarcare				
26	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,910	1 861,87 364,22	11 003,63 2 152,53
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	168,67 113,52	4 216,85 2 838,00
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	0,070	2 710,00	189,70

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			644,57	45,12
29	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,640	1 937,45 425,70	1 239,97 272,45
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	170,000	31,29 2,84	5 320,11 482,46
31	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3	0,700	1 861,24 364,21	1 302,87 254,95
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,680	167,67 113,52	784,71 531,27
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,490	500,39 236,50	4 748,66 2 244,39
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	38,220	48,54 19,87	1 855,13 759,26
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 471,00 610,25	58,84 24,41
36	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2"	m	2,500	90,05 56,76	225,13 141,90
		Total Groapa de descarcare Inclusiv salariu				30 945,60 9 746,74
		7.2. Решетки на окна				
37	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg	4 185,720	32,49 31,22	136 002,80 130 669,75
		Total Решетки на окна Inclusiv salariu				136 002,80 130 669,75
		7.3. Устройство parapетной плиты и отделка				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,760	6,59 2,84	301,49 129,89
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m2	45,760	105,68 5,68	4 835,77 259,77

1	2	3	4	5	6	7
40	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m2	45,760	231,37 170,28	10 587,71 7 792,01
41	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg	5,500	50,00 0,00	275,00 0,00
		Total Устройство parapетной плиты и отделки				15 999,97
		Inclusiv salariu				8 181,67
		Total Lucrari diverse				182 948,37
		Inclusiv salariu				148 598,16

		Прямые затраты	lei	1 147 268,70
		Fondul social	24,00 %	139 425,29
		Transportarea materialelor	7,00 %	39 384,01
		Total	100,00 +	1 326 078,00
		Cheltuieli de regie	7,00 %	92 825,46
		Total	100,00 +	1 418 903,46
		Beneficiul de deviz	3,00 %	42 567,10
		Total	100,00 +	1 461 470,56
		TVA	20,00 %	292 294,11
		Total deviz:		1 753 764,67
		Inclusiv salariu		580 938,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)