

**Lucrari de reparatie la tabara de
odihna Romantica din s.
Moscovei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 53/04/2026
reparatia a patru casute

Valoarea de deviz 819 966,671 lei

Intocmit in prețuri curente 30.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Acoperis.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	202,200	36,30 36,00	7 339,860 7 279,200
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	46,000	15,22 15,00	700,350 690,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	202,200	9,45 9,00	1 910,790 1 819,800
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	10,000	197,88 34,00	1 978,750 340,000
5	RpCH05A kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	102,000	71,35 24,00	7 277,700 2 448,000
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	106,200	18,86 12,50	2 003,028 1 327,500

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate				
7	CE30B kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25 , V-0.34mc	m2	106,200	31,86 9,40	3 383,338 998,300
8	CE30B kman=0.6	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x25 , V-1.62mc	m2	106,200	101,44 15,10	10 772,638 1 603,600
9	CE07A kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	106,200	243,39 40,25	25 847,664 4 274,550
10	CE19A kman=0.6	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	62,000	106,23 25,50	6 586,406 1 581,000
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	32,000	101,30 52,50	3 241,713 1 680,000
12	CE31B kman=0.6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,000	97,48 61,80	5 458,600 3 460,800
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite	m2	52,000	43,08	2 239,952

1	2	3	4	5	6	7
		simple			12,75	663,000
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	108,000	71,99 50,00	7 774,920 5 400,000
		<i>Total</i>	lei			86 515,709
		Total Acoperis. Inclusiv salariu				86 515,709 33 565,750
		1.2. Timplarie.				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,320	21,00 21,00	636,700 636,700
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,800	1 514,48 47,50	25 443,264 798,000
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,520	1 398,72 36,50	18 910,630 493,450
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,200	80,63 20,00	903,056 224,000
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	38,400	97,30 32,50	3 736,136 1 248,000
20	CK32A	Plasa impotriva maschite (mascitnaia setca)	m2	13,600	95,58 20,50	1 299,820 278,800
		<i>Total</i>	lei			50 929,606
		Total Timplarie. Inclusiv salariu				50 929,606 3 678,950
		1.3. Lucrari exterioare.				
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei.	m3	4,500	122,00 122,00	549,000 549,000
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	42,000	40,85	1 715,700

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			39,00	1 638,000
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	74,39 35,00	3 124,380 1 470,000
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	m2	42,000	49,95 24,00	2 097,732 1 008,000
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,000	333,88 145,00	14 023,170 6 090,000
26	RpCH05D kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	102,000	174,44 24,50	17 793,135 2 499,000
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,000	112,90 85,00	2 483,910 1 870,000
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,800	395,96 192,75	5 068,319 2 467,200
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	292,800	340,67 98,75	99 747,305 28 914,000
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	38,000	354,84 75,00	13 483,920 2 850,000
31	RpCH10B kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la	m	64,000	83,81 77,20	5 363,840 4 940,800

1	2	3	4	5	6	7
		pridvoare si verande				
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	98,000	71,99 50,00	7 055,020 4 900,000
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,000	217,83 100,00	2 613,960 1 200,000
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul	m3	6,600	1 578,57 290,00	10 418,573 1 914,000
		<i>Total</i>	lei			185 537,964
		Total Lucrari exterioare. Inclusiv salariu				185 537,964 62 310,000
		1.4. Lucrari interioare.				
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	294,200	238,85 91,75	70 269,775 26 992,850
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	116,200	190,64 100,00	22 152,136 11 620,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,400	4,13 1,50	1 692,900 615,600
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,000	87,03 61,00	10 443,480 7 320,000
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	30,21 10,00	1 268,686 420,000
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	30,000	102,63	3 079,020

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			76,50	2 295,000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,400	45,75 27,50	18 775,804 11 286,000
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	116,200	12,11 11,00	1 407,182 1 278,200
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,600	693,65 49,50	4 578,090 326,700
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,200	74,39 35,00	8 644,024 4 067,000
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	182,000	29,21 2,25	5 317,080 409,500
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	m2	116,200	49,95 24,00	5 803,801 2 788,800
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	116,200	267,73 77,50	31 110,094 9 005,500
		<i>Total</i>	lei			184 542,072
		Total Lucrari interioare. Inclusiv salariu				184 542,072 78 425,150
		<i>Total</i>	lei			507 525,351
		CAS	24 %			42 715,164
		<i>Transport mater</i>	3 %			9 761,731

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Chelt de regie</i>	8 %			44 800,179
		<i>Beneficiul</i>	3 %			18 144,073
		Total Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu				622 946,498 177 979,850
		2. Electricitate.				
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	66,000	95,06 7,00	6 274,290 462,000
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	66,000	34,61 23,00	2 284,454 1 518,000
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	8,50 8,50	17,000 17,000
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	2,000	340,47 52,00	680,940 104,000
52	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N(UZO B-16)	buc	4,000	358,22 36,00	1 432,900 144,000
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	160,000	44,56 17,00	7 130,168 2 720,000
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	120,000	24,53 11,00	2 943,510 1 320,000
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	12,000	396,72 14,00	4 760,640 168,000

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
56	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,000	79,83 15,00	957,996 180,000
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	280,000	19,06 15,00	5 337,500 4 200,000
		<i>Total</i>	lei			31 819,398
		<i>CAS</i>	24 %			2 599,920
		<i>Transp mater</i>	3 %			629,592
		<i>Chelt de regie</i>	50 %			5 416,500
		<i>Beneficiul</i>	3 %			1 213,963
		Total Electricitate. Inclusiv salariu				41 679,373 10 833,000
		3. Impamintare.				
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,400	155,00 155,00	372,000 372,000
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	38,000	342,07 175,00	12 998,570 6 650,000
60	RpEH01A	Montarea tije de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500	buc	4,000	329,86 231,50	1 319,420 926,000
		<i>Total</i>	lei			14 689,990
		<i>CAS</i>	24 %			1 907,520
		<i>Transporta mater</i>	3 %			194,730

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Chelt de regie</i>	8 %			1 343,379
		<i>Beneficiul</i>	3 %			544,069
		Total Impamintare. Inclusiv salariu				18 679,688 7 948,000

		Total	lei			683 305,559
		TVA	20 %			136 661,112
		Total deviz: Inclusiv salariu				819 966,671 196 760,850

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la tabara de
odihna Romantica din s.
Moscovei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 53/04/2026
reparatia a patru casute**

Valoarea de deviz 819 966,671 lei

Intocmit in prețuri curente 30.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 53/04/2026:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	23,640	50,00	1 182,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,400	50,00	420,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,560	50,00	11 078,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	33,990	50,00	1 699,500
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,280	50,00	364,000
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,098	50,00	1 704,900

7.	71240100107001	Dulgher	h-om	252,118	50,00	12 605,900
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,043	50,00	1 502,150
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	267,820	50,00	13 391,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	189,518	50,00	9 475,900
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,240	50,00	1 062,000
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,180	50,00	18 409,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	444,032	50,00	22 201,600
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	192,938	50,00	9 646,900
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,280	50,00	714,000
16.	7422010060100	Timplar	h-om	270,287	50,00	13 514,350
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,534	50,00	326,700
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	360,331	50,00	18 016,550
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,007	50,00	700,350
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 167,481	50,00	58 374,050
21.	9312040019600	Sapator	h-om	7,440	50,00	372,000
		Total manopera				196 760,850

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	12,000	60,00	720,000
2.	11110001000201	Intreupator UZO B-16	buc	4,000	320,00	1 280,000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	123,230	8,00	985,840
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,000	286,00	572,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,590	550,00	4 174,500
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,566	550,00	2 511,300
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,668	200,00	2 333,600
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,106	200,00	1 021,200
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,920	23,00	44,160
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,900	5,00	154,500
11.	1725137355674	Plasa impotriva maschite	m2	15,708	65,00	1 021,020
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036	5 300,00	190,800
13.	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3	1,620	5 300,00	8 586,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,532	5 300,00	2 819,600
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,594	5 300,00	3 148,200
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,240	5 300,00	1 272,000
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,116	5 300,00	5 914,800
18.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,397	5 300,00	12 704,100
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,000	0,10	84,000
20.	2010237318750	Distantieri	buc	54,600	0,50	27,300
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,520	1 300,00	17 576,000
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	117,362	22,00	2 581,964
23.	2051142950700	Dibluri	buc	288,000	0,20	57,600
24.	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	6 137,879	0,25	1 534,470
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	487,857	0,65	317,107
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000	1,00	8,000
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,140	36,00	41,040
28.	2320166200729	Parchetin	l	0,078	28,00	2,184
29.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	27,00	38,880
30.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,078	22,00	1,716
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,754	102,00	1 504,908
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,560	17,50	1 077,300
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	164,160	42,00	6 894,720
34.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	37,080	52,00	1 928,160
35.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,380	36,00	13,680
36.	24302261000001	Fuga	kg	15,160	28,00	424,480

37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,720	30,00	741,600
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,871	4,40	113,832
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,155	26,00	4,030
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,171	60,00	310,260
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	35,020	26,00	910,520
42.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,233	36,00	8,388
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,127	4,80	384,610
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,233	26,00	6,058
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,720	28,00	692,160
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,078	23,00	1,794
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,300	32,00	201,600
48.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,582	24,00	13,968
49.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	74,240	3,60	267,264
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	1,60	3,840
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	223,971	1,60	358,354
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,576	12,00	66,912
53.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	40,723	60,00	2 443,380
54.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	71,032	8,80	625,082
55.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	288,400	3,60	1 038,240
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	694,827	1,60	1 111,723
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,200	14,00	646,800
58.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	11,151	68,00	758,268
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 540,802	2,30	12 743,845
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,800	4,80	181,440
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,484	2,60	66,258
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,000	3,40	3 641,400
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,920	28,00	53,760
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,260	150,00	6 489,000
65.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	13,200	15,00	198,000
66.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,670	125,00	5 083,750
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	310,455	50,00	15 522,750
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,619	0,00	0,000
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,100	4,60	782,460
70.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	13,056	150,00	1 958,400
71.	2670112204051	Placi din laminat	m2	123,230	150,00	18 484,500
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	323,688	2,00	647,376
73.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	125,794	4,20	528,335
74.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,755	24,00	1 338,120
75.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	125,521	24,00	3 012,504
76.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	128,236	142,00	18 209,512
77.	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	23,940	45,00	1 077,300
78.	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	31,920	45,00	1 436,400
79.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,646	21,00	328,566
80.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,460	60,00	267,600
81.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,688	21,00	308,448
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,910	25,00	22,750
83.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	12,000	24,50	294,000

84.	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	2,400	24,50	58,800
85.	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,480	24,50	11,760
86.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	271,722	28,00	7 608,216
87.	2710703520285	Profil de suport	m	650,476	26,00	16 912,376
88.	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	40,299	42,00	1 692,558
89.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,200	25,00	30,000
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,820	28,00	50,960
91.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,200	60,00	672,000
92.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,117	21,00	128,457
93.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,193	20,00	63,860
94.	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	323,046	200,00	64 609,200
95.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	38,760	240,00	9 302,400
96.	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	117,000 40,099	21,00 28,00	2 457,000 1 122,772
97.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	4,50	54,000
98.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	90,000	4,50	405,000
99.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	10,395	5,60	58,212
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,280	15,00	19,200
101.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,800	1 400,00	23 520,000
102.	2822115708000	Element de sustinere	buc	139,440	3,00	418,320
103.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,932	23,00	2 298,436
104.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,374	22,00	690,228
105.	2873122004100	Plase sudate	kg	183,820	26,00	4 779,320
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,784	42,00	1 544,928
107.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	9,600	1,60	15,360
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	166,080	0,12	19,930
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 229,000 4 786,913	0,12 0,15	627,480 718,037
110.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 324,000	0,12	278,880
111.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	12 275,757	0,10	1 227,576
112.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	12 275,757	0,15	1 841,364
113.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	288,400	0,15	43,260
114.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	0,12	0,960
115.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000	0,10	0,800
116.	2874115837745	Suruburi	buc	228,000	0,30	68,400
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S	kg	1,530	14,50	22,185

117.		2111				
118.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480	16,00	199,680
119.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	13,860	6,00	83,160
120.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,480	340,00	4 243,200
121.	2875276305105	Conector	buc	515,928	2,20	1 135,042
122.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,790	24,00	2 298,960
123.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	142,850	21,00	2 999,850
124.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	19,584	21,00	411,264
125.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 003,590	0,85	853,052
126.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 312,632	0,10	131,263
127.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	27,930	28,00	782,040
128.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,600	3,00	76,800
129.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,256	68,00	17,408
130.	31301348174015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mmp	m	173,040	14,20	2 457,168
131.	31301348174041	Cablu de energie 16mmp	m	67,320	72,00	4 847,040
132.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	132,300	11,20	1 481,760
133.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480	12,00	149,760
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,616	3,50	96,656
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,369	22,00	140,118
136.	4100126202818	Apa	m3	6,349	22,00	139,678
		Total materiale de constructii				352 868,420

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,772	15,00	41,580
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,386	15,00	20,790
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,337	15,00	215,055
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,144	15,00	92,160
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,759	250,00	439,750
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,820	35,00	273,700
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,840	25,00	96,000
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,514	65,00	228,410
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,077	45,00	408,465
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,043	15,00	660,645
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,009	30,00	90,270
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,640	15,00	39,600
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,390	50,00	219,500

14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,145	36,00	77,220
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,847	35,00	99,645
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,176	35,00	6,160
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,092	52,00	4,784
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	76,049	15,00	1 140,735
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,960	125,00	245,000
20.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,040	150,00	6,000
Total utilaje de construcții						4 405,469

Total	lei	683 305,5 59
TVA	20 %	136 661,1 12

Total deviz:

**819 966,6
71**

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la tabara de odihna
Romantica din s. Moscovei.**

**Investitor Directia Generala Invatamint
Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie.						
1.1. Acoperis.						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 339,860
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			15,22 15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			700,350

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			1 910,790
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			197,88 34,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	50,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5 300,00	159,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	21,00	4,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			1 978,750
5	RpCH05A kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			71,35 24,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	50,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	9,75
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 300,00	42,40
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	21,00	4,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			7 277,700
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,86 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,20	4,97
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 003,028
7	CE30B kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25 , V-0.34mc	m2			31,86 9,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	1,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 300,00	16,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			3 383,338
8	CE30B kman=0.6	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x25 , V-1.62mc	m2			101,44 15,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,00
	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3		5 300,00	80,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			10 772,638
9	CE07A kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			243,39 40,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	8,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	142,00	171,46
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,14
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			25 847,664
10	CE19A kman=0.6	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			106,23 <hr/> 25,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,7000	50,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	4,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	24,00	30,90
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	21,00	4,97
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	24,00	37,08
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	21,00	5,30
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	20,00	1,03
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	21,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 586,406
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			101,30 <hr/> 52,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	24,00	34,27
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	21,00	12,85
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	21,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 241,713
12	CE31B kman=0.6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			97,48 <hr/> 61,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	1,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	6,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 300,00	29,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	42,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 458,600
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			43,08 <hr/> 12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 300,00	29,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	42,00	1,18
		<i>Total</i>	lei			2 239,952
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			71,99 <hr/> 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	52,00	9,36
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	26,00	4,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 774,920
		1.2. Timplarie.				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			636,700
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 514,48 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,00	51,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			25 443,264
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 398,72 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	102,00	47,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 910,630
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			80,63 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			903,056
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			97,30 32,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	60,00	63,63
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	23,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,00	0,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 736,136
20	CK32A	Plasa impotriva maschite (mascitnaia setca)	m2			95,58 20,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	50,00	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	1725137355674	Plasa impotriva maschite	m2	1,1000	65,00	75,08
		Total	lei			1 299,820
		1.3. Lucrari exterioare.				
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei.	m3			122,00
						122,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
		Total	lei			549,000
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,85
						39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			1 715,700
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,39
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			3 124,380
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	m2			49,95
						24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			2 097,732
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			333,88
						145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Total	lei			14 023,170
26	RpCH05D kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			174,44
						24,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	50,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	7,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	21,00	24,68
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	14,50	0,22
	2010102908738	Grinzi rasiin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 300,00	124,55
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 793,135
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,90 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 483,910
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			395,96 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,60	20,88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	52,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			5 068,319
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			340,67 98,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9750	50,00	98,75
	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	200,00	220,66
	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	20,9000	0,25	5,24
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,10	4,19
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,15	6,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	15,00	3,18
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	45,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			99 747,305
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			354,84 75,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0060	5 300,00	31,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,00	1,08
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,80
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	36,00	0,36
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	240,00	244,80
		<i>Total</i>	lei			13 483,920
31	RpCH10B kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m			83,81 77,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1400	50,00	42,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200	50,00	34,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,00	1,20
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0200	15,00	0,30
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0300	23,00	0,69
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 363,840
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			71,99 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	52,00	9,36
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	26,00	4,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 055,020
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			217,83 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 300,00	15,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 300,00	5,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 300,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			2 613,960
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul	m3			1 578,57 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	666,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	380,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,44
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	36,00	11,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			10 418,573
		1.4. Lucrari interioare.				
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			238,85 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	28,00	25,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,60	3,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,60	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	4,40	0,39
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,65	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			70 269,775
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			190,64 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,00	19,78

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,00	5,94
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77
		<i>Total</i>	lei			22 152,136
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
		<i>Total</i>	lei			1 692,900
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,03 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			10 443,480
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 268,686
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,63 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			3 079,020
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			18 775,804
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,11 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 407,182
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			693,65 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			4 578,090
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,39 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 644,024
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,21 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 317,080
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	m2			49,95 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			5 803,801
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			267,73 77,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			31 110,094
		2. Electricitate.				
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			95,06 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,00	7,00
	31301348174041	Cablu de energie 16mmp	m	1,0200	72,00	73,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	21,00	10,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	15,00	3,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			6 274,290
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console	m			34,61 23,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixate direct in ziduri.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	50,00	23,00
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	8,80	9,47
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	6,00	1,26
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	5,60	0,88
		<i>Total</i>	lei			2 284,454
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			8,50
						8,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	50,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			17,000
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc			340,47
						52,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	50,00	52,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	286,00	286,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,60	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,12	0,48
		<i>Total</i>	lei			680,940
52	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N(UZO B-16)	buc			358,22
						36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	11110001000201	Intrerupator UZO B-16	buc	1,0000	320,00	320,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,10	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 432,900
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			44,56
						17,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	31301348174015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mmp	m	1,0300	14,20	15,36
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	21,00	11,02
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
		<i>Total</i>	lei			7 130,168
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,53
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	11,20	12,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
		<i>Total</i>	lei			2 943,510
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			396,72
						14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,48
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	16,00	16,64
		<i>Total</i>	lei			4 760,640
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			79,83
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	60,00	60,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,60	0,32
		<i>Total</i>	lei			957,996
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			19,06 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,60	3,71
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,15	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 337,500
		3. Impamintare.				
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			372,000
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m			342,07 175,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000	50,00	175,00
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0100	42,00	44,54
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,7000	28,00	20,58
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,8000	45,00	37,80
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	1,0050	28,00	29,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			12 998,570
60	RpEH01A	Montarea tije de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500	buc			329,86 231,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6300	50,00	231,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	24,50	73,50
	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,1000	24,50	2,94
	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	0,5000	24,50	14,70
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,60	3,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	125,00	1,88
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 319,420

APROBAT:

Intocmit
SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.