


DEVIZ LOCAL Lucrarilor de pavare a curtii Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca


Valoarea de deviz 422 991,44 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment : 1. Lucrari de constructie 1.1 Desfacerea				
1	DI155A	Taierea cu freza stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm , adincimea stratului de : 5cm. (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000мм, глубина слоя : 5см.)	m2	1 070,0000	7,248	7 755,353
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,3430	57,66	2 153,197
	156126213213	Apa	m3	34,2400	15,00	513,600
	54546123123	Autocamion	h-ut.	19,4740	210,00	4 089,540
	564211212	Rezar	h-ut.	19,4740	51,30	999,016
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	3,0000	212,737	638,212
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000	57,66	363,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600	57,66	228,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700	51,00	44,370
3	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на песок)	m	36,0000	14,992	539,698
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6800	57,66	269,849
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,6800	57,66	269,849
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm (Валка деревьев бензомоторной пилой с автовышки с обрубкой	buc	5,0000	1 123,229	5 616,145


1	2	3	4	5	6	7
		сучьев раскряжкой хлыстов, диаметр 31-60 см)				
	8141260100100	Fasonator	h-om	44,0000	57,66	2 537,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7500	57,66	1 254,105
	3410520005701	Autoturn	h-ut	14,5000	115,00	1 667,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7500	210,00	157,500
		<i>Total</i>	Lei			14 549,408
		Total Compartiment : 1. Lucrari de constructie 1.1 Desfacerea Inklusiv salariu				14 549,408 7 075,632
		2. Compartiment 1.2 Lucrari de constructie				
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)- pentru montarea bardurilor	m3	4,0000	94,562	378,250
	9312040019600	Sapator	h-om	5,4000	57,66	311,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	57,66	66,886
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, asfalt , descarcare in autovehicule I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили и) asfalr frezat uzat.	100 m3	0,5400	594,000	320,760
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2150	264,00	320,760
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) asfalr frezat uzat.	t	75,0000	13,750	1 031,250



1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,7500	275,00	1 031,250
8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	32,0000	18,865	603,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4640	245,00	603,680
9	DI70A	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	32,0000	20,020	640,640
	1111000100056	фрезеровочной машины	h-ut	2,2400	286,00	640,640
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST 8267-93 fractie 20-40mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-100mm	m3	9,2000	330,020	3 036,184
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5200	57,66	318,283
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-20 mm	m3	1,8676	210,00	392,196
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	11,2148	170,00	1 906,516
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3800	15,00	20,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3864	245,00	94,668
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3736	128,00	303,821
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST 8267-93 fractie 5-20 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-50mm	m3	50,0000	398,838	19 941,900
	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000	57,66	1 729,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-20 mm	m3	10,1500	210,00	2 131,500
	5645161323213	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	60,9500	240,00	14 628,000



1	2	3	4	5	6	7
	21	r.magmatice 5-20 mm				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000	15,00	112,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000	245,00	514,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,4500	128,00	825,600
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm cu piatra sparta, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, щебень.)	100m2	1,5000	483,191	724,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,5700	57,66	724,786
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren ю (Окончательная ручная доработка площадок .)	100m2	2,0000	113,302	226,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,604
14	DE10A	<u>Borduri prefabricate din beton,</u> pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x 250x75 см, по бетону класса М-100.)	m	87,0000	150,278	13 074,221
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0500	57,66	752,463
	7129020012800	Pavator	h-om	29,5800	57,66	1 705,583
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9150	1 124,00	4 400,460
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	87,4350	71,00	6 207,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5220	15,00	7,830
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток тип Брусчатка пресованная серого цвета сечением 200*100*40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1 093,5000	237,577	259 790,493
	7129020012800	Pavator	h-om	1 107,0594	57,66	63 833,045
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,5546	57,66	1 992,418



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 749,6000	1,76	3 079,296
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28 868,400 0	1,76	50 808,384
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 109,9025	108,00	119 869,470
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,4675	240,00	1 312,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	83,1060	225,00	18 698,850
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,9350	18,00	196,830
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) praf Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	4,3000	237,114	1 019,592
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0740	57,66	292,567
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,4733	137,00	612,842
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	20,4121	2,65	54,092
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,9978	18,00	35,960
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000	12,00	24,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0087	15,00	0,131
		<i>Total</i>	Lei			300 788,360
		Total Compartiment 1.2 Lucrari de constructie Inklusiv salariu				300 788,360 71 953,799

		Total	Lei	315 337,76
		Asigurarea sociala	24 %	18 967,06
		Transportarea materialelor	2 %	4 500,31
		Total		338 805,13
		Cheltueli de regie	2 %	6 776,11
		Beneficiul de deviz	2 %	6 911,63
		TVA	20 %	70 498,57
		Total deviz: Inklusiv salariu		422 991,44

Intocmit

Administrator
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

