

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Rețele de alimentare cu apa si canalizare (03-2026-RAC)

Valoarea de deviz 87 949,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul A1				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэти. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	8,000	45,58 5,11	364,66 40,86
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые ф25	m	6,000	33,37 13,24	200,21 79,46
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20	m	11,000	129,87 59,60	1 428,53 655,58
4	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые	m	35,000	115,16 56,76	4 030,43 1 986,60

1	2	3	4	5	6	7
		φ15				
5	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	16,000	64,43 59,60	1 030,90 953,57
6	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	6,500	65,27 59,60	424,27 387,39
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20	buc	2,000	102,96 21,76	205,92 43,52
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15	buc	13,000	82,66 21,76	1 074,55 282,85
9	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Шаровой кран латунный DN 32	buc	1,000	226,22 43,52	226,22 43,52
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	56,000	15,14 15,14	847,62 847,62
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	56,000	4,73 4,73	264,88 264,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 098,19
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				10 098,19 5 585,85
		1.2. Sistemul T3				
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20	m	14,000	129,87 59,60	1 818,12 834,37
13	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые ф15	m	33,000	115,16 56,76	3 800,12 1 873,08
14	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	16,000	64,43 59,60	1 030,90 953,57
15	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	6,500	65,27 59,60	424,27 387,39
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20	buc	2,000	102,96 21,76	205,92 43,52
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15	buc	11,000	82,66 21,76	909,24 239,34
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	8,000	756,09 156,09	6 048,72 1 248,72

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника				
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа	buc	1,000	912,79 108,79	912,79 108,79
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	44,000	15,14 15,14	665,98 665,98
21	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	44,000	4,73 4,73	208,12 208,12
		<i>Total</i>	Lei			16 024,18
		Total Sistemul T3 Inclusiv salariu				16 024,18 6 562,88
		1.3. Sistemul C1				
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2	m	8,000	90,37 30,27	722,94 242,18
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы полипропиленовые ф110	m	34,500	73,84 30,27	2 547,64 1 044,38
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы	m	30,500	38,25 23,65	1 166,56 721,33

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовые $\phi 50$				
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc	8,000	98,33 30,27	786,66 242,18
26	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc	10,000	80,43 30,27	804,32 302,72
27	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	5,000	43,86 23,65	219,30 118,25
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP $\phi 110 \times 50$	buc	3,000	44,27 26,49	132,80 79,46
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* $\phi 110$	buc	26,000	58,73 26,49	1 526,94 688,69
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* $\phi 50$	buc	20,000	31,42 20,81	628,34 416,24
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP $\phi 110$	buc	1,000	93,69 26,49	93,69 26,49
32	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап полиэтиленовый $\phi 100$	buc	1,000	179,35 27,43	179,35 27,43
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап полиэтиленовый $\phi 50$	buc	1,000	124,95 23,65	124,95 23,65
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	7,300	7,57 7,57	55,25 55,25

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)				
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз "Компакт" керамический sau analog	buc	2,000	2 452,66 444,62	4 905,33 889,24
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический	buc	7,000	1 693,15 175,01	11 852,05 1 225,07
37	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc	1,000	1 328,61 175,01	1 328,61 175,01
38	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc	1,000	684,35 27,43	684,35 27,43
39	CA02C01	Beton simplu C12/15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,400	2 804,60 425,70	1 121,84 170,28
40	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы	m	8,000	620,58 39,73	4 964,62 317,86

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ канализац.ф325 SN2				
		<i>Total</i>	Lei			33 845,54
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				33 845,54 6 793,14
		<i>Total</i>	Lei			59 967,91
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			4 546,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 031,73
		<i>Total</i>				66 545,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 327,29
		<i>Total</i>				69 872,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 096,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				71 969,17 18 941,87
		2. Lucrari de montare 2.1. Sistemul A1				
41	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,000	99,75 97,44	99,75 97,44
		<i>Total</i>	Lei			99,75
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				99,75 97,44
		<i>Total</i>	Lei			99,75
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			23,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			0,23
		<i>Total</i>				123,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			74,05
		<i>Total</i>				197,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				209,25 97,44
		3. Utilaj 3.1. Sistemul A1				
42		Электромагнитный клапан WKB DN 32 sau analog	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				1 100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 100,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			13,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 113,20

		Total	Lei			73 291,62
		TVA	20 %			14 658,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				87 949,94
						19 039,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele de alimentare cu apa si canalizare (03-2026-RAC)**

Valoarea de deviz 87 949,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,030	94,60	97,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,540	94,60	145,68
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	169,649	94,60	16 048,81
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,350	94,60	2 681,92
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,288	94,60	27,24
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404	94,60	38,22
Total manopera						19 039,31

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	55,00	2,31
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,557	12,50	56,97
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,591	45,50	163,39
4.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,186	25,50	4,74
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8,640	5,00	43,20
6.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	54,25	113,93
7.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	75,00	1 200,00
8.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	29,70	62,37
9.	2521216701-15	Teava gofrata de protectie d.15	m	33,620	4,60	154,66
10.	2521216701-20	Teava gofrata de protectie d.20	m	13,658	5,40	73,76
11.	252121671000130	Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	8,024	15,03	120,60
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	34,20	146,51
13.	25212167170504	Трубы полипропиленовые ф15	m	69,360	9,15	634,65
14.	25212167170506	Трубы полипропиленовые ф20	m	25,500	10,98	279,99
15.	25212167170507	Трубы полипропиленовые ф25	m	6,120	17,92	109,67
16.	252121672016019	Трубы полипропиленовые ф110	m	35,535	41,46	1 473,28
17.	252121672016020	Трубы полипропиленовые ф50	m	31,415	13,85	435,10
18.	25212167201618	Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2	m	8,240	57,50	473,80
19.	25212167201629	Трубы ПВХ канализац.ф325 SN2	m	8,240	562,50	4 635,00
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	45,30	95,13

21.	2523126721121	Трап полиэтиленовый ф100	buc	1,010	150,00	151,50
22.	2523126721122	Трап полиэтиленовый ф50	buc	1,010	100,00	101,00
23.	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,010	650,00	656,50
24.	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,540	1,70	0,92
25.	25231567194304	Cot din PP-R ф15	buc	47,600	1,00	47,60
26.	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	17,500	1,70	29,75
27.	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,360	2,50	0,90
28.	25231567194504	Teu din PP-R ф15	buc	30,600	1,95	59,67
29.	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	11,250	2,50	28,13
30.	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,900	3,33	3,00
31.	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	2,500	1,00	2,50
32.	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,300	1,25	0,38
33.	25231567195303	Racord drept M x Fe ф20	buc	25,000	54,03	1 350,75
34.	25231567195304	Racord drept M x Fe ф15	buc	68,000	45,00	3 060,00
35.	25231567210152 3	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	8,000	64,50	516,00
36.	25231567210152 4	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	10,000	46,60	466,00
37.	25231567210372 5	Cot PP 45* ф110	buc	26,000	30,46	791,96
38.	25231567210372 6	Cot PP 45* ф50	buc	20,000	10,00	200,00
39.	25231567210373 232	Revizie PP ф110	buc	1,000	65,42	65,42
40.	25231567210384	Reductie PP ф110x50	buc	3,000	16,00	48,00
41.	25231567211500	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	5,000	19,00	95,00
42.	26221024380025	Умывальник керамический	buc	7,211	1 200,00	8 653,20
43.	26221024427602 2	Унитаз керамический	buc	2,121	1 200,00	2 545,20
44.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	220,00	462,00
45.	26631021000028	Beton C12/15	m3	0,412	2 200,00	906,40
46.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	47,00	98,70
47.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	91,67	192,51
48.	28751142007858	Душевой поддон	buc	1,030	1 000,00	1 030,00
49.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	78,72	562,06
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,170	120,00	980,40
51.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,280	28,60	408,41
52.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	85,00	178,50
53.	29131242013515	Смеситель для душа	buc	1,005	800,00	804,00
54.	29131242013714	Смеситель для умывальника	buc	8,000	450,00	3 600,00
55.	29131245031532	Шаровой кран латунный DN 32	buc	1,015	180,00	182,70
56.	29131245031535	Шаровой кран латунный DN 15	buc	24,360	60,00	1 461,60
57.	29131245031535 5	Шаровой кран латунный DN 20	buc	4,060	80,00	324,80
58.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	62,50	131,25
59.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	65,00	136,50
60.	3220137315778	Decapant	kg	0,526	45,50	23,93
61.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,040	20,10	0,80
62.	6009	Электромагнитный клапан DN 32	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
Total materiale de construcții						41 737,00

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Масара	h-ut	0,100	410,00	41,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,824	48,90	186,99
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,320	150,00	48,00
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,160	21,00	3,36
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,320	350,00	112,00
Total utilaje de construcții						391,35

Total	Lei	73 291,62
TVA	20 %	14 658,32
Total deviz:		87 949,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de Asistenta Medicala
Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu
nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul A1				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m			45,58 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000130	Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	1,0030	15,03	15,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,00	5,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	150,00	6,00
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые ф25	m			33,37 13,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	94,60	13,24
	25212167170507	Трубы полипропиленовые ф25	m	1,0200	17,92	18,28
	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,0600	2,50	0,15
	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,1500	3,33	0,50
	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,0500	1,25	0,06
	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,0900	1,70	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,50	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	48,90	0,46
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20	m			129,87 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	25212167170506	Трубы полипропиленовые ф20	m	1,0200	10,98	11,20
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	1,70	1,19
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	2,50	1,13
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	1,00	0,10
	25231567195303	Racord drept M x Fe ф20	buc	1,0000	54,03	54,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,50	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	48,90	2,05
4	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые ф15	m			115,16 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	25212167170504	Трубы полипропиленовые ф15	m	1,0200	9,15	9,33
	25231567194304	Cot din PP-R ф15	buc	0,7000	1,00	0,70
	25231567194504	Teu din PP-R ф15	buc	0,4500	1,95	0,88
	25231567195304	Racord drept M x Fe ф15	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,50	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	48,90	1,96

1	2	3	4	5	6	7
5	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m			64,43 59,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	94,60	59,60
	2521216701-15	Teava gofrata de protectie d.15	m	1,0200	4,60	4,83
6	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m			65,27 59,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	94,60	59,60
	2521216701-20	Teava gofrata de protectie d.20	m	1,0200	5,40	5,67
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20	buc			102,96 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	291312450315355	Шаровой кран латунный DN 20	buc	1,0000	80,00	81,20
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15	buc			82,66 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	291312450315355	Шаровой кран латунный DN 15	buc	1,0000	60,00	60,90
9	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Шаровой кран латунный DN 32	buc			226,22 43,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	94,60	43,52
	29131245031532	Шаровой кран латунный DN 32	buc	1,0000	180,00	182,70
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
		1.2. Sistemul T3				
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturalale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20	m			129,87 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	25212167170506	Трубы полипропиленовые ф20	m	1,0200	10,98	11,20
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	1,70	1,19
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	2,50	1,12
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	1,00	0,10
	25231567195303	Racord drept M x Fe ф20	buc	1,0000	54,03	54,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,50	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	48,90	2,05
13	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturalale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые ф15	m			115,16 56,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	25212167170504	Трубы полипропиленовые ф15	m	1,0200	9,15	9,33
	25231567194304	Cot din PP-R ф15	buc	0,7000	1,00	0,70
	25231567194504	Teu din PP-R ф15	buc	0,4500	1,95	0,88
	25231567195304	Racord drept M x Fe ф15	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,50	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	48,90	1,96
14	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m			64,43 59,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	94,60	59,60
	2521216701-15	Teava gofrata de protectie d.15	m	1,0200	4,60	4,83
15	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m			65,27 59,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	94,60	59,60
	2521216701-20	Teava gofrata de protectie d.20	m	1,0200	5,40	5,67
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20	buc			102,96 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	291312450315355	Шаровой кран латунный DN 20	buc	1,0000	80,00	81,20
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15	buc			82,66 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	29131245031535	Шаровой кран латунный DN 15	buc	1,0000	60,00	60,90
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			756,09 156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	29131242013714	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа	buc			912,79 108,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	29131242013515	Смеситель для душа	buc	1,0000	800,00	804,00
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
21	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			4,73 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
		1.3. Sistemul C1				
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			90,37

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2				30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	25212167201618	Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2	m	1,0300	57,50	59,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,50	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы полипропиленовые ф110	m			73,84 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252121672016019	Трубы полипропиленовые ф110	m	1,0300	41,46	42,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,50	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы полипропиленовые ф50	m			38,25 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	252121672016020	Трубы полипропиленовые ф50	m	1,0300	13,85	14,27
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,50	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc			98,33 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252315672101523	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,0000	64,50	64,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,50	3,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,50	0,38
26	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc			80,43 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252315672101524	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	1,0000	46,60	46,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,50	3,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,50	0,38
27	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			43,86 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	25231567211500	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,50	0,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	12,50	0,30
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP ф110x50	buc			44,27 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	25231567210384	Reductie PP ф110x50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,50	1,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110	buc			58,73 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	252315672103725	Cot PP 45* ф110	buc	1,0000	30,46	30,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,50	1,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50	buc			31,42 20,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	252315672103726	Cot PP 45* ф50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,50	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP φ110	buc			93,69 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	25231567210373232	Revizie PP φ110	buc	1,0000	65,42	65,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,50	1,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
32	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап полиэтиленовый φ100	buc			179,35 27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2523126721121	Трап полиэтиленовый φ100	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,50	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап полиэтиленовый φ50	buc			124,95 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2523126721122	Трап полиэтиленовый φ50	buc	1,0000	100,00	101,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	45,50	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,50	0,12
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			7,57 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз "Компакт" керамический sau analog	buc			2 452,66 444,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	262210244276022	Унитаз керамический	buc	1,0100	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	220,00	231,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	62,50	65,62
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	47,00	49,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,30	47,56
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	54,25	56,97
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	91,67	96,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,70	31,18
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический	buc			1 693,15 175,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380025	Умывальник керамический	buc	1,0100	1 200,00	1 236,17
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,72	80,29
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	34,20	20,93
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	28,60	58,34
37	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc			1 328,61 175,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	28751142007858	Душевой поддон	buc	1,0000	1 000,00	1 030,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	123,60
38	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind	buc			684,35

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа				27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,0000	650,00	656,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,50	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
39	CA02C01	Beton simplu C12/15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 804,60 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	26631021000028	Beton C12/15	m3	1,0200	2 200,00	2 266,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	410,00	102,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
40	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы ПВХ канализац.ф325 SN2	m			620,58 39,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
	25212167201629	Трубы ПВХ канализац.ф325 SN2	m	1,0300	562,50	579,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	45,50	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	12,50	0,29
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul A1				
41	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			99,75 97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul A1				
42		Электромагнитный клапан WKB DN 32 sau analog	buc			1 100,00 0,00
	6009	Электромагнитный клапан DN 32	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.