

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Conditionere

Valoarea de deviz 52 426,79 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set (-bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA)	set	3,0000	12 000,00 0,00	36 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 000,00
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				36 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	2 086,57 331,10	2 086,57 331,10
3	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	2 067,64 312,18	4 135,29 624,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 221,86
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			229,31
		<i>Transportului materialelor</i>	8 %			76,44
		<i>Total</i>				6 527,61
		<i>Cheltuiiei de regei</i>	76 %			726,15
		<i>Total</i>				7 253,76
		<i>Beneficiu</i>	6 %			435,23
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 688,99 955,46

		Total	lei			43 688,99
		TVA	20 %			8 737,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				52 426,79 955,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Conditionere**

Valoarea de deviz 52 426,79 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,1000	94,60	955,46
		Total manopera				955,46

Materiale:

1.	1	Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set (-bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA)	set	3,0000	12 000,00	36 000,00
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,2500	1,10	51,98
3.	2411117322835	Freon	kg	2,8350	55,00	155,93
4.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,5750	23,00	36,22
5.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,3000	13,00	81,90
6.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	31,5000	18,00	567,00
7.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	15,7500	165,00	2 598,75
8.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	15,7500	86,00	1 354,50
9.	2811236305075	Console	kg	15,7500	25,00	393,75
10.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,5544	3,20	1,77
		Total materiale de construcții				41 241,80

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,0500	20,00	21,00
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2400	15,00	3,60
4.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,9600	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				24,60

Total	lei	43 688,99
TVA	20 %	8 737,80
Total deviz:		52 426,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de consolidare a accesibilitatii , Investitor
sigurantei si sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui ascensor
extern, IMSP Spitalul Clinic Balti , amplasata in
mun. Balti ,str.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set (-bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA)	set			12 000,00 0,00
	1	Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set (- bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA)	set	1,0000	12 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			36 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc			2 086,57 331,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	13,00	27,30
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,00	189,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,10	17,33
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	165,00	866,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	86,00	451,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	3,20	0,59
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	55,00	51,98
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 086,57
3	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,0500	buc			2 067,64 312,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,08
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	13,00	27,30
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,00	189,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,10	17,33
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	165,00	866,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	86,00	451,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	3,20	0,59
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	55,00	51,98
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 135,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.