

Obiectivul: LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE DIN MUN. CHISINAU

## Devizul local de resurse Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 1 790 406,933 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Deviz: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	125,5373	50,0000	6 276,864
2	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,3768	50,0000	127 518,840
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,4030	50,0000	38 820,150
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,6602	50,0000	86 733,010
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,6668	50,0000	3 183,340
6	7124010010700	Dulgher	h-om	157,6084	50,0000	7 880,420
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,3891	50,0000	619,455
8	7132010010900	Faiantar	h-om	128,3000	50,0000	6 415,000
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,3283	50,0000	31 166,415
10	7137010011510	Electromontor	h-om	6,4000	50,0000	320,000
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	348,4000	50,0000	17 420,000
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,3149	50,0000	52 165,745
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2568	50,0000	112,840
14	7212030022700	Sudor	h-om	3,2480	50,0000	162,400
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	50,0000	99,000
16	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0500	50,0000	252,500
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,4520	50,0000	3 672,600
18	7422010060100	Timplar	h-om	177,3517	50,0000	8 867,585
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,0000	50,0000	1 750,000
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,5667	50,0000	56 678,333
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,1286	50,0000	7 506,430
22	9310060019930	Muncitor	h-om	857,6167	50,0000	42 880,833
<b>Total manopera</b>						<b>500 501,759</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	86,8420	10,0000	868,420
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8620	10,0000	78,620
3	1109091	Dibluri	buc	20,0000	1,5000	30,000
4	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4,0000	55,0000	220,000
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,8950	350,0000	12 913,250
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	380,0000	30,400
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1085	3 166,0000	343,511
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1085	3 277,0000	355,555
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0217	3 270,0000	70,959
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0868	3 277,0000	284,444
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 753,0000	0,1600	280,480
12	2010237318750	Distantieri	buc	477,5010	1,0000	477,501
13	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44,2300	800,0000	35 384,000
14	2030112938150-1	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	12,5000	2 600,0000	32 500,000
15	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,6700	1 200,0000	6 804,000
16	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	657,0150	3,0000	1 971,045
17	2320166200676	White spirit	kg	0,9300	30,0000	27,900

18	2320166200729	Parchetin	l	9,4275	1 500,0000	14 141,250
19	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2475	30,5500	7,561
20	2413217300101	Clema de legatura	buc	25,2000	3,0000	75,600
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1910	20,8300	3,979
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,7100	70,0000	609,700
23	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,8010	30,0000	7 764,030
24	2416586105303	betonogrund	kg	34,3515	30,0000	1 030,545
25	2416586105303-1	betonogrund	kg	178,7370	30,0000	5 362,110
26	2430116100000-1	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	3,7200	50,0000	186,000
27	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	184,7400	44,0000	8 128,560
28	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	505,3960	78,0000	39 420,888
29	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4000	35,0000	14,000
30	24302261000001	Fuga	kg	25,9800	70,0000	1 818,600
31	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	1,8600	58,0000	107,880
32	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,7203	17,0000	726,244
33	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25,3440	50,0000	1 267,200
34	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,3500	55,0000	349,250
35	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0548	18,0000	54,986
36	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4550	10,0000	4,550
37	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,9257	9,0000	1 016,331
38	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2604	68,0000	17,707
39	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,7138	244,0000	1 150,155
40	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,4275	800,0000	7 542,000
41	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,0285	52,0000	10 453,482
42	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,2250	2,7000	60,008
43	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,6000	5,0000	783,000
44	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0637	80,0000	5,096
45	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	11,0000	8,800
46	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	295,6936	4,0000	1 182,775
47	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	492,0000	19,5000	9 594,000
48	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	41,0000	12,1000	496,100
49	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	926,3825	4,0000	3 705,530
50	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	91,0000	1,0000	91,000
51	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,2090	20,0000	29 484,180
52	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,4250	3,8000	119,415
53	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,6850	3,0000	37 904,055
54	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2435	580,0000	141,230
55	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,7400	25,0000	1 543,500
56	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 925,3600	4,5600	13 339,642
57	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,8804	5,0000	1 889,402
58	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,1744	2,5000	23 785,436
59	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,0612	6,8500	12 467,419
60	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,2528	2,5000	3 085,632
61	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,0500	98,0000	396,900
62	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	70,6580	250,0000	17 664,500
63	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	27,5400	220,0000	6 058,800
64	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	409,3950	220,0000	90 066,900
65	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	28,2962	916,0000	25 919,356
66	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,8300	2,7000	750,141
67	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	10,9200	144,0000	1 572,480
68	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	871,0720	2,0000	1 742,144
69	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,9035	10,0000	199,035
70	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,7306	180,0000	1 751,508
71	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,9584	12,0000	95,500
72	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	363,8091	10,5000	3 819,996
73	2710703520285	Profil de suport	m	369,9300	17,0000	6 288,810
74	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	497,3500	17,0000	8 454,950
75	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	41,2000	6,0000	247,200

76	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	144,2000	6,0000	865,200
77	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	350,2000	6,0000	2 101,200
78	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,1080	14,0000	43,512
79	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9167	14,0000	222,834
80	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376,0000	57,0000	21 432,000
81	2746167335100-1 3	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,1600	65,0000	530,400
82	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,8000	25,0000	7 770,000
83	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000	22,0000	572,000
84	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	78,0000	370,0000	28 860,000
85	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	16,0000	1 100,0000	17 600,000
86	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,9500	17,0000	339,150
87	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,5867	25,0000	40 189,668
88	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,0146	12,0000	84,175
89	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9600	60,0000	57,600
90	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5540	36,0000	55,944
91	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,0000	4,0000	32,000
92	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	0,4500	1,800
93	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 328,6800	0,5000	1 164,340
94	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 489,4660	0,1000	648,947
95	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	1,0000	20,000
96	2874115840479	Piulita M12	buc	16,0000	0,6000	9,600
97	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,5000	2,000
98	2874115883711	Saiba plata	buc	91,0000	1,0000	91,000
99	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,0000	0,5000	8,000
100	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,7700	150,0000	9 715,500
101	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2500	1,000
102	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	48,0000	42,0000	2 016,000
103	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	76,0000	150,0000	11 400,000
104	2875274400501-1 0	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	48,0000	411,0000	19 728,000
105	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,0020	50,0000	100,100
106	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	37,7100	450,0000	16 969,500
107	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5400	98,0000	52,920
108	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	48,0000	25,0000	1 200,000
109	4011106202741	Energie electrica	kw	19,7564	1,0000	19,756
110	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	79,8879	19,0000	1 517,869
111	4100126202818	Apă	m3	3,7607	19,0000	71,454
112	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,0000	200,0000	800,000
113	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	8,0000	60,0000	480,000
114	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,0000	60,0000	120,000
115	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,2965	5,0000	786,483
116	8298751352432	Tabloul de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,0000	486,0000	972,000
117	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	2,0000	150,0000	300,000
118	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,0000	104,0000	208,000
<b>Total materiale</b>						<b>687 767,080</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0105	25,0000	0,263
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 170,0000	8,0000	17 360,000
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1148	250,0000	528,688
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,2309	25,0000	455,773
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,9550	25,0000	23,875
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,5566	25,0000	3 263,914
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,4129	25,0000	885,323
8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1750	50,0000	158,750
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,2610	20,0000	185,220

10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,2256	50,0000	611,279
11	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,0500	20,0000	381,000
12	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1944	20,0000	3,888
13	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,5006	20,0000	50,012
14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	18,9487	25,0000	473,718
15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9750	25,0000	24,375
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,2500	1 500,0000	39 375,000
<b>Total utilaje</b>						<b>63 781,076</b>
Total						1 252 049,915
Asigurari sociale				24,0000%		120 120,422
Total						1 372 170,337
Cheltuieli de transport				7,0000%		48 143,696
Total						1 420 314,033
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		13 755,342
Total						1 434 069,375
Cheltuieli de regie				2,0000%		28 681,387
Total						1 462 750,762
Beneficiu de deviz				2,0000%		29 255,015
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 492 005,777</b>
<b>Total</b>						<b>1 492 005,777</b>
TVA				20%		298 401,155
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 790 406,933</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7

Obiectul: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Devizul: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1.</b>	<b>Lucrari de constructie. Coridor et. 1. Demolari</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			<b>14,700</b> 13,500
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>21,000</b> 21,000
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			<b>12,500</b> 12,500
1.1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,0000	6,500
1.1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			<b>115,557</b> 115,000
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.1.4.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,1500	50,0000	57,500
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	50,0000	57,500
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			<b>47,000</b> 47,000
1.1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,0000	23,500
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,0000	23,500
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<b>11,000</b> 11,000
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,0000	11,000
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			<b>3,000</b> 3,000
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.1.8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			<b>5,000</b> 5,000
1.1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			<b>5,000</b> 5,000
1.1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			<b>25,130</b> 15,000
1.1.10.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	5,0000	8,500
1.1.10.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,0000	0,190
1.1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.1.10.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.10.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	0,750
1.1.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			<b>31,000</b> 31,000
1.1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,0000	29,000
1.1.12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<b>31,389</b> 29,000
1.1.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,0000	1,050

1.1.12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.1.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,0000	21,500
1.1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.12.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
1.1.12.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
1.1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			<b>62,500</b> 62,500
1.1.13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,0000	50,000
1.1.14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			<b>25,000</b> 25,000
1.1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.1.15	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			<b>562,500</b> 0,000
1.1.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 500,0000	562,500
	<b>1.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Coridor et. 1. Demolari</b>				<b>40 705,652</b>
	<b>1.1.2.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			<b>202,366</b> 75,000
1.1.16.1	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	450,0000	54,000
1.1.16.2	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	800,0000	24,000
1.1.16.3	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
1.1.16.4	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	244,0000	3,660
1.1.16.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,8000	0,380
1.1.16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.16.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	50,0000	67,500
1.1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.16.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>28 381,832</b>
	<b>1.1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.17.1	2416586105303-1	betonogruud	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>127,633</b> 85,000
1.1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.1.18.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.18.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.1.19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			<b>48,084</b> 26,000
1.1.19.1	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0240	916,0000	21,984
1.1.19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,0000	20,000
1.1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			<b>28,015</b> 2,250
1.1.20.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.20.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.20.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
1.1.20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.1.20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.1.21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<b>39,019</b> 33,000
1.1.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,0000	2,940
1.1.21.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
1.1.21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
1.1.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.1.21.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,0000	22,000

1.1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,0000	11,000
1.1.21.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
1.1.21.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			<b>81,225</b> 61,000
1.1.22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.1.22.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.1.22.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.22.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.1.23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<b>128,605</b> 74,300
1.1.23.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.1.23.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
1.1.23.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
1.1.23.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	50,0000	74,300
1.1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.23.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
1.1.24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			<b>65,250</b> 5,000
1.1.24.1	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	57,0000	57,000
1.1.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.24.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
1.1.24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.1.25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>39,806</b> 10,000
1.1.25.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.1.25.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.1.25.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<b>34,770</b> 27,500
1.1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>60,538</b> 27,500
1.1.28.1	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	78,0000	31,200
1.1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
	<b>1.1.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>262 923,342</b>
	<b>1.1.4.</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<b>397,778</b> 95,500
1.1.29.1	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	220,0000	231,000
1.1.29.2	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	10,5000	9,650
1.1.29.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400
1.1.29.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.1.29.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000	3,030
1.1.29.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000	2,439
1.1.29.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
1.1.29.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
1.1.29.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
1.1.29.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,0000	95,500
1.1.29.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,115
1.1.29.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,188
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<b>34,770</b> 27,500
1.1.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226

1.1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,250</b>
						1,500
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2			<b>46,938</b>
						27,500
1.1.32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.1.32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b>
						1,500
1.1.33.1	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			<b>96,889</b>
						76,500
1.1.34.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.1.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,0000	76,500
1.1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.34.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.1.35	CF53B k=5 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			<b>35,970</b>
						15,500
1.1.35.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	2,5000	17,875
1.1.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0,095
1.1.35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,0000	15,500
1.1.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.35.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>39,806</b>
						10,000
1.1.36.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.1.36.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.1.36.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<b>34,770</b>
						27,500
1.1.37.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.37.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.37.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,250</b>
						1,500
1.1.38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2			<b>46,938</b>
						27,500
1.1.39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.1.39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
	<b>1.1.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>87 013,881</b>
	<b>1.1.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de	m2			<b>935,620</b>

		interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara					90,000
1.1.40.1	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	800,0000		800,000
1.1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,0000		1,020
1.1.40.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,0000		4,500
1.1.40.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	180,0000		39,600
1.1.40.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,0000		73,500
1.1.40.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,0000		4,000
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000		12,500
1.1.40.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
	<b>1.1.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>					<b>23 577,624</b>
	<b>1.2.1.</b>	<b>Coridor et. 2. Demolari</b>					
1.1.41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2				<b>14,700</b>
							13,500
1.1.41.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000		0,950
1.1.41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000		6,000
1.1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,500
1.1.41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2				<b>21,000</b>
							21,000
1.1.42.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2				<b>21,000</b>
							21,000
1.1.43.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2				<b>12,500</b>
							12,500
1.1.44.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,0000		6,500
1.1.44.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,0000		6,000
1.1.45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2				<b>115,557</b>
							115,000
1.1.45.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000		0,057
1.1.45.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	50,0000		57,500
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	50,0000		57,500
1.1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
1.1.46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc				<b>11,000</b>
							11,000
1.1.46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,0000		11,000
1.1.47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc				<b>3,000</b>
							3,000
1.1.47.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000		3,000
1.1.48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc				<b>5,000</b>
							5,000
1.1.48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m				<b>5,000</b>
							5,000
1.1.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				<b>25,130</b>
							15,000
1.1.50.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,0000		8,500
1.1.50.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,0000		0,190
1.1.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,190
1.1.50.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,0000		15,000
1.1.50.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000		0,750
1.1.50.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
1.1.51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc				<b>31,000</b>
							31,000
1.1.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,0000		2,000
1.1.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,0000		29,000
1.1.52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc				<b>31,389</b>
							29,000
1.1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,0000		1,050
1.1.52.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000		0,350
1.1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
1.1.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,0000		21,500
1.1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,500

1.1.52.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
1.1.52.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
1.1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			<b>62,500</b> 62,500
1.1.53.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.53.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,0000	50,000
1.1.54	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			<b>25,000</b> 25,000
1.1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.1.55	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			<b>562,500</b> 0,000
1.1.55.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 500,0000	562,500
	<b>1.2.1.</b>	<b>TOTAL Coridor et. 2. Demolari</b>				<b>37 622,398</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			<b>202,366</b> 75,000
1.1.56.1	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	450,0000	54,000
1.1.56.2	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	800,0000	24,000
1.1.56.3	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
1.1.56.4	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	244,0000	3,660
1.1.56.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,8000	0,380
1.1.56.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.56.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	50,0000	67,500
1.1.56.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.56.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>35 211,684</b>
	<b>1.2.3.</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.57.1	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>127,633</b> 85,000
1.1.58.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.1.58.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.1.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.1.58.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.58.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.58.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.1.59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			<b>48,084</b> 26,000
1.1.59.1	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0240	916,0000	21,984
1.1.59.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,0000	20,000
1.1.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.59.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			<b>28,015</b> 2,250
1.1.60.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.60.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.1.60.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.60.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
1.1.60.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.1.60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.1.60.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.1.61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<b>39,019</b> 33,000
1.1.61.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,0000	2,940
1.1.61.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
1.1.61.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
1.1.61.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.1.61.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,0000	22,000
1.1.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,0000	11,000
1.1.61.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
1.1.61.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250

1.1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2				<b>81,225</b>
							61,000
1.1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
1.1.62.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000		61,000
1.1.62.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.1.62.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.1.63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2				<b>128,605</b>
							74,300
1.1.63.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	50,0000		15,000
1.1.63.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000		36,525
1.1.63.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000		0,213
1.1.63.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	50,0000		74,300
1.1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.1.63.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000		0,592
1.1.64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m				<b>65,250</b>
							5,000
1.1.64.1	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	57,0000		57,000
1.1.64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,000
1.1.64.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000		4,500
1.1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000		0,500
1.1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
1.1.65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				<b>39,806</b>
							10,000
1.1.65.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
1.1.65.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.1.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.1.65.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000		10,000
1.1.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2				<b>34,770</b>
							27,500
1.1.66.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.1.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.1.66.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000		22,500
1.1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>6,250</b>
							1,500
1.1.67.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.1.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,500
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2				<b>60,538</b>
							27,500
1.1.68.1	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog	kg	0,4000	78,0000		31,200
1.1.68.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
1.1.68.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
1.1.68.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
1.1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.1.68.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000		27,500
	<b>1.2.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>					<b>234 996,464</b>
	<b>1.2.4.</b>	<b>Tavane</b>					
1.1.69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2				<b>397,778</b>
							95,500
1.1.69.1	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	220,0000		231,000
1.1.69.2	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	10,5000		9,650
1.1.69.3	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,2000	17,0000		37,400
1.1.69.4	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,0000		9,400
1.1.69.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000		3,030
1.1.69.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000		2,439
1.1.69.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000		1,488
1.1.69.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000		4,950
1.1.69.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000		1,619
1.1.69.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,0000		95,500
1.1.69.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000		0,115
1.1.69.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000		1,188
1.1.70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2				<b>34,770</b>
							27,500
1.1.70.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.1.70.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.1.70.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000		22,500
1.1.70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,000

1.1.70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			<b>46,938</b> 27,500
1.1.72.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.1.72.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.72.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.72.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.72.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.72.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
1.1.73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			<b>115,039</b> 30,000
1.1.73.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	1,583
1.1.73.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 270,0000	0,327
1.1.73.3	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0005	3 277,0000	1,639
1.1.73.4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 277,0000	1,311
1.1.73.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	12,0000	0,180
1.1.73.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,0000	30,000
1.1.73.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	8,0000	80,000
	<b>1.2.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>130 368,146</b>
	<b>1.2.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			<b>935,620</b> 90,000
1.1.74.1	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	800,0000	800,000
1.1.74.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,0000	1,020
1.1.74.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,0000	4,500
1.1.74.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	180,0000	39,600
1.1.74.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,0000	73,500
1.1.74.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,0000	4,000
1.1.74.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			<b>935,620</b> 90,000
1.1.75.1	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	800,0000	800,000
1.1.75.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,0000	1,020
1.1.75.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,0000	4,500
1.1.75.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	180,0000	39,600
1.1.75.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,0000	73,500
1.1.75.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,0000	4,000
1.1.75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.75.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2			<b>2 676,470</b> 36,500
1.1.76.1	2030112938150-1	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	1,0000	2 600,0000	2 600,000
1.1.76.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.76.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	70,0000	32,900
1.1.76.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	18,0000	2,970
1.1.76.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	0,800
1.1.76.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,0000	0,800
1.1.76.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,0000	33,000
1.1.76.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,0000	3,500
1.1.76.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	<b>1.2.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>51 260,724</b>
	<b>1.3.1.</b>	<b>Casa scarii bloc cu 3 etaje. Demolari</b>				

1.1.77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				<b>14,700</b>
							13,500
1.1.77.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000		0,950
1.1.77.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000		6,000
1.1.77.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,500
1.1.77.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
1.1.78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2				<b>14,700</b>
							13,500
1.1.78.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000		0,950
1.1.78.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000		6,000
1.1.78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,500
1.1.78.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
1.1.79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2				<b>21,000</b>
							21,000
1.1.79.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.79.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000		10,500
1.1.80	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg				<b>3,922</b>
							3,000
1.1.80.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,8300		0,017
1.1.80.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500		0,031
1.1.80.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,0000		1,500
1.1.80.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,0000		1,500
1.1.80.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	250,0000		0,750
1.1.80.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000		0,125
1.1.81	RpCP45D	Demontarea usilor metalice	kg				<b>2,922</b>
							2,000
1.1.81.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,8300		0,017
1.1.81.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500		0,031
1.1.81.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,0000		1,000
1.1.81.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,0000		1,000
1.1.81.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	250,0000		0,750
1.1.81.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000		0,125
1.1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc				<b>11,000</b>
							11,000
1.1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,0000		11,000
1.1.83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc				<b>3,000</b>
							3,000
1.1.83.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000		3,000
1.1.84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m				<b>5,000</b>
							5,000
1.1.84.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				<b>25,130</b>
							15,000
1.1.85.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,0000		8,500
1.1.85.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,0000		0,190
1.1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,190
1.1.85.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,0000		15,000
1.1.85.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000		0,750
1.1.85.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
1.1.86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc				<b>31,000</b>
							31,000
1.1.86.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,0000		2,000
1.1.86.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,0000		29,000
1.1.87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc				<b>31,389</b>
							29,000
1.1.87.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,0000		1,050
1.1.87.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000		0,350
1.1.87.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
1.1.87.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,0000		21,500
1.1.87.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,500
1.1.87.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000		0,500
1.1.87.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000		0,375
1.1.88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t				<b>62,500</b>
							62,500
1.1.88.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	50,0000		12,500
1.1.88.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,0000		50,000
1.1.89	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t				<b>25,000</b>
							25,000

1.1.89.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.1.90	Tsi50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			<b>562,500</b> 0,000
1.1.90.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 500,0000	562,500
	<b>1.3.1.</b>	<b>TOTAL Casa scarii bloc cu 3 etaje. Demolari</b>				<b>11 251,366</b>
	<b>1.3.2.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.91.1	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.91.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.91.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			<b>167,199</b> 23,400
1.1.92.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,5600	139,536
1.1.92.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,530
1.1.92.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.1.92.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,0000	23,400
1.1.92.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,0000	2,100
1.1.92.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>441,560</b> 125,000
1.1.93.1	2661112800700-1	Placi sau piscuri de gresie portelanat	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.93.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
1.1.93.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
1.1.93.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.93.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.93.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,0000	112,500
1.1.93.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.93.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
1.1.93.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.1.94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>492,909</b> 192,750
1.1.94.1	2661112800700-1	Placi sau piscuri de gresie portelanat	m2	1,0200	220,0000	224,400
1.1.94.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,0000	29,000
1.1.94.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	98,0000	14,700
1.1.94.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	70,0000	14,000
1.1.94.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.1.94.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,0000	0,095
1.1.94.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,0000	192,750
1.1.94.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,0000	6,860
1.1.94.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	250,0000	9,000
1.1.94.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,0000	0,144
1.1.95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			<b>188,930</b> 20,000
1.1.95.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	150,0000	153,000
1.1.95.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
1.1.95.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
1.1.95.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
1.1.95.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.95.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
1.1.95.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
1.1.95.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	<b>1.3.2.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>72 178,338</b>
	<b>1.3.3.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.96.1	2416586105303	betonoground	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>127,633</b> 85,000
1.1.97.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.1.97.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.1.97.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.1.97.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.97.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.97.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400

1.1.98	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			<b>48,084</b>
						26,000
1.1.98.1	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0240	916,0000	21,984
1.1.98.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,0000	20,000
1.1.98.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.98.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			<b>28,015</b>
						2,250
1.1.99.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.99.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.1.99.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.99.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
1.1.99.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.1.99.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.1.100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<b>39,019</b>
						33,000
1.1.100.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,0000	2,940
1.1.100.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
1.1.100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
1.1.100.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.1.100.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,0000	22,000
1.1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,0000	11,000
1.1.100.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
1.1.100.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
1.1.101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			<b>645,418</b>
						188,370
1.1.101.1	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	220,0000	231,000
1.1.101.2	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2,0750	10,5000	21,788
1.1.101.3	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4,2000	17,0000	71,400
1.1.101.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	17,0000	71,400
1.1.101.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	4,0000	17,920
1.1.101.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,8300	4,0000	3,320
1.1.101.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,0000	16,200
1.1.101.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
1.1.101.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	3,0000	13,590
1.1.101.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,1000	5,345
1.1.101.11	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,0000	188,370
1.1.101.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,0000	0,155
1.1.101.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1377	25,0000	3,443
1.1.102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			<b>81,225</b>
						61,000
1.1.102.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.1.102.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.1.102.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.102.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.1.103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<b>128,605</b>
						74,300
1.1.103.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.1.103.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
1.1.103.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
1.1.103.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	50,0000	74,300
1.1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.103.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
1.1.104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			<b>65,250</b>
						5,000
1.1.104.1	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	57,0000	57,000
1.1.104.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.104.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
1.1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.1.105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>39,806</b>
						10,000
1.1.105.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160g/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.1.105.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.105.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006

1.1.105.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<b>34,770</b> 27,500
1.1.106.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.106.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.106.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>60,538</b> 27,500
1.1.108.1	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	78,0000	31,200
1.1.108.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.108.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.108.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.108.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.108.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
	<b>1.3.3.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>83 986,803</b>
	<b>1.3.4.</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.109.1	2416586105303	betonogrunder	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.109.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			<b>96,889</b> 76,500
1.1.110.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.1.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.110.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,0000	76,500
1.1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.1.110.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.1.111	CF53B k=5 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			<b>35,970</b> 15,500
1.1.111.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	2,5000	17,875
1.1.111.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0,095
1.1.111.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,0000	15,500
1.1.111.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.111.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.1.112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>39,806</b> 10,000
1.1.112.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.1.112.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.112.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.1.112.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<b>34,770</b> 27,500
1.1.113.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.113.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.113.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.113.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.113.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<b>6,250</b> 1,500
1.1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			<b>46,938</b> 27,500
1.1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500

1.1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
	<b>1.3.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>15 131,657</b>
	<b>1.3.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			<b>1 283,350</b> 40,500
1.1.116.1	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.1.116.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.116.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
1.1.116.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
1.1.116.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
1.1.116.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
1.1.116.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,0000	36,500
1.1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
1.1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu roncule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm, )	m			<b>1 153,675</b> 45,000
1.1.117.1	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	1,0000	1 100,0000	1 100,000
1.1.117.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000	0,100
1.1.117.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000	3,600
1.1.117.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000	2,100
1.1.117.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,0000	0,875
1.1.117.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,2000	10,0000	2,000
1.1.117.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,0000	45,000
	<b>1.3.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>25 735,395</b>
	<b>1.3.6.</b>	<b>Copertine</b>				
1.1.118	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			<b>36,500</b> 36,000
1.1.118.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,0000	18,000
1.1.118.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000	18,000
1.1.118.3	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			<b>1,324</b> 1,250
1.1.119.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,8300	0,021
1.1.119.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,5500	0,046
1.1.119.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,0000	1,000
1.1.119.4	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,0000	0,200
1.1.119.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,0000	0,050
1.1.119.6	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
1.1.120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg			<b>35,978</b> 10,500
1.1.120.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.120.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
1.1.120.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.1.120.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
1.1.120.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	10,0000	0,150
1.1.120.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,0000	9,500
1.1.120.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
1.1.120.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,500
1.1.121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			<b>1 474,120</b> 364,000
1.1.121.1	2430116100000-1	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	12,0000	50,0000	600,000
1.1.121.2	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	6,0000	58,0000	348,000
1.1.121.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120
1.1.121.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000
1.1.121.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,0000	15,000
1.1.121.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,0000	364,000
1.1.122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2			<b>245,360</b> 40,000
1.1.122.1	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1,2000	144,0000	172,800
1.1.122.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	50,0000	11,000

1.1.122.3	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,0000	10,0000
1.1.122.4	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,0000	10,0000
1.1.122.5	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	10,0000	0,5000
1.1.122.6	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	80,0000	0,5600
1.1.122.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,0000	35,0000
1.1.122.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,0000
1.1.122.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,5000
	<b>1.3.6.</b>	<b>TOTAL Copertine</b>				<b>14 118,811</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Montare utilaj. Coridor et.1</b>				
1.1.123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			<b>207,800</b> 178,500
1.1.123.1	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,6000	4,8000
1.1.123.2	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,5000	4,0000
1.1.123.3	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,0000	16,0000
1.1.123.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	5,0000	4,0000
1.1.123.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	50,0000	178,5000
1.1.123.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,5000
1.1.124	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			<b>48,700</b> 19,000
1.1.124.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,0000
1.1.124.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,0500
1.1.124.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,2500
1.1.124.4	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,0000
1.1.124.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,0000
1.1.124.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,2500	0,5000
1.1.124.7	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,5000	1,0000
1.1.124.8	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,4500	0,9000
1.1.124.9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,0000	19,0000
1.1.125	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.125.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,0000
1.1.125.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,0500
1.1.125.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,2500
1.1.125.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,5000
1.1.126	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.126.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,0000
1.1.126.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,0500
1.1.126.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,2500
1.1.126.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,5000
1.1.127	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.127.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,0000
1.1.127.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,0500
1.1.127.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,2500
1.1.127.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,5000
1.1.128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			<b>9,830</b> 3,500
1.1.128.1	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	6,0000	6,1800
1.1.128.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,1500
1.1.128.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,0000	3,5000
1.1.129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			<b>9,830</b> 3,500
1.1.129.1	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	6,0000	6,1800
1.1.129.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,1500
1.1.129.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,0000	3,5000
1.1.130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			<b>10,770</b> 4,500

1.1.130.1	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	6,0000	6,180
1.1.130.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,0000	0,090
1.1.130.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.1.131	RpEA02B k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			<b>122,988</b> 25,000
1.1.131.1	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	19,5000	19,988
1.1.131.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	150,0000	22,500
1.1.131.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	370,0000	55,500
1.1.131.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.1.132	RpEA02C k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			<b>109,903</b> 27,000
1.1.132.1	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,1000	12,403
1.1.132.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	150,0000	15,000
1.1.132.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	370,0000	55,500
1.1.132.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	50,0000	27,000
1.1.133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			<b>94,225</b> 15,000
1.1.133.1	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	55,0000	55,000
1.1.133.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.133.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
1.1.133.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
1.1.133.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<b>108,875</b> 15,500
1.1.134.1	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,0000	66,300
1.1.134.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.134.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
1.1.134.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.134.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
1.1.134.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
1.1.134.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,0000	15,500
1.1.135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			<b>492,000</b> 14,000
1.1.135.1	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	411,0000	411,000
1.1.135.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,0000	25,000
1.1.135.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
1.1.135.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,0000	14,000
1.1.136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme.	buc			<b>80,000</b> 80,000
1.1.136.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	50,0000	80,000
1.1.137	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			<b>200,000</b> 0,000
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Montare utilaj. Coridor et.1</b>				<b>47 752,900</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Coridor et. 2</b>				
1.1.138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			<b>207,800</b> 178,500
1.1.138.1	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,6000	4,800
1.1.138.2	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,5000	4,000
1.1.138.3	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,0000	16,000
1.1.138.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	5,0000	4,000
1.1.138.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	50,0000	178,500
1.1.138.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.1.139	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			<b>48,700</b> 19,000
1.1.139.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.139.2	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.139.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250

1.1.139.4	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
1.1.139.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
1.1.139.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,2500	0,500
1.1.139.7	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.1.139.8	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,4500	0,900
1.1.139.9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,0000	19,000
1.1.140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.140.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.140.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.140.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
1.1.140.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.141.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.141.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.141.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
1.1.141.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			<b>35,800</b> 13,500
1.1.142.1	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.142.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.142.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
1.1.142.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			<b>9,830</b> 3,500
1.1.143.1	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	6,0000	6,180
1.1.143.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
1.1.143.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,0000	3,500
1.1.144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			<b>9,830</b> 3,500
1.1.144.1	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	6,0000	6,180
1.1.144.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
1.1.144.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,0000	3,500
1.1.145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			<b>10,770</b> 4,500
1.1.145.1	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	6,0000	6,180
1.1.145.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,0000	0,090
1.1.145.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.1.146	RpEA02B k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			<b>122,988</b> 25,000
1.1.146.1	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	19,5000	19,988
1.1.146.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	150,0000	22,500
1.1.146.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	370,0000	55,500
1.1.146.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,0000	25,000
1.1.147	RpEA02C k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			<b>109,903</b> 27,000
1.1.147.1	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,1000	12,403
1.1.147.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	150,0000	15,000
1.1.147.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	370,0000	55,500
1.1.147.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	50,0000	27,000
1.1.148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			<b>94,225</b> 15,000

1.1.148.1	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	55,0000	55,000
1.1.148.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.148.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
1.1.148.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
1.1.148.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<b>108,875</b> 15,500
1.1.149.1	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,0000	66,300
1.1.149.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.1.149.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
1.1.149.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.1.149.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
1.1.149.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
1.1.149.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,0000	15,500
1.1.150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			<b>492,000</b> 14,000
1.1.150.1	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	411,0000	411,000
1.1.150.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,0000	25,000
1.1.150.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
1.1.150.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,0000	14,000
1.1.151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme.	buc			<b>80,000</b> 80,000
1.1.151.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	50,0000	80,000
1.1.152	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			<b>200,000</b> 0,000
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Coridor et. 2</b>				<b>47 752,900</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Utilaj. Coridor et. 1</b>				
1.1.153	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			<b>486,000</b> 0,000
1.1.154	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			<b>104,000</b> 0,000
1.1.155	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			<b>60,000</b> 0,000
1.1.156	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			<b>60,000</b> 0,000
1.1.157	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA	buc			<b>150,000</b> 0,000
	<b>3.1.</b>	<b>TOTAL Utilaj. Coridor et. 1</b>				<b>1 040,000</b>
	<b>3.2.</b>	<b>Coridor et.2</b>				
1.1.158	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			<b>486,000</b> 0,000
1.1.159	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			<b>104,000</b> 0,000
1.1.160	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			<b>60,000</b> 0,000
1.1.161	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			<b>60,000</b> 0,000
1.1.162	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA	buc			<b>150,000</b> 0,000
	<b>3.2.</b>	<b>TOTAL Coridor et.2</b>				<b>1 040,000</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Obiectivul: LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE DIN MUN. CHISINAU

## Deviz local Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 1 790 406,933 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Devizul: Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1.</b>	<b>Lucrari de constructie. Coridor et. 1. Demolari</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,0000	14,7000	8 129,100
					13,5000	7 465,500
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,4600	21,0000	555,660
					21,0000	555,660
1.1.3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,0000	12,5000	1 500,000
					12,5000	1 500,000
1.1.4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	115,5570	5 488,958
					115,0000	5 462,500
1.1.5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,5000	47,0000	2 937,500
					47,0000	2 937,500
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,0000	88,000
					11,0000	88,000
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,0000	18,000
					3,0000	18,000
1.1.8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,0000	5,000
					5,0000	5,000
1.1.9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,0000	350,000
					5,0000	350,000
1.1.10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	70,0000	25,1300	1 759,100
					15,0000	1 050,000
1.1.11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	31,0000	186,000
					31,0000	186,000
1.1.12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	31,3890	188,334
					29,0000	174,000
1.1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	62,5000	1 875,000
					62,5000	1 875,000
1.1.14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	25,0000	750,000
					25,0000	750,000
1.1.15	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	562,5000	16 875,000
					0,0000	0,000
	<b>1.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Coridor et. 1. Demolari</b>				<b>40 705,652</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>22 417,160</b>
	<b>1.1.2.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140,2500	202,3660	28 381,832
					75,0000	10 518,750
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>28 381,832</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 518,750</b>
	<b>1.1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,0000	6,2500	3 456,250
					1,5000	829,500
1.1.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553,0000	127,6330	70 581,049
					85,0000	47 005,000
1.1.19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund	m2	553,0000	48,0840	26 590,452

		aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4			26,0000	14 378,000
1.1.20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,5500	28,0150	20 914,598
					2,2500	1 679,738
1.1.21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,0000	39,0185	3 979,887
					33,0000	3 366,000
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553,0000	81,2250	44 917,425
					61,0000	33 733,000
1.1.23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,3000	128,6048	1 967,653
					74,3000	1 136,790
1.1.24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,0000	65,2500	10 179,000
					5,0000	780,000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,3000	39,8057	22 621,579
					10,0000	5 683,000
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568,3000	34,7701	19 759,828
					27,5000	15 628,250
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,3000	6,2500	3 551,875
					1,5000	852,450
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,3000	60,5380	34 403,745
					27,5000	15 628,250
<b>1.1.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>					<b>262 923,342</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>140 699,978</b>
<b>1.1.4.</b>	<b>Tavane</b>					
1.1.29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168,1500	397,7775	66 886,287
					95,5000	16 058,325
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,1500	34,7701	5 846,586
					27,5000	4 624,125
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	168,1500	6,2500	1 050,938
					1,5000	252,225
1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	168,1500	46,9380	7 892,625
					27,5000	4 624,125
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,0000	6,2500	125,000
					1,5000	30,000
1.1.34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,0000	96,8885	1 937,770
					76,5000	1 530,000
1.1.35	CF53B k=5 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	20,0000	35,9700	719,400
					15,5000	310,000
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	39,8057	796,114
					10,0000	200,000
1.1.37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,0000	34,7701	695,401
					27,5000	550,000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	20,0000	6,2500	125,000
					1,5000	30,000
1.1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	20,0000	46,9380	938,760
					27,5000	550,000
<b>1.1.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>					<b>87 013,881</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>28 758,800</b>
<b>1.1.5.</b>	<b>Timplarie</b>					
1.1.40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm,	m2	25,2000	935,6200	23 577,624

		inclusiv furnitura necesara			90,0000	2 268,000
	<b>1.1.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>23 577,624</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 268,000</b>
	<b>1.2.1.</b>	<b>Coridor et. 2. Demolari</b>				
1.1.41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,0800	14,7000	7 439,376
					13,5000	6 832,080
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,0300	21,0000	399,630
					21,0000	399,630
1.1.43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,5000	21,0000	262,500
					21,0000	262,500
1.1.44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,0000	12,5000	1 937,500
					12,5000	1 937,500
1.1.45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	115,5570	5 488,958
					115,0000	5 462,500
1.1.46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,0000	88,000
					11,0000	88,000
1.1.47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,0000	18,000
					3,0000	18,000
1.1.48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,0000	5,000
					5,0000	5,000
1.1.49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,0000	350,000
					5,0000	350,000
1.1.50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	70,0000	25,1300	1 759,100
					15,0000	1 050,000
1.1.51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	31,0000	186,000
					31,0000	186,000
1.1.52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	31,3890	188,334
					29,0000	174,000
1.1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	62,5000	1 875,000
					62,5000	1 875,000
1.1.54	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	25,0000	750,000
					25,0000	750,000
1.1.55	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	562,5000	16 875,000
					0,0000	0,000
	<b>1.2.1.</b>	<b>TOTAL Coridor et. 2. Demolari</b>				<b>37 622,398</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 390,210</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174,0000	202,3660	35 211,684
					75,0000	13 050,000
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>35 211,684</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 050,000</b>
	<b>1.2.3.</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,9800	6,2500	3 268,625
					1,5000	784,470
1.1.58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,2000	127,6330	59 502,505
					85,0000	39 627,000
1.1.59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	466,2000	48,0840	22 416,761
					26,0000	12 121,200
1.1.60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,3700	28,0150	17 631,801
					2,2500	1 416,083
1.1.61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,0000	39,0185	3 316,573
					33,0000	2 805,000
1.1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466,2000	81,2250	37 867,095
					61,0000	28 438,200
1.1.63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56,6800	128,6048	7 289,320
					74,3000	4 211,324
1.1.64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,0000	65,2500	9 787,500

					5,0000	750,000
1.1.65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,8800	39,8057	20 813,604
					10,0000	5 228,800
1.1.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522,8800	34,7701	18 180,572
					27,5000	14 379,200
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,8800	6,2500	3 268,000
					1,5000	784,320
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522,8800	60,5380	31 654,109
					27,5000	14 379,200
	<b>1.2.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>234 996,464</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>124 924,797</b>
	<b>1.2.4.</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217,0000	397,7775	86 317,718
					95,5000	20 723,500
1.1.70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,0000	34,7701	7 545,104
					27,5000	5 967,500
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	217,0000	6,2500	1 356,250
					1,5000	325,500
1.1.72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	217,0000	46,9380	10 185,546
					27,5000	5 967,500
1.1.73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,0000	115,0393	24 963,528
					30,0000	6 510,000
	<b>1.2.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>130 368,146</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>39 494,000</b>
	<b>1.2.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	17,1400	935,6200	16 036,527
					90,0000	1 542,600
1.1.75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,8900	935,6200	1 768,322
					90,0000	170,100
1.1.76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12,5000	2 676,4700	33 455,875
					36,5000	456,250
	<b>1.2.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>51 260,724</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 168,950</b>
	<b>1.3.1.</b>	<b>Casa scarii bloc cu 3 etaje. Demolari</b>				
1.1.77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	159,8100	14,7000	2 349,207
					13,5000	2 157,435
1.1.78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,7000	14,7000	833,490
					13,5000	765,450
1.1.79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	21,0000	119,070
					21,0000	119,070
1.1.80	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg	45,0000	3,9222	176,500
					3,0000	135,000
1.1.81	RpCP45D	Demontarea usilor metalice	kg	150,0000	2,9222	438,332
					2,0000	300,000
1.1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	11,0000	33,000
					11,0000	33,000
1.1.83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,0000	3,0000	12,000

		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,0000	12,000
1.1.84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,0000	100,000
					5,0000	100,000
1.1.85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,0000	25,1300	502,600
					15,0000	300,000
1.1.86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,0000	31,0000	93,000
					31,0000	93,000
1.1.87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,0000	31,3890	94,167
					29,0000	87,000
1.1.88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000	62,5000	625,000
					62,5000	625,000
1.1.89	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,0000	25,0000	250,000
					25,0000	250,000
1.1.90	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	10,0000	562,5000	5 625,000
					0,0000	0,000
<b>1.3.1.</b>		<b>TOTAL Casa scarii bloc cu 3 etaje. Demolari</b>				<b>11 251,366</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 976,955</b>
<b>1.3.2.</b>		<b>Pardoseli</b>				
1.1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,6000	6,2500	597,500
					1,5000	143,400
1.1.92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,6000	167,1990	15 984,224
					23,4000	2 237,040
1.1.93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,6000	441,5600	30 291,016
					125,0000	8 575,000
1.1.94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,0000	492,9090	13 308,543
					192,7500	5 204,250
1.1.95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63,5000	188,9300	11 997,055
					20,0000	1 270,000
<b>1.3.2.</b>		<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>72 178,338</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>17 429,690</b>
<b>1.3.3.</b>		<b>Pardoseli</b>				
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,3100	6,2500	1 076,938
					1,5000	258,465
1.1.97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,8100	127,6330	20 397,030
					85,0000	13 583,850
1.1.98	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	159,8100	48,0840	7 684,304
					26,0000	4 155,060
1.1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,7500	28,0150	6 044,236
					2,2500	485,438
1.1.100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,5000	39,0185	2 204,545
					33,0000	1 864,500
1.1.101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	4,7500	645,4175	3 065,733
					188,3700	894,758
1.1.102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,8100	81,2250	12 980,567
					61,0000	9 748,410
1.1.103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,5000	128,6048	1 607,560
					74,3000	928,750
1.1.104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	65,2500	4 567,500
					5,0000	350,000
1.1.105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,3100	39,8057	6 858,920
					10,0000	1 723,100
1.1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,3100	34,7701	5 991,230
					27,5000	4 738,525
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,3100	6,2500	1 076,938

					1,5000	258,465
1.1.108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,3100	60,5380	10 431,303
					27,5000	4 738,525
	<b>1.3.3.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>83 986,803</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>43 727,845</b>
	<b>1.3.4.</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,7000	6,2500	354,375
					1,5000	85,050
1.1.110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,7000	96,8885	5 493,578
					76,5000	4 337,550
1.1.111	CF53B k=5 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56,7000	35,9700	2 039,499
					15,5000	878,850
1.1.112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,7000	39,8057	2 256,983
					10,0000	567,000
1.1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,7000	34,7701	1 971,463
					27,5000	1 559,250
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,7000	6,2500	354,375
					1,5000	85,050
1.1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	56,7000	46,9380	2 661,385
					27,5000	1 559,250
	<b>1.3.4.</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>15 131,657</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 072,000</b>
	<b>1.3.5.</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,6700	1 283,3500	7 276,595
					40,5000	229,635
1.1.117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm, )	m	16,0000	1 153,6750	18 458,800
					45,0000	720,000
	<b>1.3.5.</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>25 735,395</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>949,635</b>
	<b>1.3.6.</b>	<b>Copertine</b>				
1.1.118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,5000	36,5000	200,750
					36,0000	198,000
1.1.119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35,0000	1,3242	46,345
					1,2500	43,750
1.1.120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg	310,8000	35,9780	11 181,962
					10,5000	3 263,400
1.1.121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,3100	1 474,1200	456,977
					364,0000	112,840
1.1.122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9,1000	245,3600	2 232,776
					40,0000	364,000
	<b>1.3.6.</b>	<b>TOTAL Copertine</b>				<b>14 118,811</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 981,990</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Montare utilaj. Coridor et.1</b>				
1.1.123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	207,8000	207,800
					178,5000	178,500
1.1.124	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	48,7000	48,700

		(Separator de sarcina 3P 25A)			19,0000	19,000
1.1.125	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,0000	35,8000	143,200
					13,5000	54,000
1.1.126	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	35,8000	35,800
					13,5000	13,500
1.1.127	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	35,8000	35,800
					13,5000	13,500
1.1.128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,0000	9,8300	1 671,100
					3,5000	595,000
1.1.129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,0000	9,8300	688,100
					3,5000	245,000
1.1.130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,0000	10,7700	215,400
					4,5000	90,000
1.1.131	RpEA02B k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,0000	122,9875	29 517,000
					25,0000	6 000,000
1.1.132	RpEA02C k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	109,9025	2 198,050
					27,0000	540,000
1.1.133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	94,2250	188,450
					15,0000	30,000
1.1.134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	108,8750	435,500
					15,5000	62,000
1.1.135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,0000	492,0000	11 808,000
					14,0000	336,000
1.1.136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme.	buc	2,0000	80,0000	160,000
					80,0000	160,000
1.1.137	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	200,0000	400,000
					0,0000	0,000
<b>2.1.</b>		<b>TOTAL Montare utilaj. Coridor et.1</b>				<b>47 752,900</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 336,500</b>
<b>2.2.</b>		<b>Coridor et. 2</b>				
1.1.138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	207,8000	207,800
					178,5000	178,500
1.1.139	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	48,7000	48,700
					19,0000	19,000
1.1.140	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,0000	35,8000	143,200
					13,5000	54,000
1.1.141	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,0000	35,8000	35,800

		conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)			13,5000	13,500
1.1.142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	35,8000	35,800
					13,5000	13,500
1.1.143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,0000	9,8300	1 671,100
					3,5000	595,000
1.1.144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,0000	9,8300	688,100
					3,5000	245,000
1.1.145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,0000	10,7700	215,400
					4,5000	90,000
1.1.146	RpEA02B k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,0000	122,9875	29 517,000
					25,0000	6 000,000
1.1.147	RpEA02C k=0.5 manopera	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	109,9025	2 198,050
					27,0000	540,000
1.1.148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	94,2250	188,450
					15,0000	30,000
1.1.149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	108,8750	435,500
					15,5000	62,000
1.1.150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,0000	492,0000	11 808,000
					14,0000	336,000
1.1.151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme.	buc	2,0000	80,0000	160,000
					80,0000	160,000
1.1.152	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	200,0000	400,000
					0,0000	0,000
<b>2.2.</b>		<b>TOTAL Coridor et. 2</b>				<b>47 752,900</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 336,500</b>
<b>3.1.</b>		<b>Utilaj. Coridor et. 1</b>				
1.1.153	82987513524 32	Tabloul de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	486,0000	486,000
					0,0000	0,000
1.1.154	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	104,0000	104,000
					0,0000	0,000
1.1.155	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	60,0000	240,000
					0,0000	0,000
1.1.156	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
1.1.157	85465116554 45	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	150,0000	150,000
					0,0000	0,000
<b>3.1.</b>		<b>TOTAL Utilaj. Coridor et. 1</b>				<b>1 040,000</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,000</b>
<b>3.2.</b>		<b>Coridor et.2</b>				
1.1.158	82987513524 32	Tabloul de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	486,0000	486,000
					0,0000	0,000
1.1.159	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	104,0000	104,000
					0,0000	0,000
1.1.160	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	60,0000	240,000
					0,0000	0,000
1.1.161	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
1.1.162	85465116554 45	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	150,0000	150,000
					0,0000	0,000

3.2.	TOTAL Coridor et.2				1 040,000
	Inclusiv salariul				0,000

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>10 010,0352</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 252 049,915
Asigurari sociale	24,0000%	120 120,422
Total		1 372 170,337
Cheltuieli de transport	7,0000%	48 143,696
Total		1 420 314,033
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	13 755,342
Total		1 434 069,375
Cheltuieli de regie	2,0000%	28 681,387
Total		1 462 750,762
Beneficiu de deviz	2,0000%	29 255,015

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 492 005,777</b>
-----------------------------	----------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 492 005,777</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>298 401,155</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 790 406,933</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>500 501,759</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;