

**Lucrari de terasament cu diferite elemente constructive
(invelis asfaltic) dupa reparatia capitala a retelelor termice
amplasate pe partea corosabila**

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.7

WinCmera2000

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 311 366,16 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea pavajelor cu imbracaminti din beton asfaltic H=4cm				
1	DC04B 1/8 часть	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație in betonul de uzura la drumuri K=0,1250	m	584,6000	7,61 2,15	4 451,59 1 258,58
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	16,3600	322,92 251,22	5 282,96 4 109,95
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1900	1 880,57 0,00	2 237,88 0,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	250,5000	44,55 0,00	11 160,22 0,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	163,4000	434,25 83,15	70 956,08 13 586,06

		(strat din piatra sparta cu H=12cm)				
6	DI93 (A+B/2)	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 4 cm.	m2	844,2400	219,34 43,35	185 175,10 36 601,77
Total Montarea pavajelor cu imbracaminti din beton asfaltic H=4cm						279 263,83
Incluziv salariu						55 556,36
		2. Montarea drumurilor rutiere cu imbracaminti din beton asfaltic H=9 cm				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2300	1 880,57 0,00	432,53 0,00
8	DC04B 1/8	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri K=0,1250	m	47,5000	7,62 2,15	361,72 102,26
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	36,8000	44,55 0,00	1 639,51 0,00
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (35 cm)	m3	478,4000	434,25 83,15	207 744,13 39 777,05
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 466,00 00	258,94 45,73	379 599,44 67 040,62
12	DI93 (A+B/2)	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 4 cm.	m2	1 466,00 00	219,34 43,35	321 552,65 63 557,99
Total Montarea drumurilor rutiere cu imbracaminti din beton asfaltic H=9 cm						911 329,98

Incluziv salariu						170 477,92
		3. Montarea pavajelor intra-blocuri cu imbracaminti din beton asfaltic H=7cm				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,3800	1 880,57 0,00	2 595,19 0,00
14	DC04B 1/8	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri K=0,1250	m	560,0000	7,61 2,15	4 264,20 1 205,62
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	220,5000	44,55 0,00	9 823,67 0,00
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (20cm)	m3	102,6000	434,25 83,15	44 553,82 8 530,78
17	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	770,0000	357,81 65,33	275 514,62 50 303,33
Total Montarea pavajelor intra-blocuri cu imbracaminti din beton asfaltic H=7cm						336 751,50
Incluziv salariu						60 039,73
		4. Montarea bordurilor dupa desfacerea pavajelor				
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	12,9800	434,25 83,15	5 636,53 1 079,24
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure noi)	m	350,0000	236,54 39,79	82 788,10 13 926,95
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,0000	140,51 39,79	11 240,77 3 183,30

		(Bordure existente)				
Total Montarea bordurilor dupa desfacerea pavajelor						99 665,40
Incluziv salariu						18 189,49

Прямые затраты	Lei.	1 627 010,71
Asigurarea sociala	24,00 %	73 023,24
Total	100,00 +	1 700 033,95
Cheltuieli de Regie	10,00 %	170 003,40
Total	100,00 +	1 870 037,35
Beneficiu	3,00 %	56 101,12
Total	100,00 +	1 926 138,47
TVA	20,00 %	385 227,69

Total deviz:
2 311 366,16

Incluziv salariu
304 263,50

Intocmit

(SRL D&CC Capital)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)