

Reparatia liceului „Maria Biesu,,
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-10-10

Valoarea de deviz 240 290,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti	m2	78,000	292,47 86,26	22 812,83 6 728,28
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	70,000	167,51 87,78	11 725,70 6 144,60
3		Surub	buc	2 000,000	1,00 0,00	2 000,00 0,00
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	156,000	50,94 24,32	7 946,64 3 793,92
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	13,88 11,40	2 166,06 1 778,40
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	36,18 20,90	5 644,08 3 260,40

1	2	3	4	5	6	7
7	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,560	1 266,85 57,00	9 577,39 430,92
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	236,000	191,30 83,60	45 146,80 19 729,60
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				107 019,50 41 866,12
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 707,60 1 447,80	426,90 361,95
10		Priza Inter Euro	buc	25,000	33,00 0,00	825,00 0,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 428,25 1 223,58	171,39 146,83
12		Intreruptor Inter	buc	4,000	30,00 0,00	120,00 0,00
13		Intrerutor Inter	buc	8,000	30,00 0,00	240,00 0,00
14	08-03-594-4	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 6 Felinar Elmos	100 buc	0,240	12 359,79 9 348,00	2 966,35 2 243,52
15		Felinar Elmos	buc	24,000	60,00 0,00	1 440,00 0,00
16	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,000	16,20 5,70	1 684,80 592,80
17	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060	4 515,67 1 831,67	270,94 109,90
18		Corp de iluminat UFO	buc	6,000	150,00 0,00	900,00 0,00
19	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	16,20 5,70	97,20 34,20
20	08-03-599-1	Rama , montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg,	buc	10,000	29,41 6,46	294,08 64,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 6				
21		Rama dubla	buc	10,000	30,00 0,00	300,00 0,00
22	08-03-599-9	Cutie pentru automate , montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	194,23 127,68	194,23 127,68
23		Cutie pentru automate	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,000	104,51 59,28	1 358,57 770,64
25		Intrerupator automat B VA47-29 16A	buc	12,000	30,00 0,00	360,00 0,00
26		Intrerupator automat B VA47-29 25A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
27	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000	19,40 19,00	582,00 570,00
28		Cutie 10180	buc	25,000	100,00 0,00	2 500,00 0,00
29		Cutie de distributie	buc	5,000	200,00 0,00	1 000,00 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	1 555,56 904,40	12 444,50 7 235,20
31		Tub gofrat D20mm	m	800,000	5,00 0,00	4 000,00 0,00
32		Clipsa	buc	150,000	1,00 0,00	150,00 0,00
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,000	332,25 256,12	2 657,96 2 048,96
34		Cablu VVc 3*1.5	m	400,000	5,00 0,00	2 000,00 0,00
35		Cablu VVc 3*2.5	m	400,000	10,00 0,00	4 000,00 0,00
36	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45	buc	10,000	7,60 7,60	76,00 76,00
37		Cleme	buc	10,000	10,00 0,00	100,00 0,00
38	08-02-403-	Conductor al retelelor in grup, de	100 m	0,300	804,63	241,39

1	2	3	4	5	6	7
	1	iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu			646,00	193,80
39		Cablu VVG 5*4	m	30,000	10,00 0,00	300,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 931,31 14 576,08

		Total	lei	148 950,81
		CNAM	22,50 %	12 699,50
		Cheltuieli de transport	7,00 %	6 267,81
		Cheltuieli de regie	12,50 %	20 989,77
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 334,48
		Total	100,00 +	200 242,37
		TVA	20,00 %	40 048,47
				240 290,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		56 442,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

