

Specificații de preț

| | |
|--|--|
| | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1671610705091 din 21.12.2022 |
| | Obiectul de achiziției: Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova |

| Cod CPV | Denumirea bun urilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|-------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri/servicii | | | | | | | | | |
| 507500 00-7 | <p>Lotul 5</p> <p>Ascensor AEP-1001-10-1100, 1000 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare, 105</p> <p>Servicii incluse în DT-1.</p> <p>1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. <p>2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. <p>3. Panoul de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; | buc | 1 | 1250.0 | 1500.0 | 15000.0 | 18000.0 | Începînd cu data de 01.01.2023, lunar, pe tot parcursul anului pînă la data de 31.12.2023, dispecerat central 24/24 ore, interventie timp de o oră in caz de blocare cu persoane | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. <p>Servicii incluse în DT-2.</p> <p>1. Întrerupătoarele de limită:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; • Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita. <p>2. Cablurile de oțel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă; • Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile. <p>3. Glisierile cabinei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspectarea și verificarea știțurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora; • Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor; • Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare; • Efectuarea curățării și ungerea glisierelor. <p>4. Saboții cabinei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea distanței dintre glisieră și suprafețele de lucru a saboților; • Fixarea poziției piuliței de reglare. <p>5. Butoanele de comandă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă; • Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor. <p>Servicii incluse în DT-3.</p> <p>1. Dispozitivul de intrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare; • Verificarea și strângerea cablajului terminalului. <p>2. Paracăzătoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisieră; • Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor. <p>3. Tamponele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea corectitudinii instalării tamponelor; • Verificarea distanței dintre tamponele cabinei și | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | <p>contragreutate.</p> <p>4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. <p>5. Cerințe generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p> | | | | | | | | | |
| | TOTAL Lotul 5 | | 1 | 1250.0 | 1500.0 | 15000.0 | 18000.0 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2