

**Lucrari de constructie la obiectivul Renovarea
energetica a anvelopei cladirii existente a Liceului
"Ion Creanga", din sat.Tintareni, r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 385 157,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,490	499,75 330,00	6 241,88 4 121,70
	7123010010200	Betonist	h-om	49,96	60,00	2 997,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,735	60,00	1 124,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,625	20,00	12,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,372	115,00	502,72
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,372	350,00	1 530,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,498	30,00	74,94
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip (pentru montare ulterioara)	m2	160,800	10,20 10,20	1 640,16 1 640,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,336	60,00	1 640,16
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	43,800	177,60 177,60	7 778,88 7 778,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,648	60,00	7 778,88
4	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	43,800	66,60 66,60	2 917,08 2 917,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,618	60,00	2 917,08
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	43,800	37,10 0,00	1 624,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,643	350,00	1 624,98
		<i>Total</i>	lei			20 202,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				20 202,98 16 457,82
		2. Planseu subsol				
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2	390,000	64,13 36,00	25 010,70 14 040,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	234,00	60,00	14 040,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,195	5 100,00	994,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,039	5 100,00	198,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,195	5 100,00	994,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,156	5 100,00	795,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,85	32,00	187,20
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 900,00	2,00	7 800,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	390,000	6,76 1,80	2 634,65 702,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,70	60,00	702,00
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	58,50	31,37	1 835,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,50	5,00	97,50
8	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	390,000	472,91 138,60	184 435,41 54 054,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	737,88	60,00	44 272,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	163,02	60,00	9 781,20
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 560,00	3,93	6 130,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 950,00	5,10	9 945,00
	2682162611370 135100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	417,30	246,99	103 068,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	429,00	8,10	3 474,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 120,00	2,10	6 552,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,75	30,00	292,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,326	30,00	39,78
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11,70	40,00	468,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,19	50,00	409,50
9	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi.	m2	390,000	14,76 10,80	5 756,40 4 212,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,50	60,00	3 510,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,70	60,00	702,00

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	156,00	5,40	842,40
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	3,90	37,00	144,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,00	3,00	117,00
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	7,80	26,00	202,80
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,50	5,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	20,00	23,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,90	30,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			217 837,16
		Total Planseu subsol Inclusiv salariu				217 837,16 73 008,00
		3. Fatada				
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 480,000	58,21 45,00	144 350,88 111 600,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 860,00	60,00	111 600,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,744	5 100,00	3 794,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,248	5 100,00	1 264,80
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,744	5 100,00	3 794,40
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,298	4 500,00	1 339,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,44	32,00	238,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 160,00	2,00	22 320,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgput" sau analog	m2	2 025,700	6,76 1,80	13 684,62 3 646,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,771	60,00	3 646,26
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgput"	kg	303,855	31,37	9 531,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	101,285	5,00	506,42
12	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	1 877,000	472,91 138,60	887 654,51 260 152,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 551,284	60,00	213 077,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	784,586	60,00	47 075,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 508,00	3,93	29 506,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 385,00	5,10	47 863,50
	2682162611370 135100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	2 008,39	246,99	496 052,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 064,70	8,10	16 724,07
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15 016,00	2,10	31 533,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,925	30,00	1 407,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,382	30,00	191,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	56,31	40,00	2 252,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,417	50,00	1 970,85
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm (Glaf de fereastră)	m2	148,700	365,59 175,38	54 362,58 26 079,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	355,988	60,00	21 359,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,662	60,00	4 719,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	600,748	3,93	2 360,94
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	750,935	5,10	3 829,77
	2521302602909 13540	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm	m2	160,70	99,30	15 957,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	190,737	8,10	1 544,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 201,496	2,10	2 523,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,717	30,00	111,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,506	30,00	15,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44,61	40,00	1 784,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,123	50,00	156,13
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	2 025,700	26,47 7,20	53 619,16 14 585,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	243,084	60,00	14 585,04
	2430226101010 gs	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	840,665	45,83	38 527,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	101,285	5,00	506,42
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 025,700	203,98 73,20	413 204,31 148 281,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 471,354	60,00	148 281,24
	2653102100831 1	Tink	kg	4 659,11	56,67	264 031,76
	4100126202818	Apa	m3	8,103	20,00	162,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	12,154	60,00	729,25
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (l=200 mm)	m	368,980	217,80 6,00	80 363,84 2 213,88
	7422010060100	Timplar	h-om	33,208	60,00	1 992,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,69	60,00	221,39
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre (l=200 mm)	m	368,98	210,60	77 707,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 213,88	0,15	332,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,69	30,00	110,69
		<i>Total</i>	lei			1 647 239,90
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 647 239,90 566 557,63
		4. Soclu				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	54,650	71,40 71,40	3 902,01 3 902,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,033	60,00	3 902,01
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	90,700	66,60 66,60	6 040,62 6 040,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,677	60,00	6 040,62
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	90,700	37,10 0,00	3 364,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,614	350,00	3 364,97
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2	119,000	83,33 3,60	9 915,68 428,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,14	60,00	428,40
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	202,30	41,85	8 466,26
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,46	3,00	121,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,071	3 000,00	214,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,47	3,00	403,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,119	30,00	3,57
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,547	180,00	278,46
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi	m2	119,000	64,50 52,80	7 675,50 6 283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,50	60,00	3 570,00
	7122050013400	Zidar	h-om	45,22	60,00	2 713,20
	2416537343829 0	Hidroizol	kg	95,20	14,00	1 332,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,975	20,00	59,50

1	2	3	4	5	6	7
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm).	m2	263,000	253,52 103,08	66 674,69 27 110,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	373,46	60,00	22 407,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,374	60,00	4 702,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 062,52	3,93	4 175,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 062,52	5,10	5 418,85
	2521302602907 50	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi de polisteren extrudat grosime 50mm)	m2	284,224	82,87	23 553,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	292,193	8,10	2 366,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 593,78	2,10	3 346,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,575	30,00	197,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,894	30,00	26,83
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,049	40,00	241,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,734	50,00	236,70
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Geomembrana 500gr/m2	m2	374,000	82,64 52,80	30 906,24 19 747,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,00	60,00	11 220,00
	7122050013400	Zidar	h-om	142,12	60,00	8 527,20
	2416537343829 0500	Geomembrana 500gr/m2	m2	411,40	26,67	10 972,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,35	20,00	187,00
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm	m2	263,000	341,69 138,60	89 863,70 36 451,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	497,596	60,00	29 855,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	109,934	60,00	6 596,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 062,52	3,93	4 175,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 328,15	5,10	6 773,56
	2521302602909 13550	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm	m2	284,224	122,50	34 817,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	292,193	8,10	2 366,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 125,04	2,10	4 462,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,575	30,00	197,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,894	30,00	26,83
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,89	40,00	315,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,523	50,00	276,15

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	263,000	26,47 7,20	6 961,47 1 893,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,56	60,00	1 893,60
	2430226101010 gs	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	109,145	45,83	5 002,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,15	5,00	65,75
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	263,000	203,98 73,20	53 647,00 19 251,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	320,86	60,00	19 251,60
	2653102100831 I	Tink	kg	604,90	56,67	34 279,68
	4100126202818	Apa	m3	1,052	20,00	21,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,578	60,00	94,68
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta, teren de categoria 2. (incarcarea argilei nisipoase)	100 m3	0,257	12 910,58 364,79	3 318,02 93,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,563	60,00	93,75
	1421102200227	Pietris fr. 40-70mm	m3	0,001	450,00	0,46
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,675	700,00	2 572,57
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,93	700,00	651,24
28	Pret de piata	Argila nisipoasa	m3	25,720	60,00 0,00	1 543,20 0,00
	215152156551	Argila nisipoasa	m3	25,72	60,00	1 543,20
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea argilei)	t	42,700	37,10 0,00	1 584,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,526	350,00	1 584,17
30	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	42,700	58,20 58,20	2 485,14 2 485,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,419	60,00	2 485,14
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,720	18,60 18,60	478,39 478,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,973	60,00	478,39
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,257	3 854,00 529,20	991,25 136,11

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,269	60,00	136,11
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,672	320,00	855,14
		<i>Total</i>	lei			289 352,05
		Total Soclu Inclusiv salariu				289 352,05 124 301,86
		5. Pereu				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	80,360	71,40 71,40	5 737,70 5 737,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,628	60,00	5 737,70
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	132,600	66,60 66,60	8 831,16 8 831,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,186	60,00	8 831,16
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	132,600	37,10 0,00	4 919,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,056	350,00	4 919,46
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm, h-100mm	m3	32,150	737,45 59,40	23 709,02 1 909,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,828	60,00	1 909,71
	1421102200068	Pietris fr. 20-40mm	m3	36,972	450,00	16 637,62
	4100126202818	Apa	m3	3,215	20,00	64,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,751	115,00	776,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,503	320,00	4 320,96
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm, h-50mm	m3	16,070	737,45 59,40	11 850,83 954,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,909	60,00	954,56
	1421102200068 520	Pietris fr. 5-20mm	m3	18,48	450,00	8 316,22
	4100126202818	Apa	m3	1,607	20,00	32,14
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,375	115,00	388,09

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,749	320,00	2 159,81
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	385,760	21,94 1,80	8 463,19 694,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,644	60,00	578,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,929	60,00	115,73
	2873122004100	Plase sudate (4Bp-I 150/150)	kg	389,618	18,40	7 168,96
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,929	15,00	28,93
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,858	34,00	131,16
	2010237318750	Distantieri	buc	115,728	2,40	277,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,231	700,00	162,02
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h-100mm)	m3	32,150	2 008,50 270,00	64 573,28 8 680,50
	7123010010200	Betonist	h-om	123,778	60,00	7 426,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,898	60,00	1 253,85
	2663102100000 1215	Beton C12.5	m3	32,954	1 500,00	49 430,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,215	20,00	64,30
	2922140007000	Macara	h-ut	8,037	700,00	5 626,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,86	60,00	771,60
40	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior	m2	160,670	338,20 66,00	54 338,43 10 604,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,737	60,00	10 604,22
	2661112800700	Placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm	m2	165,49	212,50	35 166,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de exterior	kg	1 028,288	4,23	4 349,66
	2430226100000 1	Fuga pentru lucrari de exterior	kg	65,875	49,50	3 260,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 213,40	0,10	321,34
	4100126202818	Apa	m3	0,482	20,00	9,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,289	30,00	8,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,699	60,00	161,96
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,122	45,00	455,50
41	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior (Pavaj existent)	m2	160,800	119,32 66,00	19 187,30 10 612,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,88	60,00	10 612,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de exterior	kg	1 029,12	4,23	4 353,18
	2430226100000 1	Fuga pentru lucrari de exterior	kg	65,928	49,50	3 263,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 216,00	0,10	321,60
	4100126202818	Apa	m3	0,482	20,00	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,289	30,00	8,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,701	60,00	162,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,13	45,00	455,87
		<i>Total</i>	lei			201 610,37
		Total Pereu Inclusiv salariu				201 610,37 48 025,02

		Total	lei	2 376 242,46
		Asigurari sociale	24 %	198 804,08
		Cheltuieli de transport	4 %	58 907,29
		Total		2 633 953,83
		Cheltuieli directe		2 633 953,83
		Cheltuieli de regie	5 %	131 697,69
		Beneficiu de deviz	2 %	55 313,03
		Total fara TVA		2 820 964,55
		TVA	20 %	564 192,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 385 157,46 <hr/> 828 350,33

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Tintareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)