

**"Reparatia capitala a gardului penru Gimnaziul nr.2, pe
perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brancusi, C.Stamati"
mun.Balti, str.M.Sadoveanu, nr.54 DITS a Primariei mun.Balti**

Formular Nr.7
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 429 799,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	420,00	11,31 2,59	4 750,88 1 089,32
		Total Capitolul 1.Demolari Inclusiv salariu				4 750,88 1 089,32
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	26,50	77,17 77,17	2 045,05 2 045,05
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,90	20,11 20,11	118,66 118,66
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,90	51,15 48,68	301,77 287,24
		Total Capitolul 2. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 465,48 2 450,95
		3. Capitolul 3.Centura monolita CM-1 si soclul gardului				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Perma din beton B-3,5 gr.100mm)	m3	8,82	1 668,25 291,78	14 713,93 2 573,50
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	227,60	130,46 77,81	29 693,23 17 709,10
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A-I-6)	kg	259,74	22,62 4,34	5 874,07 1 128,22
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A-III-12)	kg	1 068,00	20,63 3,70	22 037,66 3 946,81

9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Centura monolita Cm-1, Beton B-15)	m3	11,80	1 724,27 249,63	20 346,35 2 945,68
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Soclu gard, Beton B-12,5)	m3	11,00	1 680,04 249,63	18 480,45 2 745,98
		Total Capitolul 3.Centura monolita CM-1 si soclul gardului Inclusiv salariu				111 145,69 31 049,29
		4. Capitolul 4.Imprejmuire				
11	CO06B4 mod	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat H-1,85x2,5m d-3,3mm zincat si vopsit fixata pe Stalp din teava 35x61x1 H=2,50m montati la 2,5m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl.C15 la plantarea stilpilor metalici (gropi=400x400mm, H=700mm)	m	275,00	453,07 84,29	124 595,48 23 180,30
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici (Poarta 1850hx5000 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita=3buc, gardeline.md)	m2	27,75	1 233,40 110,87	34 226,73 3 076,66
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici (Portita 1850hx900 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita=4buc, gardeline.md)	m2	6,66	1 269,47 110,89	8 454,65 738,54
		Total Capitolul 4.Imprejmuire Inclusiv salariu				167 276,86 26 995,50
		Total			lei	285 638,91
		Asidurarea sociale si medicale			24,00 %	14 780,41
		Transportarea materialelor			8,00 %	17 357,54
		Total			100,00 +	317 776,86
		Cheltuele de regie			10,50 %	33 366,57
		Total			100,00 +	351 143,43
		Beneficiu de deviz			2,00 %	7 022,87
		Total			100,00 +	358 166,30
		TVA			20,00 %	71 633,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				429 799,56 61 585,06



A.Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DITS a Primăriei mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a gardului penru Gimnaziul nr.2, pe
perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brancusi, C.Stamati"
mun.Balti, str.M.Sadoveanu, nr.54 DITS a Primariei mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 429 799,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	112,62	64,84	7 302,29
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	74,29	64,84	4 816,96
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	261,40	64,84	16 949,18
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	238,98	64,84	15 495,46
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,20	64,84	402,01
6.	7212030022700	Sudor	h-om	6,54	64,84	424,06
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	33,03	64,84	2 141,67
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,80	64,84	2 450,95
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,54	64,84	11 057,82
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,40	64,84	544,66
		Total manopera				61 585,06

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	14,12	395,83	5 589,12
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,14	395,86	55,42
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	2 680,00	294,80
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,80	4 416,67	3 533,34
5.	2010237318750	Distantieri	buc	199,16	0,56	111,53
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,76	276,00	6 281,76
7.	2030112930150	Poarta 1850h*5000 zincata si vopsita	m2	27,75	1 094,00	30 358,50
8.	2030112930151	Poarta 1850h*900 zincata si vopsita	m2	6,66	1 130,00	7 525,80
9.	2320187315789	Decofrol	kg	27,31	22,00	600,82
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,45	36,20	124,89
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,01	2,26	97,20
12.	2663102100000	Beton B-3,5	m3	9,13	1 233,33	11 260,30
13.	2663102100001	Beton B-15	m3	30,64	1 316,67	40 342,77
14.	2663102100002	Beton B-12.5	m3	11,44	1 275,00	14 586,00
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. A-I-6	kg	266,23	17,50	4 659,03
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam A-III-12	kg	1 094,70	16,20	17 734,14
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	135,56	12,20	1 653,83
18.	2732103646250	Panouri de gard ordurat zincat H1,85*2,5m*d3,3mm zincat si vopsit fixata	m2	522,49	88,52	46 250,81
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,38	25,00	284,50
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,28	25,00	332,00
21.	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	121,16	196,00	23 747,36
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,21	37,20	677,41
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,96	64,50	255,41
24.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	137,64	1,20	165,17
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,28	0,68	46,43
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,28	0,56	38,24
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	137,64	0,15	20,65
28.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	137,64	0,15	20,65
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,14	42,00	47,88
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,83	26,20	178,95
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,91	0,00	0,00

32.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,59	24,62	14,53
33.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,25	24,62	80,01
Total materiale de construcții						216 969,25

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,69	350,00	241,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,40	350,00	2 940,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,21	350,00	773,50
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	3,53	24,00	84,72
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	13,68	24,00	328,32
6.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	8,40	85,90	721,56
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,70	350,00	1 995,00
Total utilaje de construcții						7 084,60

Total	lei	285 638,91
Asidurarea socială și medicale	24,00 %	14 780,41
Transportarea materialelor	8,00 %	17 357,54
Total	100,00 +	317 776,86
Cheltuieli de regie	10,50 %	33 366,57
Total	100,00 +	351 143,43
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 022,87
Total	100,00 +	358 166,30
TVA	20,00 %	71 633,26

Total deviz:

429 799,56



Intocmit

Verificat

A.Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DITS a Primăriei mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a gardului penru Gimnaziul
nr.2, pe perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brancusi,
C.Stamati" mun.Balti, str.M.Sadoveanu, nr.54 DITS

Investitor
DITS a Primariei mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			11,31
						2,59
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	85,90	1,72
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,17
						77,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,84	77,17
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,11
						20,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,11
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			51,15
						48,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,84	48,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,62	2,46
		3. Capitolul 3.Centura monolita CM-1 si soclul gardului				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Perma din beton B-3,5 gr.100mm)	m3			1 668,25
						291,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,12
	2663102100000	Beton B-3,5	m3	1,0250	1 233,33	1 276,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,62	2,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,61
6	CB02A	Cofraje din panouri refoiosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			130,46
						77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,56	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,68	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,20	0,79
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	37,20	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	276,00	27,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 416,67	15,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 680,00	1,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A-I-6)	kg			22,62 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. A-I-6	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,56	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A-III-12)	kg			20,63 3,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,84	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam A-III-12	kg	1,0250	16,20	16,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,56	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Centura monolita Cm-1, Beton B-15)	m3			1 724,27 249,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100001	Beton B-15	m3	1,0250	1 316,67	1 370,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,62	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,00	14,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Soclu gard, Beton B-12,5)	m3			1 680,04 249,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100002	Beton B-12,5	m3	1,0250	1 275,00	1 326,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,62	2,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,00	14,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		4. Capitolul 4. Imprejmuire				
11	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat H-1,85x2,5m d-3,3mm zincat si vopsit fixata pe Stalp din teava 35x61x1 H=2,50m montati la 2,5m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl.C15 la plantarea stilpilor metalici (gropi=400x400mm, H=700mm)	m			453,07 84,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,84	59,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2732103646250	Panouri de gard ordurat zincat H1,85*2,5m*d3,3mm zincat si vopsit fixata	m2	1,8500	88,52	168,18
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	0,4290	196,00	86,35
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,20	6,01
	2663102100001	Beton B-15	m3	0,0650	1 316,67	87,91
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	395,83	20,32
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici (Poarta 1850hx5000 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita=3buc, gardeline.md)	m2			1 233,40 110,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,31
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	64,84	62,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	64,84	11,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,84	24,63
	2030112930150	Poarta 1850h*5000 zincata si vopsita	m2	1,0000	1 094,00	1 094,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,63
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,50	7,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,26	2,83
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	395,86	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,62	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,06
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici (Portita 1850hx900 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita=4buc, gardeline.md)	m2			1 269,47 110,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	64,84	62,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	64,84	11,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,84	24,63
	2030112930151	Poarta 1850h*900 zincata si vopsita	m2	1,0000	1 130,00	1 130,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,50	7,46
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,26	2,82
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	395,86	1,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,62	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	6,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DITS a Primariei mun.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.