

Lucrari de reparatie a depozitului echipament a Directiei regionale "Centru"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a depozitului echipament a Directiei regionale "Centru"

Valoarea de deviz 138 676,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de desfaceri				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	33,03	8,150 7,350	269,195 242,771
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	33,43	26,400 25,300	882,552 845,779
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,32	8,150 7,350	507,908 458,052
4	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2--погрузка мусора вручну	t	10,00	13,750 13,750	137,500 137,500
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	10,00	38,700 0,000	387,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 184,155
		Total Lucrari de desfaceri Inclusiv salariu				2 184,155 1 684,102
		1.2. Tavan				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,16	2,815	76,455

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,900	24,444
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,16	215,120 65,250	5 842,659 1 772,190
		<i>Total</i>	Lei			5 919,114
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 919,114 1 796,634
		1.3. Pardosele				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,43	49,620 20,500	1 658,804 685,315
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa cel putin 33gr.12mm)	m2	27,58	295,949 38,250	8 162,262 1 054,935
		<i>Total</i>	Lei			9 821,066
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 821,066 1 740,250
		1.4. Pereti				
10	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проемов котельцом с приготовлением раствора М25,М-50 в построечных условиях стен,высотой до 4	m3	2,00	844,271 113,550	1 688,543 227,100
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Штукатурка по сетке толщ.35	m2	62,32	130,680 67,500	8 143,970 4 206,600

1	2	3	4	5	6	7
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la muchii usi,geamuri	m	22,00	<u>11,749</u> 7,800	<u>258,489</u> 171,600
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,32	<u>15,969</u> 6,000	<u>995,201</u> 373,920
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	62,32	<u>20,877</u> 16,000	<u>1 301,025</u> 997,120
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,32	<u>2,815</u> 0,900	<u>175,431</u> 56,088
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,32	<u>97,687</u> 36,600	<u>6 087,854</u> 2 280,912
		<i>Total</i>	Lei			18 650,513
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 650,513 8 313,340
		1.5. Timplarie				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,73	<u>11,550</u> 11,550	<u>181,682</u> 181,682
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,22	<u>959,843</u> 16,550	<u>7 889,908</u> 136,041
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC nereciclat cu 5 camere (balamale,minere cu lacat cu functionare pe o singura parte s.a)fara sticla) si montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m,intr-un canat ,cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv	m2	1,89	<u>2 011,095</u> 23,900	<u>3 800,969</u> 45,171
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata	m2	23,71	<u>553,315</u> 40,500	<u>13 119,087</u> 960,255

1	2	3	4	5	6	7
		riglelor.80mm				
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi exterioare metalice gata confectionate cu dim.1200x2005m-1 buc si 960x2050m-1buc)Grosimea metalului 1.5-2.0mm,umplutura polisteren expandat .2 lacate cu 5 chei,balamale 3 buc.	m2	4,42	3 836,961 130,000	16 959,369 574,600
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,55	97,608 10,400	541,724 57,720
		<i>Total</i>	Lei			42 492,739
		Total Timplarie Inclusiv salariu				42 492,739 1 955,469
		<i>Total</i>	Lei			79 067,587
		<i>Asigurarea socila si medicala</i>	22,5 %			3 485,204
		<i>Transportarea</i>	1 %			626,586
		<i>Total</i>				83 179,377
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			831,794
		<i>Total</i>				84 011,171
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			790,676
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				84 801,847 15 644,693
		2. Sistemul de alimentare cu energie electrica				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	5,500 5,500	44,000 44,000
24	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminatde tip Led 600x600mm 48W(la tavane suspendate tip ARMSTRONG)	buc	4,00	478,468 27,500	1 913,872 110,000

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,00	$\frac{278,440}{7,000}$	$\frac{3\,341,280}{84,000}$
26	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGgn-LS	m	120,00	$\frac{16,048}{5,750}$	$\frac{1\,925,790}{690,000}$
27	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVGgn-LS	m	80,00	$\frac{20,939}{5,750}$	$\frac{1\,675,090}{460,000}$
28	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x6 mmp V V G	m	30,00	$\frac{6,811}{5,750}$	$\frac{204,326}{172,500}$
29	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra 20mm	m	116,00	$\frac{17,562}{14,000}$	$\frac{2\,037,169}{1\,624,000}$
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza dubla 16 A	buc	14,00	$\frac{73,410}{7,750}$	$\frac{1\,027,747}{108,500}$
31	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- Intrerupator cu 1 clapa	buc	3,00	$\frac{47,300}{16,250}$	$\frac{141,900}{48,750}$
32	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00	$\frac{62,300}{16,250}$	$\frac{62,300}{16,250}$

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret piata	Cablu 3x6 mmp V V G	m	30,00	33,000 0,000	990,000 0,000
34	Pret piata	Автоматические выключатели C40A	buc	1,00	38,200 0,000	38,200 0,000
35	Pret piata	Автоматические выключатели 25 А	buc	2,00	29,870 0,000	59,740 0,000
36	Pret piata	Автоматические выключатели 16 А	buc	1,00	28,950 0,000	28,950 0,000
37	Pret piata	Cutie de distributie din metal pentru 6 automate(Бокс распределительный металлический для 6-х автоматов)	buc	1,00	876,000 0,000	876,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 366,364
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			755,550
		<i>Transportarea</i>	1 %			110,084
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			671,600
		<i>Total</i>				15 903,598
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			159,037
		Total Sistemul de alimentare cu energie electrica Inklusiv salariu				16 062,635 3 358,000
		3. Conditionare				
38	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,00	1 772,626 1 702,200	1 772,626 1 702,200
		<i>Total</i>	Lei			1 772,626
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			382,995
		<i>Transportarea</i>	1 %			0,609
		<i>Total</i>				2 156,230
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			21,562

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 177,792
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			21,778
		Total Conditionare Inclusiv salariu				2 199,570 1 702,200
		4. valoarea utilajului				
39	Pret piata	Agregat de conditionare (BTU/H): 12000.Mod de operare :Racire/incalzire:Suprafata pentru 35m2	buc	1,00	$\frac{12\,500,000}{0,000}$	$\frac{12\,500,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			12 500,000
		Total valoarea utilajului Inclusiv salariu				12 500,000

		Total	Lei			115 564,04
		Tva	20 %			23 112,81
		Total deviz: Inclusiv salariu				138 676,85 <hr/> 20 704,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)