

Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада № 2 с. Копчак р.
Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Благоустройство и ограждение территории

Valoarea de deviz 630 802,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,417	57,66	81,70
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	139,500	57,66	8 043,57
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,240	57,66	1 743,64
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,668	57,66	7 476,65
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,315	57,66	537,10
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 023,225	57,66	58 999,15
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,500	57,66	11 676,15
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,850	57,66	856,25
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,040	57,66	6 344,90
10.	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	89,910	57,66	5 184,22
11.	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	21,306	57,66	1 228,50
Total manopera						102 171,83

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,455	162,50	236,44
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,743	162,50	1 095,74
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,243	162,50	8 326,98
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	175,018	290,00	50 755,22
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,125	0,10	1,01
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	2 800,00	0,00
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,520	2 600,00	1 352,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,055	2 800,00	154,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,945	2 600,00	2 457,00
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	2 800,00	14,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,428	2 800,00	1 198,40
12.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,756	2 600,00	1 965,60
13.	23203226000361	Gudron	kg	1,187	1,35	1,60
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,385	18,00	24,93
15.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	36,450	32,00	1 166,40
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,300	27,00	656,10

17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	34,425	18,00	619,65
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,418	27,00	38,29
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,300	25,00	607,50
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	494,700	1,55	766,78
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 157,600	1,55	3 344,28
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 800,200	1,55	27 590,31
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 368,727	115,00	157 403,61
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,280	870,00	20 253,60
25.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	15,020	870,00	13 067,40
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	487,425	50,00	24 371,25
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,250	3,00	303,75
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,667	10,50	7,00
29.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	16,301	120,00	1 956,12
30.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,505	18,00	153,09
31.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,607	12,00	55,28
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,458	12,00	665,50
33.	2732103646250	Ranouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	219,521	79,17	17 379,48
34.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	924,300	14,00	12 940,20
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,564	12,00	18,77
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,716	13,00	178,31
37.	28741115802561	Surub M 12	buc	378,000	0,15	56,70
38.	287411158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,450	35,00	120,75
39.	28741115837746	Suruburi mecanice	buc	70,875	0,05	3,54
40.	28741115840479	Piulita M12	buc	378,000	0,05	18,90
41.	28741115840601	Piulita M20	buc	189,000	0,10	18,90
42.	28741115850000	Buloane M 20	buc	189,000	0,15	28,35
43.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	12,380	35,00	433,30
44.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	13,041	35,00	456,44
45.	2874125886734	Nituri POP	buc	70,875	0,05	3,54
46.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,380	13,00	17,94
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,450	12,00	113,40
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,970	150,00	4 045,50
49.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,972	3,00	92,92
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,455	3,00	4,37
Total materiale de construcții						356 540,14

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,069	171,90	11,86
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,560	35,00	264,60
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,106	15,00	1,59
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,537	35,00	123,79
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,634	235,98	1 329,51
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	20,425	221,04	4 514,74
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,152	35,00	5,32
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,071	148,80	456,96
Total utilaje de construcții						6 708,37

Total	S.R.L.	lei	465 420,34
Contributiile la asigurarile sociale	"STACI GRUP"	22,50 %	22 988,66




Transpotare materialelor	2,00 %	7 130,80
Total	100,00 +	495 539,80
Cheltuieli de regie	4,00 %	19 821,59
Total	100,00 +	515 361,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	10 307,23
Total	100,00 +	525 668,62
TVA	20,00 %	105 133,72

Total deviz:

630 802,34

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт зданий и благоустройство
территории детского сада № 2 с. Копчак р.
Чадыр-Лунга

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			248,26
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	79,17	77,24
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,96
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	14,00	57,51
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	870,00	58,08
		2. Беседки				
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,45
3	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			101,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	2 600,00	20,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	2 600,00	26,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	13,00	1,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	12,00	1,20
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	35,00	4,59
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,05	0,20
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	35,00	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
4	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			58,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,67
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2 600,00	14,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	13,00	0,36
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 723,78
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50

1	2	3	4	5	6	7
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 800,00	30,43
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 800,00	2 605,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 800,00	334,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	1,35	3,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,00	39,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,50	15,22
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	171,90	25,78
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,57
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,46
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			19,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 800,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,00	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			233,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,05	0,26
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,05	0,26
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	27,00	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			74,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	27,00	3,24
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,00	3,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2			184,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	162,50	0,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	162,50	6,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		3. Благоустройство				
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			497,94

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	235,98	497,94
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			484,44
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	290,00	380,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			111,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	162,50	0,49
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2			184,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	162,50	0,81
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	162,50	6,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада № 2 с. Копчак р.**

Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Благоустройство и ограждение территории

Valoarea de deviz 630 802,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	225,000	248,26 52,47	55 858,47 11 805,89
		Total Ограждение Inclusiv salariu				55 858,47 11 805,89
		2. Беседки				
2	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	108,000	24,94 22,49	2 693,24 2 428,64
3	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste	m2	94,500	101,43 40,36	9 584,87 3 814,21


1	2	3	4	5	6	7
		25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat				
4	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	94,500	58,20 43,53	5 500,26 4 113,86
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,460	4 723,78 1 297,35	2 172,94 596,78
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	13,500	19,62 17,01	264,90 229,66
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,500	233,65 69,19	3 154,34 934,09
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	202,500	74,22 57,66	15 030,56 11 676,15
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2	13,500	184,02 34,37	2 484,26 463,93
		Total Беседки				40 885,37
		Inclusiv salariu				24 257,32
		3. Благоустройство				
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	162,000	18,45 18,45	2 989,09 2 989,09
11	DA04A	Scarificaera mecanica a	100 m3	2,670	497,94	1 329,51

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului			0,00	0,00
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast	m3	133,500	484,44 66,31	64 672,09 8 852,25
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	485,000	111,39 17,30	54 021,97 8 389,53
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2	1 335,000	184,02 34,37	245 663,84 45 877,75
		Total Благоустройство				368 676,50
		Inclisiv salariu				66 108,62

		Total	lei	465 420,34
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	22 988,66
		Transpotare materialelor	2,00 %	7 130,80
		Total	100,00 +	495 539,80
		Cheltuieli de regie	4,00 %	19 821,59
		Total	100,00 +	515 361,39
		Beneficiu de deviz	2,00 %	10 307,23
		Total	100,00 +	525 668,62
		TVA	20,00 %	105 133,72
				630 802,34
		Total deviz:		102 171,83
		Inclisiv salariu		

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)