

Formularul nr. 7

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: Directia generala locativ-comunala si amenajare

Devizul: Lucrari de modernizare a acoperisurilor blocurilor de locuinte

Deviz local Nr. 32.16.1

Valoarea de deviz 14 560,40 (Lei)

1	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
2	3	4	5	6	7	
1	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	1	54,14	54,14
					46,64	46,64
2	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2	1	165,755	165,755
					23,055	23,055
3	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei.	m2	1	558,75	558,75
					79,5	79,5
4	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului.	m2	1	225,9225	225,923
					31,8	31,8
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	267,9895	267,99
					15,9	15,9
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	262,354	262,354
					18,55	18,55
7	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de	m2	1	128,108	128,108
					90,1	90,1
8	RpCR0 1A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi.	m2	1	25,947	25,947
					9,54	9,54
9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1	280,35	280,35
					45,05	45,05

10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1	63	63
					13,25	13,25
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1	66,25	66,25
					66,25	66,25
12	Trl1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1	29,15	29,15
					29,15	29,15
13	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 25 km.	t	1	93,75	93,75
					0	0
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1	53,51	53,51
					35,51	35,51
15	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.	m2	1	64,6374	64,637
					28,09	28,09
16	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	1	24,6437	24,644
					3,71	3,71
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. ТКП superior si inferior	m2	1	279,215	279,215
					36,04	36,04
18	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat	m	1	151,4675	151,467
					58,3	58,3
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	262,354	262,354
					18,55	18,55
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	267,9895	267,99
					15,9	15,9
21	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1	4422,3	4422,3
					466,4	466,4
22	RpCI25D	Diverse gargui gura de scurgere	buc	1	306,125	306,125
					68,37	68,37
23	CE04A	Invelitori din olane de presa mari din argila	m2	1	880,7083	880,708

		arsa la acoperisuri asezate pe un strat de carton bitumat sau de impislitura din fibra de sticla bitumata, batuta in cuie pe astereala cu petrekerile lipite cu mastic de bitum, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.			63,6	63,6
24	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1	44,16	44,16
					38,16	38,16
25	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	1	10,42	10,42
					7,42	7,42
26	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	1	114,185	114,185
					15,635	15,635
27	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru.	m2	1	342,245	342,245
					134,62	134,62
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1	28,1578	28,158
					13,25	13,25
29	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1	255,4925	255,493
					63,6	63,6
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	1	47,347	47,347
					11,13	11,13
31	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m	1	376,217	376,217
					73,14	73,14
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1	46,862	46,862
					11,13	11,13
33	TrB22C 1A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.	t	1	158,34	158,34
					41,34	41,34
34	TrB22C	Transportul materialelor cu macara	t	1	121,27	121,27

1A3	PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m.		31,27	31,27
Total ore manopera (ore)				32,15
Total greutate materiale (tone)				0
Total				10479,113
Asigurari sociale si medicale			24,0000%	408,948
Total				10888,061
Cheltuieli de transport			4,0000%	330,204
Total				11218,264
Cheltuieli de regie			4,0000%	448,731
Total				11666,995
Beneficiu de deviz			4,0000%	466,68
Total General fara TVA				12133,67
TVA (20%)				2426,73
TOTAL GENERAL				14560,4
Inclusiv salariul				1703,95

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)