

Primăria or. Cricova, str. Chișinăului, 90

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr-2-3**Incalzirea**

Valoarea de deviz 37 858,67 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,0000	4,947 4,947	24,736 24,736
2	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm	m	128,0000	19,925 10,822	2 550,400 1 385,216
3	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d=32 mm)	m	132,0000	38,551 12,368	5 088,679 1 632,576
4	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d=32 mm) 30% pentru fittinguri	m	39,6000	38,551 12,368	1 526,604 489,773
5	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR d=20 mm)	m	80,0000	22,791 10,822	1 823,248 865,760

1	2	3	4	5	6	7
6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR d=20 mm) 30% pentru fittinguri.	m	24,0000	22,791 10,822	546,974 259,728
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,0000	2,474 2,474	197,888 197,888
8	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	132,0000	3,092 3,092	408,144 408,144
9	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	212,0000	2,367 2,164	501,783 458,853
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 22K500/1500	buc	6,0000	1 320,436 20,098	7 922,616 120,588
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc 22K500/2000	buc	2,0000	1 685,801 24,736	3 371,602 49,472
		<i>Total</i>	Lei			23 962,674
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 414,256
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			359,166
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			514,721
		<i>Total</i>				26 250,817
		<i>Venit</i>	2 %			525,015
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				26 775,832 5 892,734
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
12		Robinet cu ventil dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire centrala, d=20mm	buc	8,0000	72,500 0,000	580,000 0,000
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	16,0000	139,852 7,112	2 237,626 113,786
		<i>Total</i>	Lei			2 817,626
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			32,446
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 850,072 113,786
		3. Lucrari de montare				
14	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc	24,0000	66,540 34,630	1 596,970 831,130
		<i>Total</i>	Lei			1 596,970
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			199,471
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5,717
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			83,113
		<i>Total</i>				1 885,271
		<i>Venit</i>	2 %			37,704
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 922,975 831,130
		Total	Lei			31 548,89
		Tva	20 %			6 309,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 858,67 6 837,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)