

**L 360 Drum de acces spre
Boghenii Vechi L=600**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 871 487,02 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	50,00	568,43 29,07	28 421,60 1 453,60
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	6 961,00 0,00	11 276,82 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 700,00	106,41 1,82	287 312,40 4 905,90
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	132,73 1,82	358 376,40 4 905,90
Total			lei		685 387,22	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 534,72	
Cheltuieli de regie			3,50 %		24 077,27	
Beneficiu de deviz			2,00 %		14 239,98	
TVA			20,00 %		145 247,84	

**Total deviz:
Incluziv salariu****871 487,02
11 265,40**Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)