

# Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02-02-01

Очистка ложа пруда

Valoarea de deviz 491 902,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в осушительном канале)	100 m3	27,000	1 380,10 0,00	37 262,70 0,00
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в ложе пруда)	100 m3	126,500	1 380,10 0,00	174 582,65 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам = 0,5	t	26 865,000	5,25 0,00	141 041,25 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	153,500	51,64 0,00	7 926,74 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	46,000	161,64 20,76	7 435,33 954,85
		Total				368 248,67
		Соцфонд и медстрах		22,5 %		214,84
		Транспорт материалов		8 %		35,66



1	2	3	4	5	6	7
		Итого				368 499,17
		Накладные расходы	8 %			29 479,93
		Итого				397 979,10
		Сметная прибыль	3 %			11 939,38
		Итого				409 918,48
		НДС	20 %			81 983,70
		<b>Total de viz:</b>				<b>491 902,18</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>954,85</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-Лунга**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в осушительном канале)	100 m3			1 380,10 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	370,00	1 380,10
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в ложе пруда)	100 m3			1 380,10 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	370,00	1 380,10
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам = 0,5	t			5,25 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00	5,25
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			51,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,64 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

**APROBAT:**



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 02-02-01 Очистка ложа пруда

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 491 902,18 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-02-01:						

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,560	57,66	954,85
Total manopera						954,85

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,026	220,00	445,72
Total materiale de construcții						445,72

### Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	572,555	370,00	211 845,35
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,890	350,00	13 961,50
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	671,625	210,00	141 041,25
Total utilaje de construcții						366 848,10

Total	Lei	368 248,67
Соцфонд и медстрах	22,5 %	214,84
Транспорт материалов	8 %	35,66
Итого		368 499,17
Накладные расходы	8 %	29 479,93
Итого		397 979,10
Сметная прибыль	3 %	11 939,38
Итого		409 918,48
НДС	20 %	81 983,70

Total deviz:

491 902,18

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr. 7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02-02-02

### Реконструкция плотины

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 133 074,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Подготовительные работы</b>				
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf коэффициент к машинам = 0,80	buc	4,000	196,51 72,08	786,06 288,30
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,230	183,67 92,25	225,92 113,47
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,500	155,16 10,38	2 715,31 181,63
		<i>Total</i>	Lei			3 727,29
		<b>Total Подготовительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>3 727,29 583,40</b>
		<b>2. Земляные работы</b>				
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	100 m3	0,200	486,50 0,00	97,30 0,00
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3	100m2	7,500	28,00 0,00	210,00 0,00





1	2	3	4	5	6	7
		Total		Lei		98 232,49
		Соцфонд и медстрах		22,5 %		1 151,40
		Транспорт материалов		8 %		306,47
		Итого				99 690,36
		Накладные расходы		8 %		7 975,23
		Итого				107 665,59
		Сметная прибыль		3 %		3 229,96
		Итого				110 895,55
		НДС		20 %		22 179,11
		<b>Total de viz:</b>				<b>133 074,66</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>5 117,32</b>



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Подготовительные работы</b>						
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacarea sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf коэффициент к машинам = 0,80	buc			196,51
	7123030012500	Montator P.B				72,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-om	1,2500	57,66	72,08
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	h-ut	0,6100	255,00	124,44
			m3			183,67
	9310060019930	Muncitor				92,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-om	1,6000	57,66	92,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	27,00	20,92
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	h-ut	0,7750	91,00	70,50
			m2			155,16
	7129040010110	Asfaltator				10,38
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1650	860,00	141,92
	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	t	0,0030	315,00	0,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	kg	0,0190	8,60	0,16
			h-ut	0,0193	91,00	1,76
<b>2. Земляные работы</b>						
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				0,00
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3	h-ut	1,3900	350,00	486,50
			100m2			28,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				0,00
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	h-ut	0,0800	350,00	28,00
			100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				0,00
7	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	h-ut	1,3900	350,00	486,50
			100 m3			1 380,10
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc				0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам = 0,5	h-ut	3,7300	370,00	1 380,10
			t			5,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t				0,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	h-ut	0,0500	210,00	5,25
			100 m3			51,64
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
10	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Устройство качественной насыпи)	1000 m3			9 944,58
						1 792,06
	1	Muncitor	h-om	31,0800	57,66	1 792,06
	411-0001	Ара	m3	100,0000	0,00	0,00
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,2100	180,00	217,78
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	13,6200	180,00	2 451,63
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	14,6300	350,00	5 120,51
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,2100	7,00	8,47
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu cramioane, 8 t	h-ut	13,6200	26,00	354,12
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			26,20
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	212,00	21,20
12	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare (Планировка откосов и гребня плотины)	1000 m2			2 264,77
						0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cura, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	380,00	2 264,77
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			640,50
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	640,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL AMBORIO**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-  
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-02-02  
Реконструкция плотины

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 133 074,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-02-02:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor				
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	78,632	57,66	4 533,92
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,000	57,66	288,30
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,150	57,66	181,63
				h-om	1,968	57,66
<b>Total manopera</b>						<b>113,47</b>
						<b>5 117,32</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,888	860,00	2 483,68
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,286	220,00	62,92
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,052	315,00	16,38
4.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,333	8,60	2,86
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	253,000	5,00	1 265,00
6.	411-0001	Apa	m3	253,000	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>3 830,84</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,061	180,00	550,98
2.	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	34,459	180,00	6 202,62
3.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	15,019	380,00	5 707,22
4.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	37,014	350,00	12 954,90
5.	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara	h-ut	3,061	7,00	21,43



		tractor)				
6.	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	34,459	26,00	895,93
7.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,953	91,00	86,72
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,338	91,00	30,76
9.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	88,774	370,00	32 846,38
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,383	350,00	2 234,05
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,953	27,00	25,73
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,952	255,00	497,76
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	104,125	210,00	21 866,25
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,300	212,00	5 363,60
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>89 284,33</b>

Total	Lei	98 232,49
Соцфонд и медстрах	22,5 %	1 151,40
Транспорт материалов	8 %	306,47
Итого		99 690,36
Накладные расходы	8 %	7 975,23
Итого		107 665,59
Сметная прибыль	3 %	3 229,96
Итого		110 895,55
НДС	20 %	22 179,11

**Total deviz:**

**133 074,66**

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02-02-03

### Устройство донного водовыпуска

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 108 589,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,150	1 091,59 0,00	2 346,91 0,00
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	5,000	141,27 141,27	706,34 706,34
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,700	304,50 0,00	517,65 0,00
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,500	640,50 0,00	320,25 0,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	170,000	43,74 43,24	7 436,65 7 351,65
		<b>Total</b>				
		<b>Total Земляные работы</b>	Lei			11 327,80
		<b>Inclusiv salariu</b>				11 327,80
						8 057,99



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Входной оголовок</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,220	367,73 57,14	80,90 12,57
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	1,320	1 271,06 125,72	1 677,80 165,95
8	37-04-003-1	Montari: de carcasa si plase de armatura	kg	13,800	1,03 0,90	14,27 12,45
9	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	3,340	1 651,91 285,99	5 517,39 955,20
10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	65,240	2,14 1,98	139,92 129,22
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	75,670	2,14 1,98	162,31 149,86
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului)	kg	60,480	24,58 5,22	1 486,78 315,86
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	60,480	0,41 0,22	24,71 13,32
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou)	m2	0,800	222,19 40,94	177,75 32,75
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (gratar de retinere a gunoaielor)	kg	59,400	180,26 8,28	10 707,64 491,61
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	59,400	0,41 0,22	24,28 13,09
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	3,100	42,65 24,33	132,23 75,42
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	22,000	32,98 32,92	725,53 724,32
		<i>Total</i>	Lei			20 871,51
		<b>Total Входной оголовок Inclusiv salariu</b>				<b>20 871,51 3 091,62</b>
		<b>3. Стальная труба</b>				
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	41,500	774,21 88,22	32 129,87 3 661,12
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele	buc	4,000	1 439,63	5 758,54

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Diafragma din otel) materiale marunte (oxigen, carbid ect.) =1,04			830,30	3 321,22
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Trecere excentrice d=300x200mm)) materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi ect.) =1,05	buc	1,000	663,15 174,13	663,15 174,13
22	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Amenajarea pavajului din piatra)	m2	4,100	208,31 74,96	854,06 307,33
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Constructia pintenului din piatra)	m3	1,500	1 040,59 114,75	1 560,88 172,12
		<i>Total</i>	Lei			40 966,50
		<b>Total Стальная труба Inclusiv salariu</b>				<b>40 966,50 7 635,92</b>

		Total	Lei	73 165,81
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	4 226,74
		Транспорт материалов	8 %	3 955,05
		Итого		81 347,60
		Накладные расходы	8 %	6 507,80
		Итого		87 855,40
		Сметная прибыль	3 %	2 635,65
		Итого		90 491,05
		НДС	20 %	18 098,21
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>108 589,26</b>
				<b>18 785,53</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Земляные работы</b>						
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 091,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	370,00	1 091,59
2	TsA05B2	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală la fundații, subsoluri, canale etc., în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			141,27
3	TsC26B11	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren cat. I sau II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	2,4500	57,66	304,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8700	350,00	0,00
4	TsC20A11	Sapatura mecanică în profile mixte, executată cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m și imprăștierea lui, în teren cat. I sau II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			640,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	0,00
5	TsD04B	Compactarea cu maia de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			43,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7500	57,66	0,50
				0,1000	5,00	
<b>2. Входной оголовок</b>						
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			367,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,14
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compressor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	91,00	19,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,00	38,05
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundație din plăci	m3			1 271,06
	1	Muncitor	h-om			125,72
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	2,1800	57,66	125,72
	101-1805	Cuie pentru construcții	kg	0,0532	96,00	5,09
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	0,0500	12,00	0,60
	401-9021	Beton (clasa după proiect)	m3	0,1870	75,00	14,03
	402-0004	Mortar de ciment gata pregătit pentru zidărie, marca 100	m3	1,0150	1 100,00	1 116,67
	411-0001	Apa	m3	0,0069	780,00	5,32
			m3	20,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
8	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,1140	32,00	3,64	
	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg			1,03	
	1	Muncitor	h-om	0,01568	57,66	0,90	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0011	38,00	0,04	
	204-9001	Armatura	t	0,0010	8,23	0,01	
9	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,00165	49,00	0,08	
	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3			1 651,91	
	1	Muncitor	h-om	4,9600	57,66	285,99	
	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	0,4000	10,00	4,00	
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,7300	34,00	24,82	
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,0600	96,00	5,75	
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	1,3200	12,00	15,84	
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,0257	3 100,00	79,82	
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	1,2640	75,00	94,81	
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,0150	1 100,00	1 116,47	
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,0266	780,00	20,78	
	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,1139	32,00	3,64	
	10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg			2,14
		1	Muncitor	h-om	0,03435	57,66	1,98
		101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0014	38,00	0,05
204-9001		Armatura	t	0,0010	8,23	0,01	
040201		Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,0021	49,00	0,10	
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg			2,14	
	1	Muncitor	h-om	0,03435	57,66	1,98	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0014	38,00	0,05	
	204-9001	Armatura	t	0,0010	8,23	0,01	
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,0021	49,00	0,10	
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului)	kg			24,58	
	1	Muncitor	h-om	0,09058	57,66	5,22	
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,01374	7,00	0,10	
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,0100	12,30	0,12	
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,0003	32,00	0,01	
	101-1757	Cirpe	kg	0,0004	12,00	0,00	
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,0001	12,00	0,00	
	201-9002	Elemente de otel	t	0,0010	18 600,00	18,45	
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	0,01374	49,00	0,67	
	13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg			0,41
7141020013400		Vopsitor industrial	h-om	0,00382	57,66	0,22	
2430116103218		Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18	
2320166200676		White spirit	kg	0,00036	18,00	0,01	
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou)	m2			222,19	
	1	Muncitor	h-om	0,7097	57,66	40,94	
	2192	Cuie de constructii	kg	0,5000	13,00	6,50	
	2785	Pasta antiseptica	kg	0,6000	20,00	12,00	
	81111	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si mai mare, cal. II	m3	0,0525	3 100,00	162,75	
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (gratar de retinere a gunoaielor)	kg			180,26	
	1	Muncitor	h-om	0,14353	57,66	8,28	
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,00415	7,00	0,03	



1	2	3	4	5	6	7
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,0011	12,30	0,01
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,0004	32,00	0,01
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	4,0000	38,00	152,00
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0002	34,00	0,01
	101-1757	Cirpe	kg	0,0030	12,00	0,04
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,1000	12,00	1,20
	201-9002	Elemente de otel	t	0,0010	18 600,00	18,47
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,00129	7,81	0,01
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	0,00415	49,00	0,20
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg			0,41
						0,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	57,66	0,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	18,00	0,01
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2			42,65
						24,33
	1	Muncitor	h-om	0,4220	57,66	24,33
	101-1757	Cirpe	kg	0,0030	12,00	0,04
	41010161	Bitum cald	t	0,0021	8 000,00	18,06
	41010162	Bitum diluat RB-I	t	0,00002	8 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0187	12,00	0,23
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2			32,98
						32,92
	1	Muncitor	h-om	0,5710	57,66	32,92
	101-1757	Cirpe	kg	0,0030	12,00	0,04
	41010162	Bitum diluat RB-I	t	0,00002	8 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0016	12,00	0,02
		<b>3. Стальная труба</b>				
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m			774,21
						88,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	580,00	609,24
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	34,00	14,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	8,04	27,18
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	25,00	1,56
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	5,00	0,78
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	12,00	8,11
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	118,00	17,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	169,00	6,93
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Diafragma din otel) materiale marunte (oxigen, carbid ect.) =1,04	buc			1 439,63
						830,30
	7212030022700	Sudor	h-om	14,4000	57,66	830,30
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	40,6000	11,10	468,69
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4700	34,00	16,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240	5,00	0,12
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,0500	118,00	123,90
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Trecere excentrice d=300x200mm) materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi ect.) =1,05	buc			663,15
						174,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura Trecere excentrice d=300x200mm	buc	1,0000	332,00	348,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	118,00	140,42
22	ItB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Amenajarea pavajului din piatra)	m2			208,31
						74,96
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	315,0000	0,21	66,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	960,00	67,20
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Constructia pintenului din piatra)	m3			1 040,59

1	2	3	4	5	6	7
	71230110200	Betonist				114,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2663102101000	Beton gata preparat marca	h-om	1,2400	57,66	71,50
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	m3	0,7660	1 100,00	842,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	394,0000	0,21	82,74
			m3	0,1000	5,00	0,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL AMBORIO**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-  
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02-02-03**

**Устройство донного водовыпуска**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 108 589,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-02-03:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor				
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	52,942	57,66	3 052,64
3.	71230110200	Betonist	h-om	5,330	57,66	307,33
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,125	57,66	64,87
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	66,515	57,66	3 835,25
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,458	57,66	26,41
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,600	57,66	3 321,22
Total manopera			h-om	141,828	57,66	8 177,81
						<b>18 785,53</b>

**Materiale:**

1.	101-0324	Oxigen tehnic gazos				
2.	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	m3	1,078	7,00	7,55
3.	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	1,336	10,00	13,36
4.	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,670	12,30	8,24
5.	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,042	32,00	1,35
6.	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	237,812	38,00	9 036,86
7.	101-1757	Cirpe	kg	2,450	34,00	83,30
8.	101-1782	Pinza de sac	kg	0,277	12,00	3,33
9.	101-1805	Cuie pentru constructii	10 m2	0,270	96,00	25,92
10.	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	kg	10,421	12,00	125,05
			m3	0,086	3 100,00	266,60
11.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	591,000	0,21	124,11
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,253	220,00	55,66
13.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 291,500	0,21	271,21
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50



15.	201-9002	Elemente de otel	t	0,119	18 600,00	2 213,40
16.	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	4,469	75,00	335,17
17.	204-9001	Armatura	t	0,155	8,23	1,28
18.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	6,474	5,00	32,37
19.	2192	Cuie de constructii	kg	0,400	13,00	5,20
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	28,054	12,00	336,65
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,043	18,00	0,78
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	140,270	8,04	1 127,77
23.	2320322600374	Citom	kg	2,590	25,00	64,75
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,623	35,00	21,80
25.	2521216701000	Teava din otel	m	43,592	580,00	25 283,36
26.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,149	1 100,00	1 263,90
27.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,287	960,00	275,52
28.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	168,896	11,10	1 874,75
29.	2785	Pasta antiseptica	kg	0,480	20,00	9,60
30.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	19,651	34,00	668,13
31.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura Trecere excentrice d=300x200mm	buc	1,050	332,00	348,60
32.	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	4,730	1 100,00	5 203,00
33.	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,098	780,00	76,44
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,000	5,00	85,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	5,00	0,75
36.	4100126202818	Apa	m3	0,022	5,00	0,11
37.	41010161	Bitum cald	t	0,007	8 000,00	56,00
38.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,000	8 000,00	0,00
39.	411-0001	Apa	m3	26,400	0,00	0,00
40.	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,077	7,81	0,60
41.	81111	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si mai mare, cal. II	m3	0,042	3 100,00	130,20
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>49 438,17</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,319	49,00	15,63
2.	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	1,078	49,00	52,82
3.	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,380	32,00	12,16
4.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,150	32,00	4,80
5.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,093	12,00	1,12
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,092	91,00	8,37
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,046	91,00	4,19
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,343	370,00	2 346,91
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,394	350,00	837,90
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,390	118,00	636,02



11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,225	118,00	734,55
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,702	169,00	287,64
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 942,11</b>

Total	Lei	73 165,81
Соцфонд и медстрах	22,5 %	4 226,74
Транспорт материалов	8 %	3 955,05
Итого		81 347,60
Накладные расходы	8 %	6 507,80
Итого		87 855,40
Сметная прибыль	3 %	2 635,65
Итого		90 491,05
НДС	20 %	18 098,21

**Total deviz:**

**108 589,26**

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-  
Лунга

Formular Nr. 7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-04

Засыпка оврага

Intocmit in prejuri curente

Valoarea de deviz 296 526,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	13,000	141,27 141,27	1 836,47 1 836,47
2	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	36,000	585,40 322,90	21 074,25 11 624,25
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	75,000	179,56 9,57	13 466,92 717,87
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Обсыпка фильтра)	m3	84,000	96,22 95,72	8 082,11 8 040,11
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,200	367,90 57,10	73,58 11,42
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu	m3	2,860	1 764,56 793,98	5 046,63 2 270,77

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01				
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	3 069,00 0,00	3 069,00 0,00
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,000	18,45 18,45	221,42 221,42
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	29,300	1 380,10 0,00	40 436,93 0,00
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам=0,50	t	4 688,000	5,25 0,00	24 612,00 0,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	29,300	51,64 0,00	1 513,14 0,00
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	29,300	640,50 0,00	18 766,65 0,00
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	29,300	308,00 0,00	9 024,40 0,00
14	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3	2,930	9 944,57 1 792,06	29 137,60 5 250,75
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de	100 m3	9,500	1 380,10 0,00	13 110,95 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor				
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (200m) коэффициент к машинам=0,20	t	1 520,000	2,10 0,00	3 192,00 0,00
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,500	640,50 0,00	6 084,75 0,00
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,500	308,00 0,00	2 926,00 0,00
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	23,700	404,46 345,96	9 585,70 8 199,25

	Total	Lei	211 260,50
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	8 588,77
	Транспорт материалов	8 %	2 288,10
	Итого		222 137,37
	Накладные расходы	8 %	17 770,99
	Итого		239 908,36
	Сметная прибыль	3 %	7 197,24
	Итого		247 105,60
	НДС	20 %	49 421,12
	<b>Total deviz:</b>		<b>296 526,72</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>38 172,31</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat				141,27
2	IF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	h-om	2,4500	57,66	141,27
	7129090010600	Drenor-canalist	m3			585,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	322,90
	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie) ПГС	h-om	4,2000	57,66	80,72
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	1,0500	250,00	242,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa				262,50
	2521216701001	Teava din polietilena	h-om	0,1660	57,66	179,56
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Обсыпка фильтра)	m	1,0150	165,00	9,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3			169,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	1,6600	57,66	95,72
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	5,00	0,50
	9310060019900	Muncitor necalificat				367,90
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	57,66	57,10
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	220,00	253,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	91,00	19,10
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	0,4200	91,00	38,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa				1 764,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6400	57,66	793,98
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	h-om	4,1300	57,66	555,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	m3	0,2660	1 100,00	238,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	kg	40,9600	7,80	296,92
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,9800	169,00	324,28
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	0,1490	99,00	334,63
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	h-ut			14,74
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		3 069,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	660,00	0,00
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc	1,0000	809,00	809,00
				1 600,00	1 600,00	18,45

1	3	4	5	6	7	
	tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				18,45	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 380,10 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	370,00	1 380,10
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам=0,50	t			5,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00	5,25
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			51,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			640,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	640,50
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			308,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	350,00	308,00
14	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3			9 944,57 1 792,06
	1	Muncitor	h-om	31,0800	57,66	1 792,06
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,2100	180,00	217,78
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	13,6200	180,00	2 451,62
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	14,6300	350,00	5 120,51
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,2100	7,00	8,47
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu cramioane, 8 t	h-ut	13,6200	26,00	354,12
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 380,10 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	370,00	1 380,10
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (200m) коэффициент к машинам=0,20	t			2,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00	2,10
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			640,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	640,50
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			308,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	350,00	308,00
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase,	100m2			404,46

1	2	3	4	5	6	7
		canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu				345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	80,00	56,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	5,00	2,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL AMBORIO**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-  
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-02-04  
Засыпка оврага

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 296 526,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-02-04:						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor				
2.	7122050013400	Zidar	h-om	91,064	57,66	5 250,75
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,480	57,66	27,68
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,400	57,66	2 906,06
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,020	57,66	2 307,56
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,488	57,66	9 888,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	296,760	57,66	17 111,18
Total manopera			h-om	11,812	57,66	681,08
						<b>38 172,31</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,590	80,00	1 327,20
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,582	220,00	128,04
3.	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie) ПГС	m3	37,800	250,00	9 450,00
4.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	118,903	7,80	927,44
5.	2521216701001	Teava din polietilena	m	77,267	165,00	12 749,05
6.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	660,00	660,00
7.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	809,00	809,00
8.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
9.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,772	1 100,00	849,20
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,250	5,00	101,25
11.	4100126202818	Apa	m3	0,020	5,00	0,10
Total materiale de constructii						<b>28 601,28</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW	h-ut	3,545	180,00	638,10
----	--------	---	------	-------	--------	--------



		(c.p.)				
2.	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	39,907	180,00	7 183,26
3.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	42,866	350,00	15 003,10
4.	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	3,545	7,00	24,81
5.	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	39,907	26,00	1 037,58
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,084	91,00	7,64
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,042	91,00	3,82
8.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	144,724	370,00	53 547,88
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	109,250	350,00	38 237,50
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,426	99,00	42,17
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,663	169,00	957,05
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	132,400	210,00	27 804,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>144 486,91</b>

Total	Lei	
Соцфонд и медстрах	211 260,50	
Транспорт материалов	22,5 %	8 588,77
Итого	8 %	2 288,10
Накладные расходы	8 %	222 137,37
Итого		17 770,99
Сметная прибыль	3 %	239 908,36
Итого		7 197,24
НДС	20 %	247 105,60
<b>Total deviz:</b>		<b>49 421,12</b>
		<b>296 526,72</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02-02-05 Устройство аварийного водосброса

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 47 635,96 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,900	486,50 0,00	924,35 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,290	869,42 0,00	1 990,97 0,00
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	10,000	141,27 141,27	1 412,67 1 412,67
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Устройство защитного вала)	100 m3	0,200	619,50 0,00	123,90 0,00
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (В тело плотины)	100 m3	4,900	619,50 0,00	3 035,55 0,00
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau	m2	12,800	142,22	1 820,47

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani de riu, in grosime de 20 cm			74,96	959,46
7	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3	22,600	1 040,60	23 517,62
					114,74	2 593,20

		Total	Lei	
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	32 825,53
		Транспорт материалов	8 %	1 117,20
		Итого		1 742,83
		Накладные расходы	8 %	35 685,56
		Итого		2 854,85
		Сметная прибыль	3 %	38 540,41
		Итого		1 156,22
		НДС	20 %	39 696,63
				7 939,33
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>47 635,96</b>
				<b>4 965,33</b>



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	1,3900	350,00	486,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc				0,00
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	2,3500	370,00	869,42
	9310060019900	Muncitor necalificat				141,27
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Устройство защитного вала)	100 m3	2,4500	57,66	141,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				619,50
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (В тело плотины)	100 m3	1,7700	350,00	619,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)				0,00
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	1,7700	350,00	619,50
	7122030012940	Pietrar				142,22
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	kg	0,3150	0,21	0,07
7	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3	0,0700	960,00	67,20
	71230110200	Betonist				1 040,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	114,74
	2663102101000	Beton gata preparat marca	h-om	1,2400	57,66	43,25
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	m3	0,7660	1 100,00	71,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	394,0000	0,21	842,62
			m3	0,1000	5,00	82,74
						0,50

**APROBAT:**

**Intocmit  
SRL AMBORIO**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки  
Лунга, мун. Чадыр-  
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-02-05

Устройство аварийного водосброса

Valoarea de deviz 47 635,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-02-05:						

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar				
2.	71230110200	Betonist	h-om	16,640		
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,950	57,66	959,46
			h-om	52,524	57,66	977,34
<b>Total manopera</b>					57,66	3 028,53
						4 965,33

**Materiale:**

1.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	8 904,400	0,21	1 869,92
2.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	4,032	0,21	0,85
3.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	17,312	1 100,00	19 043,20
4.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,896	960,00	860,16
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,260	5,00	11,30
<b>Total materiale de constructii</b>						21 785,43

**Utilaje de constructii:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,381	370,00	1 990,97
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,668	350,00	4 083,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						6 074,77

	Lei	
Total		32 825,53
Соцфонд и медстрах	22,5 %	1 117,20
Транспорт материалов	8 %	1 742,83
Итого		35 685,56
Накладные расходы	8 %	2 854,85
Итого		38 540,41
Сметная прибыль	3 %	1 156,22
Итого		39 696,63
НДС	20 %	7 939,33
<b>Total deviz:</b>		<b>47 635,96</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)