

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : *Примэрии с. Казаклия*
IDNO 1007601004445

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького)**

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС **408 566,00 лей (четыре сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **81 713,00 лей (восемьдесят одна тысяча семьсот тринадцать лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **25 дней (двадцать пять) дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 **дней** соответственно по 13.06.2022г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 11.04.2022г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).


1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме
(от общей стоимости в oferta) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ 8 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



Устройство тротуара вдоль ул.
Котовского (от церкви до
моста) и ул. 24 Августа (от
моста до пер. Горького, 8)
Казаклия Чадыр-Лунгского р-
на

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000


Устройство тротуара вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24
Августа (от моста до пер. Горького, 8) Казаклия Чадыр-Лунгского р-на

Valoarea de deviz 490 279,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар по ул. Котовского (от церкви до моста, L= 293m , b= 1.0 m без учета бордюра)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor p(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " ВОВСАТ" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,0 м	100m2	2,930	49,966 0,000	146,400 0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " ВОВСАТ ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 293 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,590	1 444,068 0,000	852,000 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	9,000	66,785 66,785	601,067 601,067

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	29,300	805,692 64,192	23 606,764 1 880,814
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	293,000	234,512 50,642	68 712,066 14 838,141
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров , уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	586,000	126,751 19,452	74 276,086 11 398,872
		Total 1. Тротуар по ул. Котовского (от церкви до моста, L= 293m , b= 1.0 m без учета бордюра) Inclusiv salariu				168 194,383 28 718,894
		2. тротуар по ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького, общая длина 257 + 46 + 46 = 303,0 м				
		2.1. Участок ул. 24 Августа от моста до пер Горького без участка садика (дл. 257 м шир. 1,0 м)				



1	2	3	4	5	6	7
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor p(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " BOBCAT" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,0 м	100m2	2,570	49,961 0,000	128,400 0,000
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " BOBCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 257 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,510	1 443,922 0,000	736,400 0,000
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	7,500	66,785 66,785	500,889 500,889
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	25,700	805,692 64,192	20 706,274 1 649,724
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	257,000	234,512 50,642	60 269,628 13 015,025



1	2	3	4	5	6	7
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m	514,000	126,751 19,452	65 150,014 9 998,328
		Total . 2.1 Участок ул. 24 Августа от моста до пер Горького без участка садика (дл. 257 м шир. 1,0 м) Inclusiv salariu				147 491,605 25 163,966
		2. 2 Участок возле садика (дл. 46,0м шир. 1,2м)				
13	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor p(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " BOBCAT" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,2 м	100m2	0,550	50,182 0,000	27,600 0,000
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " BOBCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 257 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,110	1 443,636 0,000	158,800 0,000
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	2,500	66,785 66,785	166,963 166,963



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	5,520	805,678 64,194	4 447,341 354,351
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	55,200	234,513 50,642	12 945,115 2 795,428
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	46,000	126,751 19,452	5 830,546 894,792
		Total Участок возле сада (дл. 46м шир. 1,2м)				23 576,365
		Inclusiv salariu				4 211,534

		Total	lei	339 262,353
		Соц. и мед. страхование	24,00 %	13 942,655
		Транспортировка материалов	4,00 %	10 935,972
		Накладные расходы	10,00 %	36 414,097
		Итого	100,00 +	400 555,077
		Сметная прибыль	2,00 %	8 011,101
		Итого	100,00 +	408 566,00
		НДС	20,00 %	81 713,00
				490 279,00
		Total deviz:		
		Inclisiy salariu		58 094,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство тротуара вдоль ул.
Котовского (от церкви до моста) и ул. 24
Августа (от моста до пер. Горького, 8)
Казаклия Чадыр-Лунгского р-на

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Тротуар по ул. Котовского (от церкви до моста, L= 293m , b= 1.0 m без учета бордюра)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " BOBCAT" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,0 м	100m2			49,966
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	49,966
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " BOBCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 293 x 1,0 x 0,2м	100 m3			1 444,068
	2952220003546	минибульдозер	h-ut	3,6100	400,00	1 444,068
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3			66,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	66,785
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3			805,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			234,512
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			126,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	1 400,00	28,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
		2. тротуар по ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького, общая длина 257 + 46 + 46 = 303,0 м				
		2. 1. Участок ул. 24 Августа от моста до пер Горького без участка садика (дл. 257 м шир. 1,0 м)				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером "ВОВСАТ" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,0 м	100m2			49,961
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	49,961
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибулдозером "ВОВСАТ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 257 x 1,0 x 0,2м	100 m3			1 443,922
	2952220003546	минибулдозер	h-ut	3,6100	400,00	1 443,922
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3			66,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	66,785
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3			805,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой	m2			234,512

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,299
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			126,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0200	1 400,00	28,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
		2.2. Участок возле сада (дл. 46м шир. 1,2м)				
13	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor p(Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером "ВОБСАТ" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,2 м	100m2			50,182
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,182
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибулдозером "ВОБСАТ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 257 x 1,0 x 0,2м	100 m3			1 443,636
	2952220003546	минибулдозер	h-ut	3,6100	400,00	1 443,636
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3			66,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	66,785
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3			805,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,194
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,495
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,989
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой	m2			234,513



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,701
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			126,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	1 400,00	28,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Устройство тротуара вдоль ул.
Котовского (от церкви до
моста) и ул. 24 Августа (от
моста до пер. Горького, 8) в с.
Казаклия Чадыр-Лунгского р-
на

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Устройство тротуара вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24
Августа (от моста до пер. Горького, 8) Казаклия Чадыр-Лунгского р-на

Valoarea de deviz 490 279,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:


1.	7129020012800	Pavator	h-om	206,280	64,84	13 375,195
				351,137	84,97	29 836,111
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,005	64,84	14 070,605
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,562	84,97	812,483
		Total manopera				58 094,394

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	69,598	560,00	38 974,880
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,438	560,00	1 925,280
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,026	230,00	695,980
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,998	150,00	3 449,700
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 168,920	2,20	2 571,624
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	968,320	2,20	2 130,304
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 988,640	2,20	17 575,008
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	614,278	141,67	87 024,765
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,920	1 400,00	32 088,000
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 151,730	75,00	86 379,750
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,026	133,00	402,458
12.	4100126202818	Apa	m3	6,052	30,00	181,560
		Total materiale de constructii				273 399,309

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,418	150,00	3 812,700
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,709	150,00	1 906,350
3.	2952220003546	минибульдозер	h-ut	4,368	400,00	1 747,200



[Handwritten signature]

4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,756	400,00	302,400
		Total utilaje de construcții				7 768,650

Total	lei	339 262,353
Соц. и мед. страхование	24,00 %	13 942,655
Транспортировка материалов	4,00 %	10 935,972
Накладные расходы	10,00 %	36 414,097
Итого	100,00 +	400 555,077
Сметная прибыль	2,00 %	8 011,101
Итого	100,00 +	408 566,00
НДС	20,00 %	81 713,00

Total deviz:

490 279,0



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа
(от моста до пер. Горького) с. Казаклия
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2022			...	Год (п)
		Месяц				
		04	05	06	...	п
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького)</u>		25дней			
3.						
...						

Подписано: __08.04.2022

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»

