

**IP Compania "Teleradio-Moldova"**

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabioanca"

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de montare sau instalare de tâmplarie din profile PVC (uși) la  
intrările Casa radio și TV

**Catalog de prețuri unitare**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,32
						19,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC tip seria Intertec 60 (4K) toc 68 sau echivalent culoara alba sticla 24 mm F4+F4 ,prag aluminiu inclusiv toata feronerie lacat reze scurta cu rola 2C miner tip office P-2 500 ral 9016 partea de jos h=0,65 paneli sadwici montate in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (constructiv conform schitei )	m2			2 332,77
						73,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	46,00	73,73
	2030112931109-2	Blocuri de usi de balcon din PVC tip 1	m2	1,0000	2 140,00	2 140,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	89,60	13,98
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	12,30	42,68
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	14,65	30,33
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	27,30	12,29
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,36	11,90
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	89,65	0,99
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	32,00	4,52
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
3	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC 2 canaturi tip seria Intertec 60 (4K) toc 68 sau echivalent culoara alba sticla 24 mm F4+F4 ,prag aluminiu inclusiv toata feronerie lacat reze scurta cu rola 2C miner tip office P-2 500 ral 9016 partea de jos h=0,65 paneli sadwici montate in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (constructiv conform schitei)	m2			2 680,32
						62,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	46,00	62,40
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 2	m2	1,0000	2 530,00	2 530,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	89,60	10,93
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	12,30	26,32
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	14,65	22,12
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	27,30	10,10
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	2,36	11,29
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	89,65	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	32,00	4,29
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	20,00	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	12,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
4	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor tip OTS 430 foarfece standart alb	buc			912,51 ----- 90,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,00	87,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,00	2,76
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	821,00	821,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	45,00	1,35

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.