

# Renovarea acoperisului la Scoala Primara-Gradinita Cirstesti, r.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 Renovarea acoperisului

Valoarea de deviz 208 733,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	359,50	25,24 25,20	9 073,78 9 059,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	359,50	6,36 6,30	2 286,42 2 264,85
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,60	85,40 85,40	222,04 222,04
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau	m2	94,40	10,53 10,50	994,03 991,20
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din cosoroabe,talpi,capriori prelungitori	m3	2,60	4 587,08 787,50	11 926,40 2 047,50
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,20	251,42 29,75	1 307,37 154,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	7,00	65,84 8,75	460,85 61,25
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	359,50	42,12 10,32	15 140,69 3 711,84
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,59	890,60 110,60	3 197,25 397,05
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	359,50	20,27 8,75	7 285,25 3 145,63
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	359,50	167,14 40,25	60 086,38 14 469,88
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg	55,00	20,43 7,35	1 123,53 404,25
13	CE31B	Lambriuri din scindura rindiluite (Streasina)	m2	27,40	101,84 72,10	2 790,48 1 975,54
14	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	27,40	43,03 21,00	1 178,89 575,40
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	2 717,76 231,11	10 871,02 924,42
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,26	1 876,51 63,00	2 364,41 79,38

1	2	3	4	5	6	7
17	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	3,00	49,40 26,95	148,20 80,85
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	67,00	101,84 72,10	6 823,45 4 830,70
19	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare	m2	67,00	40,09 25,20	2 686,03 1 688,40
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	59,00	18,68 5,60	1 101,99 330,40
21	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,00	45,45 35,00	136,35 105,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	54,00	162,97 10,50	8 800,38 567,00
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков)	m	23,70	167,31 12,25	3 965,31 290,33
<b>Total Acoperisul</b>						<b>153 970,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 377,00</b>
Прямые затраты			lei		153 970,47	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		10 884,82	

Total	100,00 +	164 855,30
Transportarea	3,00 %	3 158,50
Total	100,00 +	168 013,80
Cheltuieli de regie	1,50 %	2 520,21
Total	100,00 +	170 534,00
Beneficiu	2,00 %	3 410,68
Total	100,00 +	173 944,68
TVA	20,00 %	34 788,94

**Total deviz:** **208 733,62**  
**Incluziv salariu** **48 377,00**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat (IP Scoala Primara-Gradinita Cîrnesti)  
(funcția, semnătura)