

Restabilirea iluminatului stradal din str.Sfinta Maria

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 100 690,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	210,3568	46,38	9 756,35
		Total manopera				9 756,35

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	8,0000	40,00	320,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	8,0000	47,65	381,20
3.	10-6	Banda F-2007	m	70,0000	11,00	770,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	70,0000	2,70	189,00
5.	10-8	Clema RA-25	buc	10,0000	28,00	280,00
6.	10-91	Clema PC-1500	buc	12,0000	26,25	315,00
7.	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	5,0000	1 670,00	8 350,00
8.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	480,0000	18,75	9 000,00
9.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,0000	28,00	1 064,00
10.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0020	56 000,00	112,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0114	15 000,00	171,00
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	10 500,00	255,15
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0072	10 500,00	75,60
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	12 500,00	90,00
15.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,8540	40,85	75,74
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1900	37,50	7,12
17.	1019852	Vopsea	kg	2,7500	56,00	154,00
18.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	19,0000	100,00	1 900,00
19.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	19,0000	3,50	66,50
20.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	19,0000	1 110,00	21 090,00
21.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	19,0000	80,00	1 520,00
		Total materiale de constructii				46 186,31

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,2000	0,00	0,00
2.	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	1,2000	200,00	240,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,3800	200,00	76,00

		principale), 10 t				
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2000	200,00	240,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,5700	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,5700	0,00	0,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	15,2000	120,00	1 824,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	16,4016	120,00	1 968,19
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	25,2700	120,00	3 032,40
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	45,00	306,45
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	3,9000	400,00	1 560,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,0400	200,00	608,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6941	200,00	138,82
		Total utilaje de constructii				9 993,86

Total:


Cheltuieli directe	lei	79 159,20
Beneficiu planificat	6,00 %	4 749,55
Total	100,00 +	83 908,75
Total	100,00 +	83 908,75
TVA	20,00 %	16 781,75

100 690,50

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția; semnătura)

(funcția; semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Sfinta Maria****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			548,64
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 000,00	22,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
2		Pilon SV-9.5-2	buc			1 670,00
	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,33
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,94
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75

1	2	3	4	5	6	7
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
7		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
8		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
9		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
10		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
11		Clema RA-25	buc			28,00
	10-8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
12		Clema PC-1500	buc			26,25
	10-91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
15		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,11
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
17		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 409,17
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,85	31,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 290,21
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,85	36,77
	1019852	Vopsea	kg	1,0000	56,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
21		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Restabilirea iluminatului stradal din str.Sfinta Maria

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 100 690,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,000	548,64	2 743,22
2		Pilon SV-9.5-2	buc	5,000	1 670,00	8 350,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	116,41	582,04
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,480	7 949,33	3 815,68
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	480,000	18,75	9 000,00
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	28,00	1 064,00
7		Suport CA-1500	buc	8,000	40,00	320,00
8		Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	47,65	381,20
9		Banda F-2007	m	70,000	11,00	770,00
10		Clama (screpa) A200	buc	70,000	2,70	189,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema RA-25	buc	10,000	28,00	280,00
12		Clema PC-1500	buc	12,000	26,25	315,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc	19,000	224,21	4 259,99
Cheltuieli directe			lei			32 070,13
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 090,97
Cheltuieli de transport			5,00 %			1 039,06
Total			100,00 +			34 200,16
Cheltuieli de regie			14,50 %			4 959,02
Total			100,00 +			39 159,18
Beneficiu planificat			4,00 %			1 566,37
Total Lucrari de constructii						40 725,55
Incluziv salariu						4 848,74
2. Lucrari de electromontaj						
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,000	337,93	6 420,68
15		Consola metalica cu un brat	buc	19,000	100,00	1 900,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,190	653,11	124,09
17		Cablu AVVG 3*2.5	m	19,000	3,50	66,50
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 409,17	422,75
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	1 290,21	2 322,37
Cheltuieli directe			lei			11 256,39
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 104,21
Cheltuieli de regie			50,00 %			2 453,80


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			139,76
		Total	100,00 +			14 954,16
		Beneficiu planificat	4,00 %			598,17
		Total Lucrari de electromontaj				15 552,33
		Incluziv salariu				4 907,61
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-150W	buc	19,000	1 110,00	21 090,00
21		Lampa DNAT-150	buc	19,000	80,00	1 520,00
		Cheltuieli directe	lei			22 610,00
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			271,32
		Total Utilaj				22 881,32
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			79 159,20
		Beneficiu planificat	6,00 %			4 749,55
		Total	100,00 +			83 908,75
		Total	100,00 +			83 908,75
		TVA	20,00 %			16 781,75

Total deviz:
Incluziv salariu

100 690,50
9 756,35

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)